

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度広島維持出張所管内整備工事
工事地名	国道2号 広島県広島市安芸区上瀬野町～広島県大竹市南栄 国道31号 広島県安芸郡海田町～広島県安芸郡坂町

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5551010020	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	148日間 自 令和 8年 7月31日 (当初) 至 令和 8年12月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	広島	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	23,500
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月 3日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和 8 年度広島維持出張所管内整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		7, 531, 025			
道路土工			式	1		13, 040			
残土処理工			式	1		13, 040			
整地		残土受入れ地での処理							単-1号
			m3	100	130. 4	13, 040			
舗装工			式	1		4, 068, 900			
アスファルト舗装工 車道舗装 (A)			式	1		4, 068, 900			
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 t=250mm							単-2号
		m2	900	1, 092	982, 800				
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度As (20) t=50mm							単-3号
		m2	900	2, 108	1, 897, 200				
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As (13) t=30mm							単-4号
		m2	900	1, 321	1, 188, 900				
道路付属施設工			式	1		443, 100			
道路付属物工			式	1		443, 100			
張コンクリート									単-5号
		m2	140	3, 165	443, 100				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島維持出張所管内整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
情報ボックス工		式	1		217,350				
管路工(管路部)		式	1		217,350				
埋設管路 1号埋設管路		m	50	4,347	217,350			単-6号	
排水構造物工		式	1		109,300				
側溝工		式	1		109,300				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	10	10,930	109,300			単-7号	
縁石工		式	1		82,760				
縁石工		式	1		82,760				
歩車道境界ブロック BB-1-3(250)		m	10	8,276	82,760			単-8号	
防護柵工		式	1		1,273,000				
路側防護柵工		式	1		1,273,000				
ガードレール Gr-B-4E	ダークブラウン	m	100	12,730	1,273,000			単-9号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度広島維持出張所管内整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物復旧工		式	1		71,460				
付属物復旧工		式	1		71,460				
道路鋳更新	両面反射 貼付式 樹脂製 W=10cm	個	30	2,382	71,460			単-10号	
区画線工		式	1		38,960				
区画線工		式	1		38,960				
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	100	389.6	38,960			単-11号	
構造物撤去工		式	1		199,155				
構造物取壊し工		式	1		98,195				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m	100	689.7	68,970			単-12号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m2	50	584.5	29,225			単-13号	
運搬処理工		式	1		100,960				
殻運搬	アスファルト殻	m3	10	7,746	77,460			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度広島維持出張所管内整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		アスファルト殻	m3	10	2,350	23,500			単-15号
仮設工			式	1		1,014,000			
交通管理工			式	1		1,014,000			
交通誘導警備員			人日	60	16,900	1,014,000			単-16号
直接工事費			式	1		7,531,025			
共通仮設費			式	1		2,121,230			
共通仮設費			式	1		279,230			
技術管理費			式	1		64,230			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		215,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1,842,000			
純工事費			式	1		9,652,255			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度広島維持出張所管内整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		4, 452, 000			
工事原価			式	1		14, 104, 255			
一般管理費等			式	1		3, 195, 745			
工事価格			式	1		17, 300, 000			
消費税相当額			式	1		1, 730, 000			
工事費計			式	1		19, 030, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00017 単一 30号
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	130. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	130. 4	130. 4	CB210610	
計						130. 4		
単価						130. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 092	1, 092	CB410030	
計						1, 092		
単価						1, 092	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 108	2, 108	CB410240	
計						2, 108		
単価						2, 108	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=30mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 321	1, 321	CB410260	
計						1, 321		
単価						1, 321	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	張コンクリート		単位	m2	数量	100	単価	3, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	100	3, 070	307, 000	WB240730 単一 17号	
養生工		防草コンクリート	m 2	100	94. 79	9, 479	WB240740 単一 18号	
計						316, 479		
単価						3, 165	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	埋設管路 1号埋設管路		単位	m	数量	10	単価	4, 347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		コンクリート製 VU・FEP管類 さや管設置 6管	m	10	2, 276	22, 760	CB440740	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し	枚	20	583. 2	11, 664	WB821430 単一 19号	
埋設表示シート（材料費）			m	10	801. 8	8, 018	CB440830	
予備線（材料費）		高張力プラスチック線 (2mm #14)	m	60	17	1, 020	WYB00018 単一 20号	
計						43, 462		
単価						4, 347	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		10	単価 10, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	10, 930	109, 300	WB821410 単一 21号	
計						109, 300		
単価						10, 930	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)		単位	m	数量		10	単価 8, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	8, 276	82, 760	CB422510	
計						82, 760		
単価						8, 276	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	ガードレール Gr-B-4E	タワークラウン	単位	m	数量		単価	12, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上（標準） 無 無 無	m	10	1, 430	14, 300	WB810540 単一 22号	
	ガードレール（材料費）	Gr-B-4E タワークラウン	m	10	11, 300	113, 000	WYB00013 単一 23号	
	計					127, 300		
	単価					12, 730	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	道路鋸更新	両面反射 貼付式 樹脂製 W=10cm	単位	個	数量		単価	2, 382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（道路鋸）	貼付式 30個以上（標準） 無 無	個	1	382	382	WB812380 単一 24号	
	道路付属物設置工（道路鋸設置）	小型鋸 手間+材料費 小型鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上（標準） 無 無	個	1	2, 000	2, 000	WB812340 単一 25号	
	計					2, 382		
	単価					2, 382	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一11号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	389.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	389.6	389.6	WB821210 単一 26号		
計						389.6			
単価						389.6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一12号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	689.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	689.7	689.7	CB430510	
計						689.7		
単価						689.7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	584. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	584. 5	584. 5	CB430310	
計						584. 5		
単価						584. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7, 746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60. 0km以下 全ての費用	m 3	1	7, 746	7, 746	CB227010	
計						7, 746		
単価						7, 746	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単-15号	穀処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）			m 3	1	2,350	2,350	WB020051 単一 27号		
計						2,350			
単価						2,350	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	60	単価	16,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	20	18,700	374,000	WB010211 単－ 28号	
交通誘導警備員B			人日	40	16,000	640,000	WB010212 単－ 29号	
計						1,014,000		
単価						16,900	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26, 800	26, 800		
	普通作業員		人	3. 2	22, 200	71, 040		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	24, 350	206, 244		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2, 916		
	計					307, 000		
	単価					3, 070	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	94. 79
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	26, 800	2, 412		
普通作業員			人	0. 31	22, 200	6, 882		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		185		
計						9, 479		
単価						94. 79	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	583. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	360	36, 000		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	223. 2	22, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58, 320		
単価						583. 2	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	予備線(材料費)	高張力プラスチック線(2mm #14)	単位	m	数量	1	単価	17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
予備線（高張力プラスチック線）		2 mm（＃ 1 4）	m	1	17	17		
計						17		
単価						17	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
単-21号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,371	63,710	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	1,450	870	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						109,300	
単価						10,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - B - 4 E 塗装	m	1	11,190	11,190		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - B - 4 E 塗装	m	1	-9,760	-9,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,430		
単価						1,430	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	ガードレール(材料費)	Gr-B-4E タークアラウン	単位	m	数量		単価	
						1		11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-B-4E (タークアラウン)	m	1	11, 300	11, 300		
計						11, 300		
単価						11, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	道路付属物撤去工（道路鋸）	貼付式 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量		単価	
						1		382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋸撤去工		貼付式	個	1	382	382		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						382		
単価						382	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－25号	道路付属物設置工(道路鋳設置)	小型鋳 手間+材料費 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量		単価	2, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路鋳設置工 小型鋳	貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅 1 0 c m	個	1	2, 000	2, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 000		
	単価					2, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-26号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	389. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	225	225, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	47	151	7, 097		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 803		
計						389, 600		
単価						389. 6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		アスファルト殻(2. 35t/m3)						
			m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A								
			人	1	18, 700	18, 700		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16, 000	16, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	