

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事（当初）
工事地名	広島県大竹市港町二丁目地内～大竹市元町四丁目地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 7 月
2) 事務所名	広島国道事務所 調査設計課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5560010003	1 4) 単価適用年月	2026 年 8 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 8 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	191 日間 自 令和 8 年 9 月 10 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 19 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大竹	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	690,460
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 7 月 22 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事（当初） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		7,286,597				
道路土工		式	1		573,580				
残土処理工		式	1		573,580				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	1,935	38,700			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	1,686	134,880			単-2号	
残土等処分	土砂	m3	100	4,000	400,000			単-3号	
舗装工		式	1		293,860				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		293,860				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	100	657.6	65,760			単-4号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	100	2,281	228,100			単-5号	
排水構造物工		式	1		1,223,540				
作業土工		式	1		127,540				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事（当初）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	50	281	14, 050			単-6号
埋戻し		土砂	m3	30	3, 043	91, 290			単-7号
基面整正			m2	50	444	22, 200			単-8号
側溝工			式	1		1, 096, 000			
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300			m	100	10, 960	1, 096, 000			単-9号
縁石工			式	1		779, 100			
縁石工			式	1		779, 100			
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)			m	100	7, 791	779, 100			単-10号
防護柵工			式	1		547, 300			
防止柵工			式	1		547, 300			
基礎ブロック, 鋼管基礎			基	20	4, 365	87, 300			単-11号
金網・支柱(立入防止柵)			m	40	11, 500	460, 000			単-12号

設計内訳書

工事名	令和8年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事（当初） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1		21,175			
区画線工			式	1		21,175			
溶融式区画線		白色 実線 15cm t=1.5mm	m	50	423.5	21,175			単-13号
道路付属施設工			式	1		74,100			
道路付属物工			式	1		74,100			
1号張コンクリート			m	20	3,705	74,100			単-14号
擁壁工			式	1		1,302,246			
作業土工			式	1		49,006			
床掘り		土砂	m3	30	249.2	7,476			単-15号
埋戻し		土砂	m3	10	3,043	30,430			単-16号
基面整正			m2	25	444	11,100			単-17号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		1,253,240			

設計内訳書

工事名	令和8年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事（当初）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重力式擁壁 GW36		m3	17	73,720	1,253,240			単-18号	
除草工		式	1		269,600				
道路除草工		式	1		269,600				
道路除草(複合)		m2	2,000	134.8	269,600			単-19号	
応急処理工		式	1		150,200				
応急処理作業工		式	1		150,200				
労務費		式	1		100,700			内-1号	
機械経費		式	1		11,800			内-2号	
材料費		式	1		37,700			内-3号	
構造物撤去工		式	1		1,651,896				
構造物取壊し工		式	1		1,095,052				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	100	10,600	1,060,000			単-20号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事（当初）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m2	60	584. 2	35, 052			単-21号
運搬処理工			式	1		556, 844			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	100	2, 570	257, 000			単-22号
殻運搬		アスファルト殻	m3	3	3, 128	9, 384			単-23号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	100	2, 820	282, 000			単-24号
殻処分		アスファルト殻	m3	3	2, 820	8, 460			単-25号
仮設工			式	1		400, 000			
交通管理工			式	1		400, 000			
交通誘導警備員			人日	25	16, 000	400, 000			単-26号
直接工事費			式	1		7, 286, 597			
共通仮設費			式	1		1, 671, 000			
共通仮設費			式	1		193, 000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事（当初） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		193, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1, 478, 000				
純工事費		式	1		8, 957, 597				
現場管理費		式	1		4, 876, 000				
工事原価		式	1		13, 833, 597				
一般管理費等		式	1		3, 056, 403				
工事価格		式	1		16, 890, 000				
消費税相当額		式	1		1, 689, 000				
工事費計		式	1		18, 579, 000				

一式当たり内訳書

労務費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		100, 700			WYB00001 単一 32号
合 計					100, 700			

一式当たり内訳書

機械経費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費		式	1		11, 800			WYB00002 単一 33号
合 計					11, 800			

一式当たり内訳書

材料費
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費		式	1		37, 700			WYB00003 単一 34号
合 計					37, 700			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m 3	1	1, 935	1, 935	CB210110
計						1, 935	
単価						1, 935	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	1	1, 686	1, 686	CB210110
計						1, 686	
単価						1, 686	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	4, 000	4, 000	CB210560	
計						4, 000		
単価						4, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	657. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	657. 6	657. 6	CB410030	
計						657. 6		
単価						657. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 281	2, 281	CB410260	
計						2, 281		
単価						2, 281	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	281	281	CB210030	
計						281		
単価						281	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 043	3, 043	CB210410	
計						3, 043		
単価						3, 043	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
						1		444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	444	444	CB210080	
計						444		
単価						444	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		10	単価 10, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	10, 960	109, 600	WB821410 単一 27号	
計						109, 600		
単価						10, 960	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		単位	m	数量		10	単価 7, 791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	7, 791	77, 910	CB422510	
計						77, 910		
単価						7, 791	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	基礎ブロック，鋼管基礎		単位	基	数量	1	単価	4, 365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4, 365	4, 365	CB420820	
計						4, 365		
単価						4, 365	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	金網・支柱(立入防止柵)		単位	m	数量	10	単価	11, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎ブロック 2m	m	10	3, 046	30, 460	CB420840	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	10	8, 450	84, 500	CB420841	
計						114, 960		
単価						11, 500	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	溶融式区画線	白色 実線 15cm t=1.5mm	単位	m	数量	1	単価	423. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	423. 5	423. 5	WB821210 単一 28号	
計						423. 5		
単価						423. 5	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	1号張コンクリート		単位	m	数量	10	単価	3, 705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	3, 239	32, 390	WB240730 単一 29号	
養生工		防草コンクリート	m 2	10	94. 79	947. 9	WB240740 単一 30号	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 299	3, 709. 3	WB240720 単一 31号	
計						37, 047. 2		
単価						3, 705	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		249. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	249. 2	249. 2	CB210030	
計						249. 2		
単価						249. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 043	3, 043	CB210410	
計						3, 043		
単価						3, 043	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	444	444	CB210080	
計						444		
単価						444	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	重力式擁壁 GW36		単位	m3	数量	1	単価	73, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生	m 3	1	73, 720	73, 720	CB226320	
計						73, 720		
単価						73, 720	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一19号	道路除草(複合)		単位	m2	数量	1	単価 134. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・デイスール・通称2t積級) 6. 5km以下 全ての費用	m 2	1	134. 8	134. 8	CB432160
計						134. 8	
単価						134. 8	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一20号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価 10, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 600	10, 600	WB824010 単一 35号
計						10, 600	
単価						10, 600	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	584. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	584. 2	584. 2	CB430310	
計						584. 2		
単価						584. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 570	2, 570	CB227010	
計						2, 570		
単価						2, 570	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12. 0km以下 全ての費用	m 3	1	3, 128	3, 128	CB227010	
計						3, 128		
単価						3, 128	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 820	2, 820	WB020051 単一 36号	
計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	処処分	アスファルト敷	単位	m3	数量	1	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 820	2, 820	WB020051 単一 37号	
計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000	WB010212 単一 38号	
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	10, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 371	63, 710		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 710	44, 715		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	1, 800	1, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						109, 600		
単価						10, 960	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単-28号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 423. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	230	230, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	267	152, 190	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	202	5, 050	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	800	20, 000	
軽油			L	47	150	7, 050	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 210	
計						423, 500	
単価						423. 5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-29号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26, 800	26, 800		
普通作業員			人	3. 2	22, 200	71, 040		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	26, 350	223, 184		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 876		
計						323, 900		
単価						3, 239	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	94. 79
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	26, 800	2, 412		
普通作業員			人	0. 31	22, 200	6, 882		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		185		
計						9, 479		
単価						94. 79	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	26, 800	11, 524		
型わく工			人	0. 86	28, 200	24, 252		
普通作業員			人	0. 52	22, 200	11, 544		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 670		
計						52, 990		
単価						5, 299	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	労務費		単位	式	数量		単価	
						1		100, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26, 800	26, 800		
	特殊作業員		人	1	25, 800	25, 800		
	普通作業員		人	1	22, 200	22, 200		
	運転手（特殊）		人	1	25, 900	25, 900		
	計					100, 700		
	単価					100, 700	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	機械経費		単位	式	数量	1	単価	11, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1	11, 800	11, 800		
計						11, 800		
単価						11, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	材料費		単位	式	数量	1	単価	37, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐候性大型土のう		110×110 短期仮設(1年)対応型	枚	10	3, 770	37, 700		
計						37, 700		
単価						37, 700	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 598. 9	10, 598		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					10, 600		
	単価					10, 600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2, 820	282, 000		
	計					282, 000		
	単価					2, 820	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(2. 35t/m3)						
			m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	16, 000	16, 000		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	