

# 単 価 合 意 書

令和7年3月6日に契約した令和6年度広島南道路東部流通東オフランプ擁壁第2工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月17日

発注者 住所 広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島県三原市宮沖一丁目8番8号

氏名 山陽建設株式会社

代表取締役 深山 隆一

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		265,768,799	
道路土工		式	1		39,975,703	
残土処理工		式	1		39,975,703	
擁壁工		式	1		100,928,837	
作業土工		式	1		1,328,317	
場所打杭工		式	1		74,502,885	
場所打杭 (ﾌﾟｯｸ1)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 34.0m コンクリート(3号)	本	8	3,035,249	24,281,992	
場所打杭 (ﾌﾟｯｸ2)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 34.0m コンクリート(3号)	本	8	3,068,502	24,548,016	
場所打杭 (ﾌﾟｯｸ3)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 33.5m コンクリート(3号)	本	8	3,159,024	25,272,192	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	970	218.8	212,236	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	31	3,561	110,391	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	31	2,518	78,058	
場所打擁壁工		式	1		25,097,635	
基礎材	RC-40 t=20cm	m2	280	1,283	359,240	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
均しコンクリート	1号 t=10cm					
		m2	280	2,999	839,720	
コンクリート	2号					
		m3	503	25,364	12,758,092	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	7.29	148,067	1,079,408	
鉄筋	SD345 D13					
		t	7.56	183,629	1,388,235	
型枠	一般型枠					
		式	1		3,103,930	
足場						
		式	1		1,425,920	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20					
		m2	28	4,705	131,740	
誘発目地	A部材(A-20) B部材(BL-50) 埋込化粧目地 N型					
		m	4	11,389	45,556	
誘発目地	A部材(A-20) B部材(BL-100) 埋込化粧目地 N型					
		m	5	11,638	58,190	
水抜パイプ	VU φ 50					
		m	10	218.9	2,189	
透水材	W=400 t=30					
		m	265	2,989	792,085	
TP-1-2						
		m	25	4,684	117,100	
背面盛土						
		m3	320	755.1	241,632	
中詰土						
		m3	660	411.8	271,788	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂	m3	1,100	218.8	240,680	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,090	2,057	2,242,130	
擁壁付属物工		式	1		1,674,786	
壁高欄工		式	1		1,674,786	
コンクリート	2号	m3	16	27,840	445,440	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.16	148,067	23,690	
鉄筋	SD345 D13	t	1.41	149,453	210,728	
型枠	一般型枠	式	1		838,900	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.9	4,705	4,234	
誘発目地	T部材(T-30) B部材(BL-50, BL-100) ) 埋込化粧目地 L型	箇所	9	16,866	151,794	
構造物撤去工		式	1		132,950	
構造物取壊し工		式	1		72,160	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	10	7,216	72,160	
運搬処理工		式	1		60,790	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,561	35,610	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,518	25,180	
仮設工 (指定仮設)		式	1		121,548,136	
仮橋・仮栈橋工		式	1		121,548,136	
仮橋上部		t	97.8	641,965	62,784,177	
仮橋下部		t	16.1	351,002	5,651,132	
覆工板		m2	912	56,345	51,386,640	
敷鉄板	25×1524×6096	t	14.6	118,232	1,726,187	
仮設工 (任意仮設)		式	1		1,508,387	
交通管理工		式	1		1,508,387	
直接工事費		式	1		265,768,799	
共通仮設費		式	1		19,847,517	
共通仮設費		式	1		5,828,656	
運搬費		式	1		3,231,995	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,188,224	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,043,771	
技術管理費		式	1		58,358	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,358	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,538,303	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,018,861	
純工事費		式	1		285,616,316	
現場管理費		式	1		46,759,097	
工事原価		式	1		332,375,413	
一般管理費等		式	1		44,684,587	
工事価格		式	1		377,060,000	
消費税相当額		式	1		37,706,000	
工事費計		式	1		414,766,000	