

単 価 合 意 書

令和7年3月7日に契約した令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月17日

発注者 住所 広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島市中区十日市町1-1-9

山陽工業株式会社

氏名 代表取締役 鈴江 克彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (風早地区)		式	1		155,380,286	
道路土工		式	1		25,665,079	
掘削工		式	1		1,117,160	
掘削	土砂	m3	4,400	253.9	1,117,160	
掘削工(ICT)		式	1		1,474,000	
掘削(ICT)	土砂	m3	4,400	335	1,474,000	
路体盛土工		式	1		964,692	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	170	5,541	941,970	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	757.4	22,722	
路体盛土工(ICT)		式	1		18,146,520	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	79,800	227.4	18,146,520	
路床盛土工(ICT)		式	1		329,100	
路床盛土(ICT)		m3	1,000	329.1	329,100	
法面整形工(ICT)		式	1		3,633,607	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)(ICT)	土砂					
		m2	10	788.2	7,882	
法面整形(盛土部)(ICT)						
		m2	7,250	500.1	3,625,725	
法面工						
		式	1		1,849,048	
植生工						
		式	1		1,641,260	
種子散布						
		m2	6,850	239.6	1,641,260	
かご工						
		式	1		207,788	
ふとんかご						
		m	14	14,842	207,788	
擁壁工						
		式	1		59,817,018	
作業土工						
		式	1		442,233	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		4,081,032	
重力式擁壁						
1号重力式擁壁		m3	72	56,681	4,081,032	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工						
1号補強土壁		式	1		55,293,753	
補強土壁基礎						
1号補強土壁基礎		m	86	5,831	501,466	
補強土壁基礎						
2号補強土壁基礎		m	8	8,895	71,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強土壁壁面材組立・設置	t=140mm	m2	576	34,065	19,621,440	
補強材取付	PL-80×4.0 SS400 メッキ	m	11,539	1,790	20,654,810	
まき出し・敷均し、締固め		m3	4,600	994	4,572,400	
壁面背面排水層	C-40	m3	248	4,231	1,049,288	
基盤排水層	C-40	m3	336	3,702	1,243,872	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布t≥2.0mm	m2	450	678.5	305,325	
壁面上端処理						
1号笠石コンクリート		m	104	25,926	2,696,304	
1号地下排水		m	93	9,138	849,834	
2号地下排水		m	42	5,293	222,306	
調整コンクリート		m3	3	60,796	182,388	
積込(ルース)	土砂	式	1		726,240	5,100m3
土砂等運搬	土砂	式	1		2,596,920	5,100m3
石・ブロック積(張)工		式	1		6,114,042	
作業土工		式	1		74,892	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		6,039,150	
現場打基礎コンクリート 1号基礎		m	60	9,821	589,260	
1号防護柵基礎		m	30	23,091	692,730	
現場打小口止コンクリート 1号小口止		m ³	0.4	63,731	25,492	
コンクリート(間知)ブロック積 1号ブロック積		m ²	82	29,511	2,419,902	
コンクリート(間知)ブロック積 2号ブロック積		m ²	74	29,657	2,194,618	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート		m ³	2	58,574	117,148	
排水構造物工		式	1		46,744,853	
作業土工		式	1		976,659	
側溝工		式	1		11,720,971	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	232	9,023	2,093,336	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		m	476	9,904	4,714,304	
プレキャストU型側溝 1号U型側溝		m	45	93,645	4,214,025	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		m	31	15,171	470,301	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋 コンクリート蓋	車道用 B300 L500	枚	56	3,210	179,760	
側溝蓋 グレーチング蓋	車道用 B300 L1000 コム付 並目	枚	3	16,415	49,245	
管渠工		式	1		17,857,051	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600		m	33	29,931	987,723	
1号管渠		m	87.3	193,234	16,869,328	
集水柵・マンホール工		式	1		2,270,992	
現場打ち街渠柵 1号街渠柵		箇所	1	43,274	43,274	
現場打ち街渠柵 2号街渠柵		箇所	4	41,372	165,488	
現場打ち街渠柵 3号街渠柵		箇所	4	45,185	180,740	
現場打ち街渠柵 4号街渠柵		箇所	1	79,534	79,534	
現場打ち街渠柵 5号街渠柵		箇所	1	572,114	572,114	
現場打ち集水柵 1号集水柵		箇所	3	43,274	129,822	
現場打ち集水柵 2号集水柵		箇所	1	47,097	47,097	
現場打ち集水柵 3号集水柵		箇所	1	79,534	79,534	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋 GC-B500-L500		枚	8	23,822	190,576	
蓋 グレーチング蓋	T-25 柵穴500×500用 並目 ボルト 固定	枚	5	31,870	159,350	
蓋 グレーチング蓋	T-25 柵穴800×800用 並目 ボルト 固定	枚	1	73,389	73,389	
蓋 グレーチング蓋	T-2 2000×2000用 H90 並目 落とし 込み式 3枚組	枚	1	550,074	550,074	
地下排水工		式	1		5,543,950	
地下排水 TP-1-2		m	491	4,710	2,312,610	
水平排水層		m	175	10,315	1,805,125	
基盤排水層		m ²	289	4,935	1,426,215	
場所打水路工		式	1		895,152	
現場打水路 1号横断溝		m	17	24,261	412,437	
側溝蓋 グレーチング蓋	T-25 溝幅300用 並目 ボルト固定 横断用	枚	17	28,395	482,715	
排水工		式	1		7,302,769	
小段排水 1号小段排水		m	176	18,226	3,207,776	
小段排水 2号小段排水		m	179	16,662	2,982,498	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縦排水						
TH-1-1		m	53	20,475	1,085,175	
蓋						
PC1-B240		枚	20	1,366	27,320	
吐口工						
		式	1		177,309	
1号吐口柵						
		箇所	1	47,005	47,005	
2号吐口柵						
		箇所	1	34,650	34,650	
蓋						
GC-B500-L500		枚	2	23,822	47,644	
蓋						
GC-B600-L600		枚	2	24,005	48,010	
舗装工						
		式	1		3,793,955	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)		式	1		3,793,955	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm					
		m2	1,390	556.3	773,257	
上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 t=100mm					
		m2	1,370	503.4	689,658	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm					
		m2	1,360	1,714	2,331,040	
縁石工						
		式	1		156,240	
縁石工						
		式	1		156,240	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスカブ AC-1-1		m	120	1,302	156,240	
道路付属施設工		式	1		821,054	
防草コンクリート工		式	1		821,054	
張りコンクリート 1号防草コンクリート		m	98	2,438	238,924	
張りコンクリート 2号防草コンクリート		m	50	5,225	261,250	
張りコンクリート 3号防草コンクリート		m	80	4,011	320,880	
防護柵工		式	1		1,112,332	
路側防護柵工		式	1		1,112,332	
ガードレール Gr-C-4E	白色	m	88	8,899	783,112	
ガードレール Gr-C-2B	白色	m	30	10,974	329,220	
構造物撤去工		式	1		1,569,950	
構造物取壊し工		式	1		1,035,280	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	100	9,291	929,100	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	200	530.9	106,180	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		534,670	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	100	2,656	265,600	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	10	2,194	21,940	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	100	2,149	214,900	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	10	3,223	32,230	
仮設工						
		式	1		7,736,715	
交通管理工						
		式	1		7,736,715	
直接工事費						
		式	1		155,380,286	
共通仮設費						
		式	1		17,576,785	
共通仮設費						
		式	1		2,721,560	
技術管理費						
		式	1		1,357,119	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,778	
保守管理(ICT)						
		式	1		251,318	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,048,023	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,364,441	
共通仮設費(率計上)		式	1		14,855,225	
純工事費		式	1		172,957,071	
現場管理費		式	1		52,288,672	
工事原価		式	1		317,474,934	
一般管理費等		式	1		45,355,066	
工事価格		式	1		362,830,000	
消費税相当額		式	1		36,283,000	
工事費計		式	1		399,113,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (上条地区)		式	1		62,297,970	
道路土工		式	1		50,928,596	
掘削工		式	1		37,537,159	
掘削	土砂	m3	37,100	207.9	7,713,090	
土砂等運搬	土砂	式	1		29,824,069	37,090m3
掘削工(ICT)		式	1		13,391,437	
掘削(ICT)	土砂	m3	12,400	277.8	3,444,720	
土砂等運搬	土砂	式	1		9,946,717	12,370m3
擁壁工		式	1		7,365,041	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		7,365,041	
小型擁壁 2号重力式擁壁		m3	38	84,189	3,199,182	
重力式擁壁 3号重力式擁壁		m3	67	62,177	4,165,859	
排水構造物工		式	1		2,244,825	
管渠工		式	1		2,244,825	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600		m	75	29,931	2,244,825	
仮設工		式	1		1,759,508	
交通管理工		式	1		1,759,508	
直接工事費		式	1		62,297,970	
共通仮設費		式	1		7,747,151	
共通仮設費		式	1		1,249,591	
技術管理費		式	1		589,319	
保守管理(ICT)		式	1		42,445	
システム初期費(ICT)		式	1		546,874	
現場環境改善費(率計上)		式	1		660,272	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,497,560	
純工事費		式	1		70,045,121	
現場管理費		式	1		22,184,070	
工事原価		式	1		92,229,191	