

# 単 価 合 意 書

令和7年3月6日に契約した令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年11月14日

発注者 住所 広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島県広島市安佐南区大町西三丁目11番42号

氏名 宮川興業株式会社

代表取締役 宮川 晃一

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		63,309,737	
道路土工		式	1		1,459,286	
掘削工		式	1		298,100	
掘削	土砂	m3	1,000	298.1	298,100	
残土処理工		式	1		1,161,186	
橋台工 (A1橋台)		式	1		22,147,178	
作業土工		式	1		2,070,140	
橋台躯体工		式	1		20,077,038	
均しコンクリート	1号 t=10cm	m2	81	2,752	222,912	
コンクリート	2号	m3	452	22,724	10,271,248	
鉄筋	SD345 D13	t	0.41	202,673	83,095	
鉄筋	SD345 D16~25	t	12.62	155,179	1,958,358	
鉄筋	SD345 D29~32	t	8.55	149,333	1,276,797	
型枠	一般型枠	式	1		3,733,200	450m2

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支保	くさび結合支保					30空m3
		式	1		94,950	
足場						380掛m2
		式	1		1,674,280	
円形空洞型枠	φ175 L=580mm					
		箇所	8	349.6	2,796	
剥落防止						
		m2	19	9,498	180,462	
表面保護	CC-B系塗装					
		m2	67	6,324	423,708	
地下排水						
TP-1-2						
		m	33	4,704	155,232	
橋台工						
(A2橋台)						
		式	1		28,297,870	
作業土工						
		式	1		8,696,975	
橋台躯体工(構造物単位)						
		式	1		19,600,895	
逆T式橋台	2号					
		m3	458	35,840	16,414,720	
鉄筋	SD345 D13					
		t	1.1	194,179	213,596	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	12.07	150,155	1,812,370	
鉄筋	SD345 D29~32					
		t	3.55	146,867	521,377	
円形空洞型枠	φ150 L=420mm					
		箇所	8	189.1	1,512	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表面保護	CC-B系塗装	m2	74	6,324	467,976	
地下排水 TP-1-2		m	36	4,704	169,344	
橋梁付属物工		式	1		99,664	
銘板工		式	1		99,664	
橋歴板	鋳物用銅合金地金 300×200×13	枚	2	49,832	99,664	
仮設工		式	1		11,305,739	
工事用道路工		式	1		251,574	
土留・仮締切工 (A1橋台)		式	1		8,816,903	
交通管理工		式	1		2,237,262	
道路改良		式	1		45,979,326	
擁壁工		式	1		21,328,187	
作業土工		式	1		267,208	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,126,687	
小型擁壁 1号重力式擁壁		m3	40	84,083	3,363,320	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重力式擁壁 2号重力式擁壁		m3	5	62,099	310,495	
重力式擁壁 3号重力式擁壁		m3	8	56,609	452,872	
場所打擁壁工 (1号逆T型擁壁)		式	1		9,908,015	
均しコンクリート	1号 t=10cm	m2	58	2,811	163,038	
コンクリート	2号	m3	204	24,149	4,926,396	
鉄筋	SD345 D13	t	1.5	147,780	221,670	
鉄筋	SD345 D16~25	t	3.31	158,832	525,733	
鉄筋	SD345 D29~32	t	7.36	146,867	1,080,941	
型枠	一般型枠	式	1		1,825,120	220m2
目地板	瀝青繊維質目地板t=20mm	m2	16	4,652	74,432	
水抜パイプ	VU φ 150	m	3	1,507	4,521	
透水材	W=400 t=30	m	13	2,704	35,152	
地下排水 TP-1-2		m	8	4,704	37,632	
足場		式	1		1,013,380	230掛m2

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工 (2号逆T型擁壁)		式	1		7,026,277	
均しコンクリート	1号 t=10cm	m2	50	2,745	137,250	
コンクリート	2号	m3	120	24,149	2,897,880	
鉄筋	SD345 D13	t	1.12	147,780	165,513	
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.5	161,024	402,560	
鉄筋	SD345 D29~32	t	6.22	146,867	913,512	
型枠	一般型枠	式	1		1,493,280	180m2
目地板	瀝青繊維質目地板t=20mm	m2	11	4,652	51,172	
水抜パイプ	VU φ 150	m	2	1,507	3,014	
透水材	W=400 t=30	m	16	2,704	43,264	
地下排水 TP-1-2		m	8	4,704	37,632	
足場		式	1		881,200	200掛m2
石・ブロック積(張)工		式	1		2,325,035	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,325,035	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打基礎コンクリート						
1号基礎		m	16	9,809	156,944	
コンクリート(間知)ブロック積						
1号ブロック積		m2	72	29,300	2,109,600	
現場打天端コンクリート						
1号天端コンクリート		m3	1	58,491	58,491	
排水構造物工						
		式	1		19,046,107	
作業土工						
		式	1		302,603	
側溝工						
		式	1		3,420,410	
プレキャストU型側溝						
PU1-B300-H300		m	106	9,012	955,272	
プレキャストU型側溝						
PU1-B450-H450		m	4	11,983	47,932	
プレキャストU型側溝						
PU3-B300-H300		m	75	9,891	741,825	
自由勾配側溝						
1号自由勾配側溝		m	19	59,094	1,122,786	
側溝蓋						
PC4-B300		枚	150	2,713	406,950	
側溝蓋	車道用 B600用 L=500 コム付					
コンクリート蓋		枚	17	6,969	118,473	
側溝蓋	車道用 B600用 L=500 コム付 並目					
グレーチング蓋		枚	1	27,172	27,172	
管渠工						
		式	1		12,948,674	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号管渠		m	39.4	192,991	7,603,845	
2号管渠		m	25.7	207,970	5,344,829	
集水桝・マンホール工		式	1		2,266,911	
現場打ち街渠桝 G1-B500-L500-H700		箇所	1	52,746	52,746	
現場打ち街渠桝 1号街渠桝		箇所	2	47,037	94,074	
現場打ち街渠桝 2号街渠桝		箇所	1	66,565	66,565	
現場打ち街渠桝 3号街渠桝		箇所	2	125,677	251,354	
現場打ち街渠桝 4号街渠桝		箇所	1	676,339	676,339	
現場打ち集水桝 1号集水桝		箇所	1	57,988	57,988	
蓋 GC-B500-L500		枚	2	23,792	47,584	
蓋 グレチング蓋	T-25 500×500用 並目 ホルト固定 落込	枚	2	32,835	65,670	
蓋 グレチング蓋	T-25 800×800用 並目 ホルト固定 落込	枚	3	74,301	222,903	
蓋 グレチング蓋	T-2 2400×2400用 並目 落とし込み 式 3枚組	枚	1	731,688	731,688	
呑口工		式	1		107,509	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号呑口						
		箇所	1	75,817	75,817	
蓋	T-2 995×600×32 並目					
グレーチング蓋		枚	2	15,846	31,692	
道路付属施設工						
		式	1		371,269	
防草コンクリート工						
		式	1		371,269	
1号張コンクリート						
		m2	139	2,671	371,269	
構造物撤去工						
		式	1		2,200,400	
構造物取壊し工						
		式	1		1,615,700	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
		m3	100	16,157	1,615,700	
運搬処理工						
		式	1		584,700	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	100	1,737	173,700	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	100	4,110	411,000	
仮設工						
		式	1		708,328	
作業土工						
		式	1		21,997	
仮水路工						
		式	1		686,331	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		109,289,063	
共通仮設費		式	1		12,787,756	
共通仮設費		式	1		1,990,075	
運搬費		式	1		515,503	
建設機械運搬費		式	1		141,862	2台
仮設材運搬費		式	1		373,641	80.7t
準備費		式	1		382,950	
伐採		m2	500	765.9	382,950	
技術管理費		式	1		57,705	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,705	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,033,917	
共通仮設費(率計上)		式	1		10,797,681	
純工事費		式	1		122,076,819	
現場管理費		式	1		37,557,154	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価						
		式	1		208,100,993	
一般管理費等						
		式	1		31,609,007	
工事価格						
		式	1		239,710,000	
消費税相当額						
		式	1		23,971,000	
工事費計						
		式	1		263,681,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		32,511,624	
道路土工						
		式	1		972,649	
覆土工						
		式	1		60,088	
覆土						
		m3	280	214.6	60,088	
残土処理工						
		式	1		912,561	
排水構造物工						
		式	1		31,389,825	
作業土工						
		式	1		174,056	
管渠工						
		式	1		30,149,063	
1号管渠						
		m	14.4	192,991	2,779,070	
2号管渠						
		m	51.1	207,970	10,627,267	
3号管渠						
		m	61.7	271,357	16,742,726	
集水柵・マンホール工						
		式	1		1,066,706	
現場打ち街渠柵						
5号街渠柵		箇所	1	395,665	395,665	
現場打ち街渠柵						
6号街渠柵		箇所	1	304,421	304,421	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋 グレーチング蓋	T-2 1800×1200用 並目 落とし込み 式 2枚組	枚	2	183,310	366,620	
仮設工		式	1		149,150	
交通管理工		式	1		149,150	
直接工事費		式	1		32,511,624	
共通仮設費		式	1		4,001,407	
共通仮設費		式	1		392,742	
現場環境改善費(率計上)		式	1		392,742	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,608,665	
純工事費		式	1		36,513,031	
現場管理費		式	1		11,953,989	
工事原価		式	1		48,467,020	