

単 価 合 意 書

令和7年3月17日に契約した令和6年度広島南道路明神高架橋第19下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月17日

発注者 住所 広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島市南区出島一丁目33番61号

氏名 株式会社 伏光組

代表取締役 伏見 光暁

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		130,178,556	
道路土工		式	1		17,765,000	
残土処理工		式	1		17,765,000	
RC橋脚工 (P56橋脚)		式	1		101,891,131	
作業土工		式	1		710,520	
場所打杭工		式	1		49,132,675	
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 26.5m コンクリート(6号)	本	16	3,048,000	48,768,000	
積込(ルース)	土砂	m3	530	240	127,200	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	35	3,860	135,100	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	35	2,925	102,375	
橋脚躯体工		式	1		52,047,936	
基礎材	RC-40 t=20cm	m2	120	1,370	164,400	
均しコンクリート	1号 t=10cm	m2	120	2,611	313,320	
コンクリート	5号	m3	323	23,600	7,622,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	2号					
		m3	483	23,180	11,195,940	
鉄筋	SD345 D38					
		t	23.19	165,600	3,840,264	
鉄筋	SD345 D29~D32					
		t	64.92	167,400	10,867,608	
鉄筋	SD345 D16~D25					
		t	27.12	164,200	4,453,104	
型枠	一般型枠					
		式	1		4,281,390	
型枠	埋設型枠					
		式	1		321,900	
支保						
		式	1		3,009,760	
足場						
		式	1		4,004,750	
円形空洞型枠	φ 200 L=870mm					
		箇所	12	760	9,120	
円形空洞型枠	φ 200 L=900mm					
		箇所	12	780	9,360	
箱拔養生	φ 200					
		箇所	2	82,710	165,420	
剥落防止						
		m2	172	10,400	1,788,800	
橋梁付属物工						
		式	1		54,560	
銘板工						
		式	1		54,560	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋歴板		枚	1	54,560	54,560	
仮設工		式	1		10,467,865	
土留・仮締切工 (P56橋脚)		式	1		10,467,865	
道路改良		式	1		15,076,603	
道路土工		式	1		3,139,380	
掘削工		式	1		75,900	
掘削	土砂	m3	230	330	75,900	
路体盛土工		式	1		48,480	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	8	6,060	48,480	
路体外盛土工		式	1		9,800	
路体外盛土		m3	70	140	9,800	
法面整形工		式	1		13,200	
法面整形(盛土部)	土砂	m2	30	440	13,200	
残土処理工		式	1		2,992,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面工		式	1		12,570	
植生工		式	1		12,570	
種子散布		m2	30	419	12,570	
排水構造物工		式	1		1,374,338	
作業土工		式	1		90,820	
側溝工		式	1		1,075,838	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		m	54	10,800	583,200	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		m	23	17,380	399,740	
側溝蓋 コンクリート蓋	B300-L500 自由勾配側溝用	枚	18	3,511	63,198	
側溝蓋 グレーチング蓋	T-25 B300-L1000 並目ホルト固定 自由勾配側溝用	枚	2	14,850	29,700	
管渠工		式	1		100,940	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300		m	7	14,420	100,940	
集水桝・マンホール工		式	1		106,740	
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H700		箇所	1	54,640	54,640	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋 コンクリート蓋	GC-B500-L500	枚	2	26,050	52,100	
舗装工		式	1		5,298,110	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		5,298,110	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m ²	580	650	377,000	
上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 t=150mm	m ²	578	830	479,740	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=90mm	m ²	574	3,100	1,779,400	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	m ²	573	2,170	1,243,410	
表層(車道・路肩部)	密粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	m ²	572	2,480	1,418,560	
区画線工		式	1		263,027	
区画線工		式	1		263,027	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	260	464	120,640	
溶融式区画線	白色 破線 W=30cm 厚1.5mm	m	78	866	67,548	
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	m	67	1,117	74,839	
道路付属施設工		式	1		73,472	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型標識工						
		式	1		73,472	
標識柱						
1号小型標識柱		基	1	68,320	68,320	
標識板	規制標識 φ600					
		枚	2	2,576	5,152	
構造物撤去工						
		式	1		1,218,256	
防護柵撤去工						
		式	1		88,781	
防護柵撤去(カトレール)						
		m	77	1,153	88,781	
標識撤去工						
		式	1		26,720	
標識撤去						
		式	1		26,720	
構造物取壊し工						
		式	1		446,470	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
		m3	7	10,160	71,120	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下					
		m	27	1,450	39,150	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下					
		m2	410	820	336,200	
運搬処理工						
		式	1		656,285	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	7	3,860	27,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻	m3	78	4,880	380,640	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	2,925	20,475	
殻処分	アスファルト殻	m3	78	2,925	228,150	
仮設工 (指定仮設)		式	1		1,956,930	
仮設防護柵工		式	1		1,956,930	
仮設防護柵	Gr-B-2B	m	123	15,910	1,956,930	
仮設工 (任意仮設)		式	1		1,740,520	
交通管理工		式	1		1,740,520	
直接工事費		式	1		145,255,159	
共通仮設費		式	1		21,728,618	
共通仮設費		式	1		6,990,618	
運搬費		式	1		4,327,438	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,369,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,130,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費						
		式	1		828,438	
技術管理費						
		式	1		63,180	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		63,180	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		2,600,000	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		14,738,000	
純工事費						
		式	1		166,983,777	
現場管理費						
		式	1		46,210,000	
工事原価						
		式	1		213,193,777	
一般管理費等						
		式	1		25,536,223	
工事価格						
		式	1		238,730,000	
消費税相当額						
		式	1		23,873,000	
工事費計						
		式	1		262,603,000	