

単 価 合 意 書

令和7年3月17日に契約した令和6年度広島南道路明神高架橋第20下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月17日

発注者 住所 広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島市安佐南区大町西三丁目11番42号

氏名 宮川興業株式会社

代表取締役 宮川 晃一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		125,266,046	
道路土工		式	1		32,710,097	
残土処理工		式	1		32,710,097	
RC橋脚工 (P63橋脚)		式	1		77,316,143	
作業土工		式	1		784,680	
場所打杭工		式	1		39,091,410	
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 22.5m コンクリート(6号)	本	16	2,426,045	38,816,720	
積込(ルース)	土砂	m3	460	217	99,820	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	29	3,532	102,428	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	29	2,498	72,442	
橋脚躯体工		式	1		37,440,053	
基礎材	RC-40 t=20cm	m2	120	1,272	152,640	
均しコンクリート	1号 t=10cm	m2	120	2,859	343,080	
コンクリート	5号	m3	284	25,424	7,220,416	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	2号	m3	348	24,984	8,694,432	
鉄筋	SD345 D38	t	14.36	158,774	2,279,994	
鉄筋	SD345 D35	t	19.77	147,596	2,917,972	
鉄筋	SD345 D29~32	t	15.88	149,795	2,378,744	
鉄筋	SD345 D16~25	t	23.46	165,553	3,883,873	
型枠	一般型枠	式	1	3,120,375		375m2
型枠	埋設型枠	式	1	253,775		25m2
支保		式	1	1,643,620		310空m3
足場		式	1	2,740,400		620掛m2
円形空洞型枠	φ 300 L=1470mm	箇所	8	2,067	16,536	
円形空洞型枠	φ 300 L=1500mm	箇所	8	2,109	16,872	
箱拔養生	φ 300	箇所	2	83,546	167,092	
剥落防止		m2	169	9,528	1,610,232	
橋梁付属物工		式	1	49,986		

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
銘板工		式	1		49,986	
橋歴板	鋳物用銅合金地金 300×200×13	枚	1	49,986	49,986	
仮設工		式	1		15,189,820	
土留・仮締切工 (P63橋脚)		式	1		11,449,514	
交通管理工		式	1		3,740,306	
直接工事費		式	1		125,266,046	
共通仮設費		式	1		18,843,757	
共通仮設費		式	1		6,436,842	
運搬費		式	1		4,105,915	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,170,431	1回
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,035,283	1回
仮設材運搬費		式	1		900,201	193.8t
技術管理費		式	1		57,884	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,884	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,273,043	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,406,915	
純工事費		式	1		144,109,803	
現場管理費		式	1		40,340,340	
工事原価		式	1		184,450,143	
一般管理費等		式	1		25,959,857	
工事価格		式	1		210,410,000	
消費税相当額		式	1		21,041,000	
工事費計		式	1		231,451,000	