

単 価 合 意 書

令和7年3月17日に契約した令和6年度広島南道路明神高架橋第21下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月17日

発注者 住所 広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島県三次十日市東1-8-13

氏名 株式会社加藤組

代表取締役 加藤 修司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		94,204,082	
道路土工		式	1		19,145,219	
残土処理工		式	1		19,145,219	
RC橋脚工 (P76橋脚)		式	1		68,088,064	
作業土工		式	1		655,048	
場所打杭工		式	1		41,225,413	
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 30.0m コンクリート(6号)	本	12	3,414,275	40,971,300	
積込(ルース)	土砂	m3	450	216.7	97,515	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	26	3,528	91,728	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	26	2,495	64,870	
橋脚躯体工(構造物単位)		式	1		26,207,603	
T型橋脚	コンクリート(5号)	m3	528	33,557	17,718,096	
鉄筋	SD345 D35	t	20.12	152,731	3,072,947	
鉄筋	SD345 D29~32	t	9.58	151,267	1,449,137	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16~25	t	19.11	162,889	3,112,808	
円形空洞型枠	φ200 L=870mm	箇所	8	697.4	5,579	
円形空洞型枠	φ200 L=655mm	箇所	8	525	4,200	
箱拔養生	φ200	箇所	2	70,289	140,578	
剥落防止		m2	74	9,517	704,258	
橋梁付属物工		式	1		49,928	
銘板工		式	1		49,928	
橋歴板	鋳物用銅合金地金 300×200×13	枚	1	49,928	49,928	
仮設工		式	1		6,920,871	
土留・仮締切工 (P76橋脚)		式	1		6,803,133	
作業ヤード整備工		式	1		117,738	
道路改良		式	1		11,319,274	
道路土工		式	1		135,803	
掘削工		式	1		68,678	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削	土砂	m3	230	298.6	68,678	
路体盛土工		m3	1		11,090	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	2	5,545	11,090	
路床盛土工		式	1		39,438	
路床盛土	2.5m未満	m3	7	5,634	39,438	
法面整形工		式	1		16,597	
法面整形(切土部)	土砂	m2	20	790.1	15,802	
法面整形(盛土部)	土砂	m2	2	397.7	795	
排水構造物工		式	1		4,956,682	
作業土工		式	1		207,365	
側溝工		式	1		4,469,738	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	56	9,007	504,392	
プレキャストU型側溝 PU3-B250-H250		m	30	8,914	267,420	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		m	12	9,892	118,704	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号自由勾配側溝		m	54	43,980	2,374,920	
2号自由勾配側溝		m	22	54,741	1,204,302	
集水柵・マンホール工		式	1		279,579	
現場打ち街渠柵						
1号街渠柵		箇所	3	45,517	136,551	
蓋	GC-B500-L500					
コンクリート蓋		枚	6	23,838	143,028	
縁石工						
		式	1		19,915	
作業土工						
		式	1		1,183	
縁石工						
		式	1		18,732	
歩車道境界ブロック						
1号歩車道境界ブロック		m	3	6,244	18,732	
舗装工						
		式	1		3,490,668	
アスファルト舗装工						
車道舗装 (A)		式	1		2,513,796	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm					
		m ²	248	603.3	149,618	
上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 t=150mm					
		m ²	248	755.6	187,388	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=90mm					
		m ²	310	2,834	878,540	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	m ²	307	1,982	608,474	
表層(車道・路肩部)	密粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	m ²	304	2,269	689,776	
アスファルト舗装工 側道舗装(A)		式	1		976,872	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm	m ²	303	1,124	340,572	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20) t=50mm	m ²	303	2,100	636,300	
区画線工		式	1		312,545	
区画線工		式	1		312,545	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	300	424.3	127,290	
溶融式区画線	白色 破線 W=30cm 厚1.5mm	m	80	792.2	63,376	
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	m	30	1,022	30,660	
区画線消去	削取り式	m	111	821.8	91,219	
道路付属施設工		式	1		265,423	
防草コンクリート		式	1		234,724	
張りコンクリート 1号防草コンクリート		m	63	1,735	109,305	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート						
2号防草コンクリート		m	36	1,652	59,472	
張りコンクリート						
3号防草コンクリート		m	19	1,652	31,388	
張りコンクリート						
4号防草コンクリート		m	7	3,167	22,169	
張りコンクリート						
5号防草コンクリート		m	6	2,065	12,390	
道路付属物工						
		式	1		30,699	
1号線形誘導標						
		箇所	2	11,301	22,602	
視線誘導標						
1号視線誘導標		本	1	5,007	5,007	
クッションフレーム						
		個	2	1,545	3,090	
構造物撤去工						
		式	1		559,203	
防護柵撤去工						
		式	1		243,169	
防護柵撤去(カートのレール)	Gr-B-2B					
		m	149	1,055	157,195	
防護柵撤去(カートのレール)	Gr-C-4E					
		m	69	1,246	85,974	
道路付属物撤去工						
		式	1		35,405	
クッションフレーム撤去						
		個	2	5,939	11,878	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標撤去		本	4	2,165	8,660	
視線誘導標撤去		本	1	1,109	1,109	
線形誘導標撤去		本	2	6,879	13,758	
構造物取壊し工		式	1		145,569	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	4	7,149	28,596	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	58	610.1	35,385	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	31	1,320	40,920	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	49	184	9,016	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cmを超え40cm以下	m2	61	518.9	31,652	
運搬処理工		式	1		135,060	
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	6,657	13,314	
殻運搬	アスファルト殻	m3	12	4,462	53,544	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	3,528	14,112	
殻処分	アスファルト殻	m3	2	2,150	4,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻					
		m3	12	2,495	29,940	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	4	2,495	9,980	
現場発生品運搬						
		式	1		9,870	
仮設工 (指定仮設)						
		式	1		386,281	
仮設防護柵工						
		式	1		386,281	
仮設防護柵						
		m	152	1,268	192,736	
A型ハリケート*						
		m	45	4,301	193,545	
仮設工 (任意仮設)						
		式	1		1,192,754	
交通管理工						
		式	1		1,192,754	
直接工事費						
		式	1		105,523,356	
共通仮設費						
		式	1		18,842,518	
共通仮設費						
		式	1		6,349,435	
運搬費						
		式	1		4,189,612	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		2,167,895	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,034,074	
仮設材運搬費		式	1		987,643	
技術管理費		式	1		57,816	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,816	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,102,007	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,493,083	
純工事費		式	1		124,365,874	
現場管理費		式	1		37,568,930	
工事原価		式	1		161,934,804	
一般管理費等		式	1		24,235,196	
工事価格		式	1		186,170,000	
消費税相当額		式	1		18,617,000	
工事費計		式	1		204,787,000	