

# 単 価 合 意 書

令和7年3月17日に契約した令和6年度岩国・大竹道路元町地区法面对策工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月30日

発注者 住所 広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島市安佐南区大町西三丁目11番42号

氏名 宮川興業株式会社

代表取締役 宮川 晃一

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		137,722,815	
道路土工		式	1		4,227,764	
掘削工		式	1		159,424	
掘削	土砂	m3	530	300.8	159,424	
路体盛土工		式	1		111,700	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,585	111,700	
法面整形工		式	1		445,648	
法面整形(切土部)	土砂	m2	560	795.8	445,648	
残土処理工		式	1		3,510,992	
法面工		式	1		79,242,546	
アンカー工		式	1		79,242,546	
1号受圧板		枚	75	519,078	38,930,850	
アンカー工材料費(アンカー)						
1号ゲラント`アンカー		式	1		7,997,055	
削孔(アンカー)	削孔径φ90 砂質土	m	274	7,936	2,174,464	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
削孔(アンカー)	削孔径φ90 軟岩					
		m	1,425	15,935	22,707,375	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・ 定着・頭部処理(アンカー)						
		本	75	37,889	2,841,675	
グラウト注入						
		m <sup>3</sup>	35	55,207	1,932,245	
ボ-リングマシン移設						
		式	1		273,012	
足場(アンカー)						
		式	1		2,385,870	
排水構造物工						
		式	1		62,820	
排水工						
		式	1		62,820	
1号導水管						
		m	12	5,235	62,820	
地下水排除工						
		式	1		38,975,198	
集排水ボ-リング工						
1号集水ボ-リング						
		式	1		18,575,609	
ボ-リング	軟岩					
		m	581	20,442	11,876,802	
保孔管	STK400					
		m	581	9,235	5,365,535	
ボ-リング仮設機材						
		式	1		1,333,272	
集排水ボ-リング工						
1号排水ボ-リング						
		式	1		2,062,721	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ホーリング	砂質土					
		m	21	14,728	309,288	
ホーリング	軟岩					
		m	26	23,649	614,874	
保孔管	SGP80A					
		m	47	5,313	249,711	
ホーリング 仮設機材						
		式	1		888,848	
集水井工						
1号集水井						
		式	1		10,994,219	
集水井掘削	φ 3.5m					
		m	17	627,373	10,665,341	
底張コンクリート	1号					
		m3	9	29,898	269,082	
土間コンクリート	1号					
		m3	2	29,898	59,796	
集水井工						
2号集水井						
		式	1		6,135,949	
集水井掘削	φ 3.5m					
		m	10	581,751	5,817,510	
底張コンクリート	1号					
		m3	9	28,949	260,541	
土間コンクリート	1号					
		m3	2	28,949	57,898	
流末処理工						
		式	1		1,206,700	
1号張コンクリート						
		m2	50	22,986	1,149,300	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ふとんかご		m	4	14,350	57,400	
構造物撤去工		式	1		266,700	
構造物取壊し工		式	1		187,280	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	20	9,364	187,280	
運搬処理工		式	1		79,420	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	20	2,239	44,780	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	20	1,732	34,640	
仮設工		式	1		14,947,787	
モルタル工		式	1		13,442,717	
交通管理工		式	1		1,505,070	
直接工事費		式	1		137,722,815	
共通仮設費		式	1		15,395,615	
共通仮設費		式	1		2,054,594	
準備費		式	1		762,262	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐採		m2	500	800.1	400,050	
木根等処分費		式	1		362,212	
技術管理費		式	1		58,230	
道路施設基本データ作成費		式	1		58,230	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,234,102	
共通仮設費(率計上)		式	1		13,341,021	
純工事費		式	1		153,118,430	
現場管理費		式	1		46,591,733	
工事原価		式	1		199,710,163	
一般管理費等		式	1		30,879,837	
工事価格		式	1		230,590,000	
消費税相当額		式	1		23,059,000	
工事費計		式	1		253,649,000	