

単 価 合 意 書

令和7年4月24日に契約した令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月3日

発注者 住所 広島県広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島県広島市安佐南区大町西三丁目11番42号

氏名 宮川興業株式会社

代表取締役 宮川 晃一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (国道2・31・54号区間)		式	1		24,080,771	
防護柵工		式	1		208,940	
路側防護柵工		式	1		208,940	
ガードレール Gr-A-4E	白色	m	10	20,894	208,940	
標識工		式	1		208,690	
小型標識工		式	1		208,690	
標識板	路線番号標識 720×720 カブセブラ ズム	枚	5	41,738	208,690	
区画線工		式	1		21,893,760	
区画線工 (車道外側線)		式	1		5,943,730	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	3,500	544.3	1,905,050	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	3,500	366.4	1,282,400	
溶融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm	m	500	389.9	194,950	
溶融式区画線	白色 セブラ W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	1,900	602.2	1,144,180	
溶融式区画線	白色 セブラ W=15cm 厚1.5mm	m	3,500	404.9	1,417,150	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工 (車道中央線)		式	1		257,700	
溶融式区画線	白色 実線 W=30cm 厚1.5mm	m	100	795.6	79,560	
溶融式区画線	白色 セアラ W=30cm 厚1.5mm	m	200	890.7	178,140	
区画線工 (車道境界線)		式	1		7,828,270	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	3,500	544.3	1,905,050	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	2,300	461.8	1,062,140	
溶融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	3,500	580	2,030,000	
溶融式区画線	白色 セアラ W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	3,500	602.2	2,107,700	
溶融式区画線	白色 セアラ W=15cm 厚1.5mm	m	1,400	516.7	723,380	
区画線工 (横断線)		式	1		1,150,060	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	300	544.3	163,290	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	100	414.2	41,420	
溶融式区画線	白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	200	1,240	248,000	
溶融式区画線	白色 実線 W=45cm 厚1.5mm	m	100	927	92,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	白色 セアラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	300	602.2	180,660	
溶融式区画線	白色 セアラ W=15cm 厚1.5mm	m	100	460.9	46,090	
溶融式区画線	白色 セアラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	200	1,373	274,600	
溶融式区画線	白色 セアラ W=45cm 厚1.5mm	m	100	1,033	103,300	
区画線工 (矢印・記号・文字)		式	1		4,608,800	
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算厚1.5mm 排水性舗装用	m	2,800	1,090	3,052,000	
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算厚1.5mm	m	1,400	1,112	1,556,800	
区画線工 (区画線消去)		式	1		2,105,200	
区画線消去	ウォータージェット式 W=15cm換算	m	1,900	1,108	2,105,200	
道路付属施設工		式	1		272,780	
道路付属物工		式	1		272,780	
車線分離標	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250	本	10	27,278	272,780	
構造物撤去工		式	1		17,670	
道路付属施設撤去工		式	1		17,670	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標撤去	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径 φ250	本	5	3,534	17,670	
仮設工		式	1		1,478,931	
交通管理工		式	1		1,478,931	
直接工事費		式	1		24,080,771	
共通仮設費		式	1		4,389,985	
共通仮設費		式	1		708,094	
現場環境改善費(率計上)		式	1		708,094	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,681,891	
純工事費		式	1		28,470,756	
現場管理費		式	1		14,151,929	
工事原価		式	1		56,015,603	
一般管理費等		式	1		9,784,397	
工事価格		式	1		65,800,000	
消費税相当額		式	1		6,580,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		72,380,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (R2号広島南道路区間)		式	1		6,522,112	
防護柵工		式	1		208,940	
路側防護柵工		式	1		208,940	
ガードレール Gr-A-4E	白色	m	10	20,894	208,940	
標識工		式	1		208,690	
小型標識工		式	1		208,690	
標識板	路線番号標識 720×720 カブセルブリ ズム	枚	5	41,738	208,690	
区画線工		式	1		5,574,715	
区画線工 (車道外側線)		式	1		1,524,130	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	900	544.3	489,870	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	900	366.4	329,760	
溶融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm	m	100	389.9	38,990	
溶融式区画線	白色 セブラ W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	500	602.2	301,100	
溶融式区画線	白色 セブラ W=15cm 厚1.5mm	m	900	404.9	364,410	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工 (車道中央線)		式	1		84,315	
溶融式区画線	白色 実線 W=30cm 厚1.5mm	m	50	795.6	39,780	
溶融式区画線	白色 セアラ W=30cm 厚1.5mm	m	50	890.7	44,535	
区画線工 (車道境界線)		式	1		1,985,940	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	900	544.3	489,870	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	600	461.8	277,080	
溶融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	900	580	522,000	
溶融式区画線	白色 セアラ W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	900	602.2	541,980	
溶融式区画線	白色 セアラ W=15cm 厚1.5mm	m	300	516.7	155,010	
区画線工 (横断線)		式	1		329,730	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	50	544.3	27,215	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	50	414.2	20,710	
溶融式区画線	白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	50	1,240	62,000	
溶融式区画線	白色 実線 W=45cm 厚1.5mm	m	50	927	46,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	白色 セアラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	50	602.2	30,110	
溶融式区画線	白色 セアラ W=15cm 厚1.5mm	m	50	460.9	23,045	
溶融式区画線	白色 セアラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	50	1,373	68,650	
溶融式区画線	白色 セアラ W=45cm 厚1.5mm	m	50	1,033	51,650	
区画線工 (矢印・記号・文字)		式	1		1,096,600	
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算厚1.5mm 排水性舗装用	m	700	1,090	763,000	
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算厚1.5mm	m	300	1,112	333,600	
区画線工 (区画線消去)		式	1		554,000	
区画線消去	ウォータージェット式 W=15cm換算	m	500	1,108	554,000	
道路付属施設工		式	1		272,780	
道路付属物工		式	1		272,780	
車線分離標	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250	本	10	27,278	272,780	
構造物撤去工		式	1		17,670	
道路付属施設撤去工		式	1		17,670	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標撤去	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径 φ250	本	5	3,534	17,670	
仮設工		式	1		239,317	
交通管理工		式	1		239,317	
直接工事費		式	1		6,522,112	
共通仮設費		式	1		1,823,517	
共通仮設費		式	1		240,015	
現場環境改善費(率計上)		式	1		240,015	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,583,502	
純工事費		式	1		8,345,629	
現場管理費		式	1		5,047,289	
工事原価		式	1		13,392,918	