

単 価 合 意 書

令和7年6月3日に契約した令和7年度西広島バイパス明治橋高架橋第3下部工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年9月1日

発注者 住所 広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島県広島市西区南観音七丁目14番20号

氏名 株式会社栗本

代表取締役 前川 拓也

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		222,546,237	
道路土工		式	1		11,320,733	
残土処理工		式	1		11,320,733	
RC橋脚工 (P34橋脚)		式	1		118,523,382	
作業土工		式	1		4,528,766	
場所打杭工		式	1		81,298,044	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 22.5m コンクリート(3号)	本	18	4,512,078	81,217,404	
積込(ルース)	土砂	m3	50	219.8	10,990	
土砂等運搬	軟岩	m3	50	1,393	69,650	
橋脚躯体工		式	1		32,696,572	
基礎材	RC-40 t=20cm	m2	130	1,874	243,620	
均しコンクリート	1号 t=30cm	m2	130	8,439	1,097,070	
コンクリート	5号	m3	613	25,762	15,792,106	
鉄筋	SD490 D38	t	17.76	191,359	3,398,535	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD490 D35	t	35.35	182,079	6,436,492	
鉄筋	SD490 D16～D25	t	1.78	180,408	321,126	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	9.71	189,782	1,842,783	
型枠	一般型枠	式	1		576,840	
型枠	埋設型枠	式	1		2,694,880	
足場		式	1		293,120	
構造物撤去工		式	1		1,081,808	
構造物取壊し工		式	1		589,196	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	54	9,874	533,196	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	20	1,725	34,500	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	m2	20	1,075	21,500	
運搬処理工		式	1		492,612	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	54	1,421	76,734	
殻運搬	アスファルト殻	m3	5	3,477	17,385	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	54	4,361	235,494	
殻処分	アスファルト殻	m3	5	7,633	38,165	
現場発生品運搬		式	1		124,834	
仮設工 (指定仮設)		式	1		79,236,690	
路面覆工 (P34橋脚)		式	1		28,935,039	
支持杭		本	20	987,423	19,748,460	
覆工板・覆工板受桁	設置・撤去	m2	153	60,043	9,186,579	
土留・仮締切工 (P34橋脚)		式	1		50,301,651	
広幅鋼矢板	IVw型	枚	66	400,259	26,417,094	
広幅鋼矢板	IVw型	枚	26	702,611	18,267,886	
切梁・腹起し		t	53.5	100,412	5,372,042	
盛替え梁	1号	m3	9	27,181	244,629	
仮設工 (任意仮設)		式	1		12,383,624	
交通管理工		式	1		12,383,624	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費						
		式	1		222,546,237	
共通仮設費						
		式	1		36,906,935	
共通仮設費						
		式	1		13,350,766	
運搬費						
		式	1		9,032,480	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		1,172,842	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		1,063,521	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		2,232,838	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		444,062	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		2,466,702	
仮設材運搬費						
		式	1		1,652,515	
技術管理費						
		式	1		58,632	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,632	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		4,259,654	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		23,556,169	

