

単 価 合 意 書

令和7年6月24日に契約した令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月29日

発注者 住所 広島県広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島市中区国泰寺町二丁目5番4号

氏名 錦建設株式会社

代表取締役社長 迫谷浩司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (本線・側道)		式	1		201,432,274	
道路土工		式	1		1,430,453	
掘削工(ICT)		式	1		282,425	
掘削(ICT)	土砂	m3	650	434.5	282,425	
路床盛土工		式	1		321,798	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	923.3	55,398	
路床盛土	2.5m未満	m3	40	6,660	266,400	
路床盛土工(ICT)		式	1		129,098	
路床盛土(ICT)		m3	340	379.7	129,098	
残土処理工		式	1		697,132	
舗装工		式	1		2,712,957	
アスファルト舗装工 副道舗装(A)		式	1		2,273,284	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	65	1,083	70,395	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	433	697.2	301,887	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=50mm	m2	65	2,820	183,300	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=50mm	m2	30	1,865	55,950	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=50mm	m2	403	1,762	710,086	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	65	2,823	183,495	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	30	1,869	56,070	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	403	1,767	712,101	
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		439,673	
フィルター層	再生砂 t=50mm	m2	104	1,159	120,536	
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	104	897.6	93,350	
表層	透水性As(13) t=40mm	m2	25	2,860	71,500	
表層	透水性As(13) t=40mm	m2	79	1,953	154,287	
縁石工		式	1		963,972	
縁石工		式	1		963,972	
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)		m	94	9,048	850,512	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック						
1号歩車道境界ブロック		m	9	7,564	68,076	
歩車道境界ブロック						
2号歩車道境界ブロック		m	6	7,564	45,384	
防護柵工						
		式	1		182,723,411	
作業土工						
		式	1		752,761	
路側防護柵工						
		式	1		23,020	
カートバンプ	白色					
Gp-Cp-2E		m	1	23,020	23,020	
防止柵工						
		式	1		382,860	
転落(横断)防止柵	P種 縦格子 H=1.1m 土中建込 支柱間隔3m 白色					
		m	27	14,180	382,860	
防護柵基礎工						
		式	1		181,564,770	
1号プレキャスト剛性防護柵						
		m	116	383,900	44,532,400	
2号プレキャスト剛性防護柵						
		m	176	387,800	68,252,800	
3号プレキャスト剛性防護柵						
		m	150	409,000	61,350,000	
4号プレキャスト剛性防護柵						
		m	17	351,900	5,982,300	
1号プレキャストカートレール基礎						
		m	59	24,530	1,447,270	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		261,897	
区画線工		式	1		261,897	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	280	379.5	106,260	
溶融式区画線	白色 セアラ W=45cm 厚1.5mm	m	120	957.6	114,912	
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm	m	47	866.5	40,725	
道路付属施設工		式	1		114,646	
防草コンクリート		式	1		114,646	
張りコンクリート 1号防草コンクリート		m ²	38	3,017	114,646	
構造物撤去工		式	1		7,179,938	
防護柵撤去工		式	1		665,620	
防護柵撤去(カトレール)	Gr-B-4E	m	187	2,758	515,746	
防護柵撤去(カトレール)	Gr-B-2B	m	32	3,327	106,464	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	30	1,447	43,410	
標識撤去工		式	1		302,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識撤去	片持式標識柱 標識板2500×3000	基	1	302,600	302,600	
遮音壁撤去工		式	1		4,436,310	
遮音壁撤去	H=3.0m	m	181	24,510	4,436,310	
構造物取壊し工		式	1		685,743	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	28	14,780	413,840	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	110	697.3	76,703	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	320	610	195,200	
運搬処理工		式	1		1,089,665	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	7	1,810	12,670	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	21	4,239	89,019	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	5,181	10,362	
殻運搬	アスファルト殻	m3	23	2,162	49,726	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	28	4,289	120,092	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	5,500	11,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻					
		m3	23	2,214	50,922	
現場発生品運搬	転落防止柵					0.35t
		式	1		3,906	
現場発生品運搬	ガードレール、標識、遮音壁					46.96t
		式	1		741,968	
仮設工						
		式	1		6,045,000	
交通管理工						
		式	1		6,045,000	
道路改良 (市道御園宇西56号線)						
		式	1		3,438,851	
道路土工						
		式	1		24,974	
掘削工(ICT)						
		式	1		17,380	
掘削(ICT)	土砂					
		m3	40	434.5	17,380	
路床盛土工(ICT)						
		式	1		7,594	
路床盛土(ICT)						
		m3	20	379.7	7,594	
舗装工						
		式	1		974,362	
アスファルト舗装工 市道舗装(A)						
		式	1		822,803	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm					
		m2	162	604.7	97,961	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 t=100mm	m2	162	603.8	97,815	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	162	1,827	295,974	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20) t=50mm	m2	163	2,031	331,053	
アスファルト舗装工 歩道舗装(B)		式	1		121,938	
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	51	897.6	45,777	
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) t=30mm	m2	53	1,437	76,161	
コンクリート舗装工 坂路舗装(A)		式	1		29,621	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	8	604.7	4,837	
コンクリート舗装	1号 t=100mm	m2	8	3,098	24,784	
縁石工		式	1		248,680	
縁石工		式	1		248,680	
歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック		m	14	13,620	190,680	
歩車道境界ブロック 4号歩車道境界ブロック		m	5	11,600	58,000	
防護柵工		式	1		292,640	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路側防護柵工						
		式	1		292,640	
ガードパイプ Gp-Cp-2B	白色					
		m	16	18,290	292,640	
擁壁工						
		式	1		1,156,640	
作業土工						
		式	1		147,000	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		858,360	
重力式擁壁 1号重力式擁壁						
		m3	12	71,530	858,360	
場所打擁壁工 1号擁壁						
		式	1		63,356	
基礎材	RC-40 t=100mm					
		m2	2	1,290	2,580	
コンクリート	1号					
		m3	0.2	37,210	7,442	
型枠						6m2
		式	1		53,334	
場所打擁壁工 2号擁壁						
		式	1		87,924	
基礎材	RC-40 t=150mm					
		m2	0.8	1,377	1,101	
コンクリート	1号					
		m3	0.9	37,210	33,489	
型枠						6m2
		式	1		53,334	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	1		417,070	
作業土工						
		式	1		16,928	
側溝工						
		式	1		197,972	
自由勾配側溝						
1号自由勾配側溝		m	6	24,380	146,280	
側溝蓋	B300用					
透水コンクリート蓋		枚	2	2,836	5,672	
側溝蓋	B300用 T-25 細目 すべり止め ボ ルト固定					
グレーチング蓋		枚	1	46,020	46,020	
管渠工						
		式	1		202,170	
鉄筋コンクリート台付管						
CP-PH-D300		m	3	15,260	45,780	
鉄筋コンクリート台付管						
CP-PH-D400		m	3	22,800	68,400	
1号接続管渠						
		箇所	1	39,950	39,950	
2号接続管渠						
		箇所	1	48,040	48,040	
道路付属施設工						
		式	1		3,721	
道路付属物工						
		式	1		3,721	
1号嵩上げコンクリート						
		m3	0.1	37,210	3,721	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		320,764	
構造物取壊し工		式	1		220,651	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	10	11,660	116,600	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	18	697.3	12,551	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	150	610	91,500	
運搬処理工		式	1		100,113	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,810	18,100	
殻運搬	アスファルト殻	m3	13	2,162	28,106	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,350	23,500	
殻処分	アスファルト殻	m3	13	2,339	30,407	
直接工事費		式	1		204,871,125	
共通仮設費		式	1		22,170,520	
共通仮設費		式	1		5,170,520	
技術管理費		式	1		1,270,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180	
道路工事完成図等作成費		式	1		61,340	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,900,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		17,000,000	
純工事費		式	1		227,041,645	
現場管理費		式	1		87,200,000	
工事原価		式	1		314,241,645	
一般管理費等		式	1		33,558,355	
工事価格		式	1		347,800,000	
消費税相当額		式	1		34,780,000	
工事費計		式	1		382,580,000	