

単 価 合 意 書

令和7年8月7日に契約した令和7年度広島維持出張所管内舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年09月03日

発注者 住所 広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島県広島市中区大手町3丁目7番2号

氏名 大林道路株式会社 広島支店

執行役員支店長 加藤 久喜

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【高須・古江地区】		式	1		83,703,563	
道路土工		式	1		40,508	
残土処理工		式	1		40,508	
舗装工		式	1		75,996,480	
切削オーバーレイ工		式	1		75,996,480	
切削オーバーレイ(A)		m2	11,200	5,857	65,598,400	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	1,120	3,887	4,353,440	
殻処分	アスファルト切削屑	m3	1,120	5,397	6,044,640	
排水構造物工		式	1		1,643,200	
路面排水工		式	1		1,643,200	
路面排水(A)		m	1,600	1,027	1,643,200	
縁石工		式	1		88,030	
縁石工		式	1		88,030	
歩車道境界ブロック		m	10	8,803	88,030	
BB-1-3(200)		m	10	8,803	88,030	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		2,463,360	
区画線工		式	1		2,463,360	
溶解式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	4,800	513.2	2,463,360	
道路付属施設工		式	1		20,212	
道路付属物工		式	1		20,212	
施工標示板		個	2	10,106	20,212	
構造物撤去工		式	1		21,457	
構造物取壊し工		式	1		14,259	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	1	14,259	14,259	
運搬処理工		式	1		7,198	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,448	2,448	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,750	4,750	
仮設工		式	1		3,430,316	
交通管理工		式	1		3,430,316	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		83,703,563	
共通仮設費		式	1		14,526,403	
共通仮設費		式	1		2,492,961	
運搬費		式	1		134,254	
建設機械運搬費		式	1		134,254	2台
技術管理費		式	1		526,633	
道路施設基本 ^テ ー ^ク 作成費		式	1		58,049	
道路工事完成図等作成費		式	1		468,584	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,832,074	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,033,442	
純工事費		式	1		98,229,966	
現場管理費		式	1		30,086,822	
工事原価		式	1		233,251,160	
一般管理費等		式	1		32,748,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【井口地区】		式	1		68,072,201	
道路土工		式	1		55,255	
残土処理工		式	1		55,255	
舗装工		式	1		61,691,630	
切削オーバーレイ工		式	1		61,691,630	
切削オーバーレイ(A)		m2	9,100	5,857	53,298,700	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	910	1,666	1,516,060	
殻処分	アスファルト切削屑	m3	910	7,557	6,876,870	
排水構造物工		式	1		1,335,100	
路面排水工		式	1		1,335,100	
路面排水(A)		m	1,300	1,027	1,335,100	
縁石工		式	1		88,030	
縁石工		式	1		88,030	
歩車道境界ブロック		m	10	8,803	88,030	
BB-1-3(200)		m	10	8,803	88,030	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		2,001,480	
区画線工		式	1		2,001,480	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	3,900	513.2	2,001,480	
道路付属施設工		式	1		20,212	
道路付属物工		式	1		20,212	
施工標示錐		個	2	10,106	20,212	
構造物撤去工		式	1		21,897	
構造物取壊し工		式	1		14,259	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	1	14,259	14,259	
運搬処理工		式	1		7,638	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,888	2,888	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,750	4,750	
仮設工		式	1		2,858,597	
交通管理工		式	1		2,858,597	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		68,072,201	
共通仮設費		式	1		11,992,260	
共通仮設費		式	1		2,027,023	
運搬費		式	1		136,146	
建設機械運搬費		式	1		136,146	2台
技術管理費		式	1		385,893	
道路工事完成図等作成費		式	1		385,893	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,504,984	
共通仮設費(率計上)		式	1		9,965,237	
純工事費		式	1		80,064,461	
現場管理費		式	1		24,869,911	
工事原価		式	1		104,934,372	