

単 価 合 意 書

令和7年8月8日に契約した令和7年度広島国道事務所管内交通安全施設設置工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年9月16日

発注者 住所 広島県広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島市中区東千田町二丁目9-57

氏名 広電建設株式会社

代表取締役 瀬崎 敏正

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		32,893,041	
道路土工						
		式	1		31,503	
残土処理工						
		式	1		31,503	
舗装工						
		式	1		864,300	
アスファルト舗装工						
歩道舗装(A)		式	1		864,300	
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm					
		m ²	300	1,104	331,200	
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm					
		m ²	300	1,777	533,100	
排水構造物工						
		式	1		2,680,923	
作業土工						
		式	1		25,323	
側溝工						
		式	1		2,655,600	
L形側溝						
PL1-B500-H200-T200		m	200	13,278	2,655,600	
縁石工						
		式	1		3,036,250	
縁石工						
		式	1		3,036,250	
歩車道境界ブロック						
BB-1-2(200)		m	350	8,675	3,036,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工 (施設防護)		式	1		5,066,700	
路側防護柵工		式	1		5,066,700	
ガードレール Gr-B-4E	ダークグリーン	m	100	12,354	1,235,400	
ガードパイプ Gp-Bp-2E	ダークグリーン	m	100	19,618	1,961,800	
ガードパイプ Gp-Bp-2B	ダークグリーン	m	100	18,695	1,869,500	
防護柵工		式	1		8,176,450	
路側防護柵工		式	1		5,423,950	
ガードレール Gr-A-4E	ダークグリーン	m	350	15,497	5,423,950	
防止柵工		式	1		2,752,500	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	P種3段 H=0.8m Co建込 支柱間隔3m ダークグリーン	m	300	9,175	2,752,500	
標識工		式	1		1,850,390	
小型標識工		式	1		1,850,390	
標識板	路線番号標識 720×720 カブセル°リズム	枚	10	42,290	422,900	
標識板	路線番号標識 1350×1350 カブセル°リズム 歩道橋添架式	枚	10	142,749	1,427,490	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		314,400	
区画線工		式	1		314,400	
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm	m	300	1,048	314,400	
道路付属施設工		式	1		3,338,600	
道路付属物工		式	1		3,338,600	
視線誘導標	φ100両面反射 防塵型 土中建込 支柱径 φ60.5 ターコアラカ	本	50	15,452	772,600	
車線分離標	可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径 φ250	本	100	25,660	2,566,000	
擁壁工		式	1		410,132	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		410,132	
小型擁壁 SGW17		m ³	4	102,533	410,132	
構造物撤去工		式	1		735,000	
防護柵撤去工		式	1		735,000	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-4E	m	300	2,450	735,000	
仮設工		式	1		6,388,393	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		6,388,393	
道路維持 (佐方SA)		式	1		130,514	
標識工		式	1		93,819	
小型標識工		式	1		93,819	
1号標識柱		基	1	67,561	67,561	
標識板	規制標識(325) φ600 カブセルブリス ム、補助標識(507-C) φ400 カブセル ブリスム、規制標識(303) φ600 カブ	基	1	26,258	26,258	
構造物撤去工		式	1		36,695	
標識撤去工		式	1		35,599	
標識撤去 標識柱撤去	路側式 単柱式	基	1	31,312	31,312	
標識撤去 標識板撤去	規制標識 φ600	基	1	4,287	4,287	
運搬処理工		式	1		1,096	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	3,320	332	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	4,682	468	
現場発生品運搬	標識柱	式	1		296	0.01t

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (下の浜地区)		式	1		1,450,710	
道路土工		式	1		137,652	
掘削工		式	1		1,138	
掘削	土砂	m3	1	1,138	1,138	
路体盛土工		式	1		128,072	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	14	6,127	85,778	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	6	806.3	4,837	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	3,468	34,680	
積込(ルース)	土砂	m3	10	277.7	2,777	
法面整形工		式	1		8,442	
法面整形(盛土部)		m2	20	422.1	8,442	
舗装工		式	1		320,128	
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		289,664	
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	73	1,104	80,592	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm					
		m2	73	2,864	209,072	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)		式	1		30,464	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm					
		m2	7	1,705	11,935	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm					
		m2	7	2,647	18,529	
防護柵工						
		式	1		126,885	
防止柵工						
		式	1		126,885	
転落(横断)防止柵	P種3段 H=0.8m Co建込 支柱間隔3					
横断防止柵	m ターコブラウン	m	15	8,459	126,885	
擁壁工						
		式	1		780,832	
作業土工						
		式	1		109,752	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		671,080	
重力式擁壁						
SGW69		m3	10	67,108	671,080	
構造物撤去工						
		式	1		85,213	
防護柵撤去工						
		式	1		17,024	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去						
		m	21	810.7	17,024	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		36,632	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	1	10,316	10,316	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	15	641.9	9,628	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	15	560	8,400	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 t=15cm以下	m2	8	1,036	8,288	
道路付属施設撤去工		式	1		7,760	
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) φ80 H=650 台座 径φ98	本	4	1,940	7,760	
運搬処理工		式	1		23,797	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.8	3,411	2,728	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1.4	2,691	3,767	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.6	5,524	3,314	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.8	2,554	2,043	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,426	4,852	
現場発生品運搬	転落防止柵、車線分離標	式	1		7,093	0.26t

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (三ノ丸歩道)		式	1		1,198,665	
道路土工		式	1		87,339	
掘削工		式	1		13,473	
掘削	土砂	m3	9	1,497	13,473	
残土処理工		式	1		73,866	
舗装工		式	1		600,413	
ブロック舗装工 ブロック舗装(A)		式	1		460,332	
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	57	1,104	62,928	
インターロッキングブロック舗装	t=60mm 敷砂(再生砂 t=30mm)	m2	57	6,972	397,404	
ブロック舗装工 ブロック舗装(B)		式	1		132,925	
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	13	1,104	14,352	
特殊ブロック舗装	視覚障害者誘導用ブロック(線状) 300×300 t=60mm 敷砂(再生砂 t=30mm)	m2	13	9,121	118,573	
ブロック舗装工 ブロック舗装(C)		式	1		7,156	
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	0.7	1,104	772	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
特殊ブロック舗装	視覚障害者誘導用ブロック(点状) 300×300 t=60mm 敷砂(再生砂 t=30mm)	m2	0.7	9,121	6,384	
縁石工		式	1		403,650	
作業土工		式	1		21,950	
縁石工		式	1		381,700	
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		m	44	8,675	381,700	
構造物撤去工		式	1		107,263	
構造物取壊し工		式	1		22,092	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	30	736.4	22,092	
ブロック舗装撤去工		式	1		74,666	
インターロッキングブロック撤去		m2	38	1,358	51,604	
特殊ブロック撤去	視覚障害者誘導用ブロック t=6cm	m2	13	1,774	23,062	
運搬処理工		式	1		10,505	
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	5,524	5,524	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	4,981	4,981	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (CCTV防護)		式	1		706,248	
防護柵工		式	1		706,248	
路側防護柵工		式	1		706,248	
ガードパイプ Gp-Bp-2E	ダークグリーン	m	36	19,618	706,248	
直接工事費		式	1		36,379,178	
共通仮設費		式	1		5,633,144	
共通仮設費		式	1		1,035,457	
技術管理費		式	1		57,226	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,226	
現場環境改善費(率計上)		式	1		978,231	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,597,687	
純工事費		式	1		42,012,322	
現場管理費		式	1		18,930,587	
工事原価		式	1		60,942,909	

