

単 価 合 意 書

令和7年9月10日に契約した令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年10月06日

発注者 住所 広島県広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 佐賀県佐賀市多布施一丁目4番27号

氏名 松尾建設株式会社

代表取締役社長 松尾哲吾

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
坂地区(歩道整備)		式	1		1,609,414	
道路土工		式	1		6,600	
掘削工		式	1		6,600	
掘削	土砂	m3	2	3,300	6,600	
舗装工		式	1		78,320	
アスファルト舗装工						
歩道舗装(A)		式	1		78,320	
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm					
		m2	20	1,089	21,780	
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm					
		m2	20	2,827	56,540	
縁石工		式	1		293,392	
作業土工		式	1		48,610	
縁石工		式	1		244,782	
歩車道境界ブロック						
1号歩車道境界ブロック		m	27	9,066	244,782	
構造物撤去工		式	1		79,918	
構造物取壊し工		式	1		63,751	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	2	13,823	27,646	
舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm以下	m	23	1,438	33,074	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	3	816.8	2,450	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	0.8	727	581	
運搬処理工		式	1		16,167	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.03	5,453	163	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,277	6,554	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.03	6,884	206	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	4,622	9,244	
仮設工 (任意仮設)		式	1		1,151,184	
交通管理工		式	1		1,151,184	
道路維持 坂地区(ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾔｰﾄﾞ)		式	1		2,597,265	
道路土工		式	1		985,011	
路体盛土工		式	1		981,221	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	279.7	204.6	57,226	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	723.3	21,699	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0.3	5,313	1,593	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190	2,421	459,990	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	2,421	363,150	
積込(ルース)	土砂	m3	190	207.7	39,463	
積込(ルース)	土砂	m3	150	254	38,100	
法面整形工		式	1		3,790	
法面整形(盛土部)		m2	10	379	3,790	
構造物撤去工		式	1		564,124	
構造物取壊し工		式	1		371,164	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	12	9,281	111,372	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	16	16,237	259,792	
運搬処理工		式	1		192,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	12	3,943	47,316	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	16	4,175	66,800	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	12	2,101	25,212	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	16	3,352	53,632	
仮設工 (指定仮設)		式	1		424,032	
土留・仮締切工		式	1		424,032	
土のう 耐候性大型土のう	長期仮設(3年)対応型	袋	46	6,892	317,032	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	2,421	96,840	
積込(ルース)	土砂	m3	40	254	10,160	
仮設工 (任意仮設)		式	1		624,098	
交通管理工		式	1		624,098	
直接工事費		式	1		4,206,679	
共通仮設費		式	1		1,278,756	
共通仮設費		式	1		217,432	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		56,490	
道路施設基本設計作成費		式	1		56,490	
現場環境改善費(率計上)		式	1		160,942	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,061,324	
純工事費		式	1		5,485,435	
現場管理費		式	1		3,389,622	
工事原価		式	1		14,652,440	
一般管理費等		式	1		2,997,560	
工事価格		式	1		17,650,000	
消費税相当額		式	1		1,765,000	
工事費計		式	1		19,415,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
宮島口地区		式	1		3,003,838	
道路土工		式	1		307,216	
掘削工		式	1		51,850	
掘削	土砂	m3	50	1,037	51,850	
残土処理工		式	1		255,366	
舗装工		式	1		953,618	
アスファルト舗装工						
歩道舗装(B)		式	1		953,618	
フィルター層	再生砂 t=50mm	m2	318	835.3	265,625	
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	318	729.5	231,981	
表層(歩道部)	再生粗粒度As(20) t=40mm	m2	318	1,434	456,012	
縁石工		式	1		471,636	
縁石工		式	1		471,636	
地先境界ブロック						
1号地先境界ブロック		m	99	4,764	471,636	
構造物撤去工		式	1		289,034	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		173,400	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	340	510	173,400	
運搬処理工		式	1		115,634	
殻運搬	アスファルト殻	m3	17	4,281	72,777	
殻処分	アスファルト殻	m3	17	2,521	42,857	
仮設工 (指定仮設)		式	1		358,236	
防護施設工		式	1		358,236	
1号カーブトレール		m	93	3,852	358,236	
仮設工 (任意仮設)		式	1		624,098	
交通管理工		式	1		624,098	
直接工事費		式	1		3,003,838	
共通仮設費		式	1		717,061	
共通仮設費		式	1		107,269	
運搬費		式	1		50,046	

