

単 価 合 意 書

令和7年10月10日に契約した令和7年度岩国・大竹道路外整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年11月14日

発注者 住所 広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島市中区十日市町1-1-9

氏名 山陽工業株式会社

代表取締役 鈴江 克彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
大竹地区		式	1		4,394,328	
道路土工		式	1		288,471	
残土処理工		式	1		288,471	
舗装工		式	1		118,355	
アスファルト舗装工		式	1		118,355	
車道舗装(A)		式	1		118,355	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m ²	50	582.1	29,105	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m ²	50	1,785	89,250	
排水構造物工		式	1		616,540	
作業土工		式	1		73,780	
側溝工		式	1		542,760	
プレキャストU型側溝		m	60	9,046	542,760	
PU1-B300-H300						
縁石工		式	1		259,480	
縁石工		式	1		259,480	
歩車道境界ブロック		m	40	6,487	259,480	
BB-1-3(200)						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		490,680	
防止柵工		式	1		490,680	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基	20	3,876	77,520	
金網・支柱(立入防止柵)		m	40	10,329	413,160	
道路付属施設工		式	1		155,850	
道路付属物工		式	1		155,850	
1号張コンクリート		m	50	3,117	155,850	
擁壁工		式	1		1,107,305	
作業土工		式	1		43,785	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,063,520	
重力式擁壁 (GW36)		m3	17	62,560	1,063,520	
除草工		式	1		7,870	
道路除草工		式	1		7,870	
道路除草(複合)		m2	50	157.4	7,870	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		16,010	
区画線工		式	1		16,010	
溶融式区画線	白色 実線 15cm t=1.5mm	m	50	320.2	16,010	
応急処理工		式	1		133,583	
応急処理作業工		式	1		133,583	
構造物撤去工		式	1		743,300	
構造物取壊し工		式	1		496,566	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	50	9,315	465,750	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	60	513.6	30,816	
運搬処理工		式	1		246,734	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	50	2,940	147,000	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	2,598	7,794	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	50	1,687	84,350	
殻処分	アスファルト殻	m3	3	2,530	7,590	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		456,884	
交通管理工		式	1		456,884	
直接工事費		式	1		4,394,328	
共通仮設費		式	1		1,229,487	
共通仮設費		式	1		160,641	
現場環境改善費(率計上)		式	1		160,641	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,068,846	
純工事費		式	1		5,623,815	
現場管理費		式	1		3,415,641	
工事原価		式	1		12,910,113	
一般管理費等		式	1		2,489,887	
工事価格		式	1		15,400,000	
消費税相当額		式	1		1,540,000	
工事費計		式	1		16,940,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
コネクティング宮島		式	1		1,658,242	
構造物撤去工		式	1		1,429,800	
構造物取壊し工		式	1		931,500	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	100	9,315	931,500	
運搬処理工		式	1		498,300	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	100	1,820	182,000	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	100	3,163	316,300	
仮設工		式	1		228,442	
交通管理工		式	1		228,442	
直接工事費		式	1		1,658,242	
共通仮設費		式	1		711,903	
共通仮設費		式	1		236,262	
準備費		式	1		172,545	
伐採		m2	100	765.2	76,520	

