

# 単 価 合 意 書

令和7年10月7日に契約した令和7年度国道185号城見橋橋梁工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年11月12日

発注者 住所 広島県広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島市中区国泰寺町二丁目5番4号

氏名 錦建設株式会社

代表取締役社長 迫谷浩司

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		42,711,930	
舗装工						
		式	1		621,343	
舗装準備工						
		式	1		59,524	
1号調整コンクリート	コンクリート(1号) Mt=77mm					
		m2	23	2,588	59,524	
橋面防水工						
		式	1		280,345	
橋面防水	塗膜系防水					
		m2	95	2,951	280,345	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)						
		式	1		246,261	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質I型(20) t=40mm					
		m2	69	1,556	107,364	
表層(車道・路肩部)	密粒度As改質II型(20) t=40mm					
		m2	69	2,013	138,897	
アスファルト舗装工						
歩道舗装(A)						
		式	1		35,213	
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm					
		m2	23	1,531	35,213	
排水構造物工						
		式	1		101,577	
地下排水工						
		式	1		101,577	
地下排水						
1号地下排水		m	21	4,837	101,577	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		72,749	
縁石工		式	1		72,749	
1号歩車道境界ブロック		m	1	6,430	6,430	
2号歩車道境界ブロック		m	1	6,029	6,029	
3号歩車道境界ブロック		m	10	6,029	60,290	
踏掛版設置工		式	1		1,122,810	
踏掛版設置工		式	1		1,122,810	
踏掛版設置 1号踏掛版		m3	8	66,720	533,760	
踏掛版設置 2号踏掛版		m3	9	65,450	589,050	
構造物撤去工		式	1		494,452	
防護柵撤去工		式	1		27,387	
防護柵撤去(カーブトレール)		m	17	1,611	27,387	
構造物取壊し工		式	1		203,265	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	11	10,380	114,180	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	0.02	53,780	1,075	
地覆とりこわし		m3	1	88,010	88,010	
運搬処理工		式	1		263,800	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	11	2,288	25,168	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	26.98	2,835	76,488	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.02	93,460	1,869	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11	3,525	38,775	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	27	4,500	121,500	
工場製品輸送工		式	1		780,000	
輸送工		式	1		780,000	
輸送		t	26	30,000	780,000	
鋼橋架設工		式	1		5,946,917	
架設工(クレーン架設)		式	1		1,770,340	
桁架設		t	26	68,090	1,770,340	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支承工						
		式	1		2,950,440	
コム支承(固定側)	270×270×74					
		個	10	109,100	1,091,000	
コム支承(可動側)	270×270×80					
		個	10	134,100	1,341,000	
変位制限装置(固定側)	φ 32×720					
		組	9	34,810	313,290	
変位制限装置(可動側)	φ 32×730					
		組	5	41,030	205,150	
現場継手工						
		式	1		1,226,137	
本締めボルト						
		本	612	909.1	556,369	
本締めワサ付ボルト						
		本	1,032	649	669,768	
橋梁現場塗装工						
		式	1		14,764	
現場塗装工						
		式	1		14,764	
素地調整	動力工具処理					
		m2	2	4,240	8,480	
防食下地	有機シンクリッチペイント(2回塗り/層) 継手部 塗装回数1回 240g/m2 30 μ m					
		m2	2	3,142	6,284	
床版工						
		式	1		25,069,574	
床版工						
		式	1		25,069,574	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼・コンクリート合成床版		t	26	896,700	23,314,200	
型枠	一般型枠	式	1		32,068	4m2
鉄筋	SD345 D13	t	0.23	150,700	34,661	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.78	148,600	115,908	
コンクリート	コンクリート(4号)	m3	44	33,580	1,477,520	
アルミテープ		m	63	1,155	72,765	
弾性シール材		m	6	1,197	7,182	
浸水ストップナー		m	8	1,723	13,784	
排水桝補強鉄筋	D16	t	0.01	148,600	1,486	
橋梁付属物工		式	1		5,933,612	
伸縮装置工		式	1		3,882,273	
埋設ジョイント 伸縮装置		m	33	117,500	3,877,500	
鉄筋	SD345 D13	t	0.03	159,100	4,773	
排水装置工		式	1		455,625	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水柵	300×400 SS400 FC250					
		箇所	1	125,400	125,400	
排水管	鋼管 L=250mm					
		m	0.3	18,750	5,625	
床版水抜 <sup>ハ</sup> イ <sup>テ</sup>						
		箇所	3	108,200	324,600	
地覆工						
		式	1		66,114	
場所打地覆						
		m	9	7,346	66,114	
橋梁用防護柵工						
		式	1		1,529,600	
1号高欄兼用橋梁用防護柵						
		m	8	191,200	1,529,600	
鋼橋足場等設置工						
		式	1		69,520	
橋梁足場工						
		式	1		69,520	
仮設工						
		式	1		2,484,612	
足場工						
		式	1		38,112	
交通管理工						
		式	1		2,446,500	
橋梁下部						
		式	1		50,032,025	
道路土工						
		式	1		1,410,864	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工						
		式	1		1,410,864	
橋台工						
A1橋台		式	1		13,307,960	
作業土工						
		式	1		347,692	
場所打杭工						
		式	1		8,681,065	
場所打杭	杭径 1000mm 杭長 11.5m					
		本	6	1,442,000	8,652,000	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	5	2,288	11,440	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	5	3,525	17,625	
橋台躯体工(構造物単位)						
A1橋台						
		式	1		4,279,203	
逆T式橋台						
		m3	83	40,340	3,348,220	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.5	210,700	105,350	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	3.48	160,500	558,540	
排水材	W=400mm t=30mm					
		m	9	3,349	30,141	
1号コンクリート壁						
		m3	0.7	88,610	62,027	
コンクリート保護塗装	CC-B					
		m2	25	6,997	174,925	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋台工						
A2橋台		式	1		13,630,359	
作業土工						
		式	1		362,482	
場所打杭工						
		式	1		8,819,065	
場所打杭	杭径 1000mm 杭長 12.5m					
		本	6	1,465,000	8,790,000	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	5	2,288	11,440	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	5	3,525	17,625	
橋台躯体工(構造物単位)						
A2橋台		式	1		4,448,812	
逆T式橋台						
		m3	87	40,340	3,509,580	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.52	211,900	110,188	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	3.51	160,100	561,951	
排水材	W=400mm t=30mm					
		m	9	3,349	30,141	
2号コンクリート壁						
		m3	0.7	88,610	62,027	
コンクリート保護塗装	CC-B					
		m2	25	6,997	174,925	
擁壁護岸工						
		式	1		3,146,899	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		2,715,190	
重力式擁壁						
1号重力式擁壁		m3	25	57,770	1,444,250	
重力式擁壁						
2号重力式擁壁		m3	22	57,770	1,270,940	
場所打擁壁工						
3号重力式擁壁		式	1		229,290	
基礎材	RC-40 t=200mm					
		m2	2	1,415	2,830	
コンクリート	コンクリート(1号)					
		m3	5	25,280	126,400	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.03	159,100	4,773	
型枠						11m2
		式	1		88,187	
足場						2掛m2
		式	1		7,100	
場所打擁壁工						
4号重力式擁壁		式	1		202,419	
基礎材	RC-40 t=200mm					
		m2	2	1,415	2,830	
コンクリート	コンクリート(1号)					
		m3	4	25,280	101,120	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.02	159,100	3,182	
型枠						11m2
		式	1		88,187	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場						2掛m2
		式	1		7,100	
仮設工						
指定仮設		式	1		18,535,943	
土留・仮締切工						
A1橋台		式	1		7,986,730	
鋼矢板	III型 L=8.5m					
		枚	88	41,410	3,644,080	
鋼矢板	III型 L=15.5m					
		枚	4	556,000	2,224,000	
切梁・腹起し						
		t	16.1	46,040	741,244	
1号頭部連結コンクリート						
		m3	13	92,890	1,207,570	
土のう	φ1100×1080					
大型土のう		袋	16	5,121	81,936	
土のう積	62×48cm					
		m2	6	14,650	87,900	
土留・仮締切工						
A2橋台		式	1		10,549,213	
鋼矢板	III型 L=8.5m					
		枚	90	55,130	4,961,700	
鋼矢板	III型 L=17.0m					
		枚	4	607,500	2,430,000	
切梁・腹起し						
		t	16.4	108,900	1,785,960	
2号頭部連結コンクリート						
		m3	13	93,890	1,220,570	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土のう	φ1100×1080					
大型土のう		袋	17	2,849	48,433	
土のう積	62×48cm					
		m2	7	14,650	102,550	
直接工事費						
		式	1		92,743,955	
共通仮設費						
		式	1		24,705,561	
共通仮設費						
		式	1		8,605,561	
運搬費						
		式	1		7,642,381	
建設機械運搬費						4台
		式	1		308,840	
重建設機械分解組立費						2回
		式	1		1,140,200	
重建設機械分解組立輸送費						2回
		式	1		5,462,000	
仮設材運搬費						131.3t
		式	1		731,341	
技術管理費						
		式	1		63,180	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		63,180	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		900,000	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		16,100,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		117,449,516	
現場管理費						
		式	1		44,600,000	
工事原価						
		式	1		162,049,516	
一般管理費等						
		式	1		18,950,484	
工事価格						
		式	1		181,000,000	
消費税相当額						
		式	1		18,100,000	
工事費計						
		式	1		199,100,000	