

# 単 価 合 意 書

令和7年10月28日に契約した令和7年度安芸バイパス外整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年11月12日

発注者 住所 広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島県広島市安佐南区東野二丁目18番29号

氏名 株式会社京栄建設

代表取締役 高野 京次

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		5,892,028	
道路土工		式	1		932,189	
残土処理工		式	1		932,189	
舗装工		式	1		444,000	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		444,000	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m <sup>2</sup>	200	520	104,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m <sup>2</sup>	200	1,700	340,000	
排水構造物工		式	1		89,920	
側溝工		式	1		89,920	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	10	8,992	89,920	
縁石工		式	1		64,470	
縁石工 歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		m	10	6,447	64,470	
防護柵工		式	1		1,590,010	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路側防護柵工						
		式	1		376,160	
ガードレール	白色					
Gr-C-4E		m	40	9,404	376,160	
防止柵工						
		式	1		1,213,850	
基礎ブロック, 鋼管基礎						
		基	50	3,699	184,950	
金網・支柱(立入防止柵)						
		m	100	10,289	1,028,900	
区画線工						
		式	1		15,950	
区画線工						
		式	1		15,950	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm					
		m	50	319	15,950	
道路付属施設工						
		式	1		698,140	
防草コンクリート						
		式	1		145,450	
張りコンクリート						
1号防草コンクリート		m2	50	2,909	145,450	
道路付属物工						
		式	1		552,690	
車線分離標						
		本	30	18,423	552,690	
道路植栽工						
		式	1		115,710	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路植栽工						
		式	1		115,710	
植樹	ヒキ 樹高:1.5m					
		本	30	3,857	115,710	
除草工						
		式	1		130,700	
道路除草工						
		式	1		130,700	
道路除草(複合)						
		m2	1,000	130.7	130,700	
応急処理工						
		式	1		195,270	
応急処理作業工						
		式	1		195,270	
土のう	製作・設置					
大型土のう		袋	30	6,509	195,270	
構造物撤去工						
		式	1		183,594	
構造物取壊し工						
		式	1		61,392	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下					
		m2	120	511.6	61,392	
運搬処理工						
		式	1		122,202	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	18	2,588	46,584	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	18	4,201	75,618	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		1,432,075	
交通管理工		式	1		1,432,075	
直接工事費		式	1		5,892,028	
共通仮設費		式	1		1,468,726	
共通仮設費		式	1		200,240	
現場環境改善費(率計上)		式	1		200,240	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,268,486	
純工事費		式	1		7,360,754	
現場管理費		式	1		4,204,151	
工事原価		式	1		11,564,905	
一般管理費等		式	1		2,425,095	
工事価格		式	1		13,990,000	
消費税相当額		式	1		1,399,000	
工事費計		式	1		15,389,000	