

# 単 価 合 意 書

令和8年1月22日に契約した令和7年度国道2号道照地区第3付属物設置他工事における契約の変更  
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表  
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年1月28日

発注者 住所 広島県広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島県広島市中区十日市町1-1-9

氏名 山陽工業株式会社

代表取締役 鈴江 克彦

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		118,145,253	
道路土工						
		式	1		5,118,906	
掘削工(ICT)						
		式	1		280,904	
掘削(ICT)	土砂					
		m3	740	379.6	280,904	
路体盛土工						
		式	1		1,577,600	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	290	5,440	1,577,600	
路床盛土工						
		式	1		2,804,046	
路床盛土	2.5m未満					
		m3	20	5,527	110,540	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	660	783.1	516,846	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	1,330	1,428	1,899,240	
積込(ル-ス)	土砂					
		m3	1,300	213.4	277,420	
路床盛土工(ICT)						
		式	1		304,704	
路床盛土(ICT)						
		m3	920	331.2	304,704	
法面整形工(ICT)						
		式	1		151,652	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)						
		m2	310	489.2	151,652	
法面工						
		式	1		93,031	
植生工						
		式	1		93,031	
種子散布						
		m2	310	300.1	93,031	
軽量盛土工						
		式	1		12,911,690	
軽量盛土工						
		式	1		12,911,690	
軽量盛土	発泡スチロールブロック					
		m3	258	45,919	11,847,102	
コンクリート床版	1号					
		m2	205	4,762	976,210	
調整コンクリート	1号					
		m3	2	44,189	88,378	
舗装工						
		式	1		31,994,840	
舗装準備工						
		式	1		177,120	
不陸整正	補足材無し					
		m2	1,200	147.6	177,120	
橋面防水工						
		式	1		929,995	
橋面防水	塗膜系防水					
		m2	457	2,035	929,995	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性舗装工		式	1		25,269,900	
車道舗装(A)		m2	2,620	9,645	25,269,900	
排水性舗装工 車道舗装(B)		式	1		671,745	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(20) t=50mm	m2	95	1,709	162,355	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	95	1,566	148,770	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	95	1,801	171,095	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポリマー改質AsH型(13) t=50mm	m2	95	1,995	189,525	
排水性舗装工		式	1		3,515,670	
路肩舗装(A)		m2	870	4,041	3,515,670	
排水性舗装工 橋面舗装(A)		式	1		1,430,410	
基層(車道・路肩部)	再生密粒度As改質Ⅱ型(20) t=40mm	m2	457	1,474	673,618	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポリマー改質AsH型(13) t=40mm	m2	457	1,656	756,792	
踏掛版設置工		式	1		2,449,784	
踏掛版設置工		式	1		2,449,784	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
踏掛版設置						
1号踏掛版		m3	19	64,468	1,224,892	
踏掛版設置						
2号踏掛版		m3	19	64,468	1,224,892	
防護柵工						
		式	1		45,122,518	
作業土工						
		式	1		193,384	
防護柵基礎工						
		式	1		44,929,134	
1号プレキャスト剛性防護柵						
		m	107	361,278	38,656,746	
2号プレキャスト剛性防護柵						
		m	17	368,964	6,272,388	
区画線工						
		式	1		574,350	
区画線工						
		式	1		574,350	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用					
		m	1,500	382.9	574,350	
排水構造物工						
		式	1		7,022,946	
側溝工						
		式	1		4,997,510	
管(函)渠型側溝						
1号管渠型側溝		m	329	15,190	4,997,510	
集水樹・マンホール工						
		式	1		1,573,656	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾞﾚｯｷｽﾄ街渠柵						
1号ﾌﾞﾚｯｷｽﾄ街渠柵		箇所	19	82,824	1,573,656	
排水工						
		式	1		451,780	
1号縦排水						
		箇所	1	225,478	225,478	
2号縦排水						
		箇所	1	226,302	226,302	
縁石工						
		式	1		70,740	
縁石工						
		式	1		70,740	
ｱｽｶｰﾌﾟ						
AC-1-1		m	60	1,179	70,740	
橋梁付属物工						
		式	1		2,854,892	
伸縮装置工						
		式	1		2,854,892	
鋼・ｺﾞﾙﾄﾞ製伸縮装置	伸縮量0mm					
伸縮装置(A)車道部		m	9.5	114,660	1,089,270	
鋼・ｺﾞﾙﾄﾞ製伸縮装置	伸縮量70mm					
伸縮装置(B)車道部		m	9.5	185,855	1,765,622	
構造物撤去工						
		式	1		5,303,481	
防護柵撤去工						
		式	1		165,825	
防護柵撤去(ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ)						
		m	67	2,475	165,825	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		1,824,130	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	5	14,220	71,100	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下	m	310	1,681	521,110	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下	m2	1,180	1,044	1,231,920	
運搬処理工		式	1		3,313,526	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,923	19,615	
殻運搬	アスファルト殻	m3	296	5,596	1,656,416	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	5,376	26,880	
殻処分	アスファルト殻	m3	296	5,376	1,591,296	
現場発生品運搬	ガートレール	式	1		19,319	1.3t
仮設工		式	1		4,628,075	
交通管理工		式	1		4,628,075	
直接工事費		式	1		118,145,253	
共通仮設費		式	1		13,930,600	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		3,852,698	
技術管理費		式	1		1,289,527	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,815	
道路工事完成図等作成費		式	1		183,018	
システム初期費(ICT)		式	1		1,048,694	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,563,171	
共通仮設費(率計上)		式	1		10,077,902	
純工事費		式	1		132,075,853	
現場管理費		式	1		52,616,846	
工事原価		式	1		184,692,699	
一般管理費等		式	1		28,807,301	
工事価格		式	1		213,500,000	
消費税相当額		式	1		21,350,000	
工事費計		式	1		234,850,000	