

単 価 合 意 書

令和8年1月22日に契約した令和7年度国道2号道照地区第4付属物設置他工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月4日

発注者 住所 広島県広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島市安佐北区可部一丁目16番1号

肥海建設株式会社

氏名 代表取締役 肥海 裕二

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		101,255,675	
道路土工						
		式	1		4,544,680	
掘削工(ICT)						
		式	1		213,060	
掘削(ICT)	土砂					
		m3	530	402	213,060	
路体盛土工						
		式	1		647,610	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	100	5,766	576,600	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	90	789	71,010	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		19,360	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	80	242	19,360	
路床盛土工						
		式	1		175,740	
路床盛土	2.5m未満					
		m3	30	5,858	175,740	
路床盛土工(ICT)						
		式	1		3,385,310	
路床盛土(ICT)						
		m3	1,670	351	586,170	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	1,610	1,514	2,437,540	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂					
		m3	1,600	226	361,600	
法面整形工(ICT)						
		式	1		103,600	
法面整形(盛土部)(ICT)						
		m2	200	518	103,600	
法面工						
		式	1		73,600	
植生工						
		式	1		73,600	
種子散布						
		m2	200	368	73,600	
軽量盛土工						
		式	1		15,224,411	
軽量盛土工						
		式	1		5,407,241	
軽量盛土	発泡スチロールブロック					
1号軽量盛土		m3	119	40,820	4,857,580	
コンクリート床版	2号					
		m2	41	7,971	326,811	
調整コンクリート	1号					
		m3	5	44,570	222,850	
軽量盛土工						
		式	1		9,817,170	
軽量盛土	発泡スチロールブロック					
2号軽量盛土		m3	198	42,390	8,393,220	
コンクリート床版	1号					
		m2	274	4,855	1,330,270	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
調整コンクリート	1号					
		m3	2	46,840	93,680	
舗装工						
		式	1		28,392,270	
舗装準備工						
		式	1		274,560	
不陸修正	補足材無し					
		m2	1,760	156	274,560	
排水性舗装工						
		式	1		24,836,760	
車道舗装(A)						
		m2	2,610	9,516	24,836,760	
アスファルト舗装工						
車道舗装(B)						
		式	1		124,260	
下層路盤(車道・路肩部)						
		m2	20	971	19,420	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=50mm					
		m2	20	2,619	52,380	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm					
		m2	20	2,623	52,460	
排水性舗装工						
		式	1		3,156,690	
路肩舗装(A)						
		m2	757	4,170	3,156,690	
防護柵工						
		式	1		37,782,551	
作業土工						
		式	1		46,151	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵基礎工		式	1		37,736,400	
1号フレキスト剛性防護柵		m	60	382,700	22,962,000	
2号フレキスト剛性防護柵		m	38	388,800	14,774,400	
区画線工		式	1		885,165	
区画線工		式	1		885,165	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	1,080	405	437,400	
溶融式区画線	白色 実線 W=20cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	160	495	79,200	
溶融式区画線	白色 破線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	150	1,029	154,350	
溶融式区画線	白色 セアラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	87	1,069	93,003	
区画線消去	削取り式	m	222	546	121,212	
排水構造物工		式	1		5,995,042	
作業土工		式	1		7,542	
側溝工		式	1		4,314,800	
管(函)渠型側溝		m	268	16,100	4,314,800	
1号管渠型側溝		m	268	16,100	4,314,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝・マンホール工		式	1		1,316,850	
プレキャスト街渠桝 1号プレキャスト街渠桝		箇所	15	87,790	1,316,850	
排水工		式	1		355,850	
縦排水 TH-1-1		m	5	22,910	114,550	
1号縦排水		箇所	1	241,300	241,300	
構造物撤去工		式	1		3,452,956	
構造物取壊し工		式	1		1,208,326	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	130	886	115,180	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下	m	4	1,387	5,548	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下	m	14	1,782	24,948	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m ²	230	790	181,700	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下	m ²	350	779	272,650	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下	m ²	550	1,106	608,300	
運搬処理工		式	1		2,244,630	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻	m3	87	1,998	173,826	
殻運搬	アスファルト殻	m3	161	5,932	955,052	
殻処分	アスファルト殻	m3	248	4,499	1,115,752	
仮設工		式	1		4,905,000	
交通管理工		式	1		4,905,000	
直接工事費		式	1		101,255,675	
共通仮設費		式	1		11,344,935	
共通仮設費		式	1		3,325,983	
技術管理費		式	1		1,206,206	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,168	
道路工事完成図等作成費		式	1		117,065	
システム初期費(ICT)		式	1		1,031,973	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,119,777	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,018,952	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		112,600,610	
現場管理費						
		式	1		42,018,088	
工事原価						
		式	1		154,618,698	
一般管理費等						
		式	1		17,881,302	
工事価格						
		式	1		172,500,000	
消費税相当額						
		式	1		17,250,000	
工事費計						
		式	1		189,750,000	