

単 価 合 意 書

令和8年7月9日に契約した令和8年度西広島バイパス観音橋高架橋外下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年8月18日

発注者 住所 広島県広島市南区東雲二丁目13番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島県広島市中区国泰寺町2丁目5番4号

氏名 錦建設株式会社

代表取締役社長 迫谷 浩司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		169,275,953	
道路土工						
		式	1		22,085,941	
残土処理工						
		式	1		22,085,941	
RC橋脚工						
P44橋脚		式	1		82,367,124	
作業土工						
		式	1		1,928,708	
場所打杭工						
		式	1		48,970,000	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 21.5mコンクリート(3号)					
		本	2	4,157,000	8,314,000	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 21.5mコンクリート(3号)					
		本	8	5,082,000	40,656,000	
橋脚躯体工						
		式	1		31,468,416	
基礎材	RC-40 t=20cm					
		m2	200	1,394	278,800	
均しコンクリート	1号 t=30cm					
		m2	200	9,314	1,862,800	
コンクリート	2号					
		m3	532	29,460	15,672,720	
鉄筋	SD345 D38					
		t	10.76	212,800	2,289,728	
鉄筋	SD345 D35					
		t	12.18	237,100	2,887,878	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D29～D32	t	21.05	272,600	5,738,230	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	1.66	287,500	477,250	
型枠	一般型枠	式	1		1,219,660	
型枠	埋設型枠	式	1		572,000	
足場	手摺先行枠組足場	式	1		469,350	
歩道橋本体工		式	1		14,958,806	
作業土工		式	1		380,299	
場所打杭工		式	1		14,167,000	
場所打杭 (P1橋脚)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 28.5mコンクリート(3号)	本	1	5,781,000	5,781,000	
場所打杭 (P2橋脚)	杭径 2000mm 杭長(設計長) 29.0mコンクリート(3号)	本	1	8,386,000	8,386,000	
階段基礎工 (A1階段基礎)		式	1		411,507	
基礎材	RC-40 t=20cm	m2	3	2,028	6,084	
均しコンクリート	1号 t=10cm	m2	3	49,110	147,330	
型枠	一般型枠	式	1		48,150	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.08	410,200	32,816	
鉄筋	SD345 D13	t	0.004	981,900	3,927	
コンクリート	2号	m3	1	173,200	173,200	
構造物撤去工		式	1		661,806	
構造物取壊し工		式	1		353,450	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	23	10,610	244,030	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	3	15,860	47,580	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下	m	20	1,915	38,300	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下	m2	20	1,177	23,540	
運搬処理工		式	1		308,356	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	23	1,860	42,780	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	2,398	7,194	
殻運搬	アスファルト殻	m3	5	3,959	19,795	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	23	4,600	105,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	5,100	15,300	
殻処分	アスファルト殻	m3	5	7,600	38,000	
現場発生産品運搬		式	1		79,487	
仮設工 (指定仮設)		式	1		26,736,276	
作業土工		式	1		194,682	
路面覆工 P44橋脚		式	1		2,774,600	
支持杭	H-300	本	2	354,100	708,200	
覆工板・覆工板受桁		m2	72	28,700	2,066,400	
土留・仮締切工 P44橋脚		式	1		23,766,994	
鋼矢板	IV型	枚	62	39,300	2,436,600	
広幅鋼矢板	IVw型	枚	58	279,300	16,199,400	
切梁・腹起し		t	64.9	79,060	5,130,994	
仮設工 (任意仮設)		式	1		22,466,000	
土留・仮締切工		式	1		3,071,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		19,395,000	
直接工事費		式	1		169,275,953	
共通仮設費		式	1		33,497,317	
共通仮設費		式	1		16,397,317	
運搬費		式	1		13,733,087	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		5,120,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,209,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		5,502,000	
仮設材運搬費		式	1		785,799	
仮設材運搬費		式	1		1,116,288	
技術管理費		式	1		64,230	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,600,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		17,100,000	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		202,773,270	
現場管理費		式	1		55,000,000	
工事原価		式	1		257,773,270	
一般管理費等		式	1		30,226,730	
工事価格		式	1		288,000,000	
消費税相当額		式	1		28,800,000	
工事費計		式	1		316,800,000	