

単 価 合 意 書

令和8年8月31日に契約した令和8年度国道2号新旭橋第1橋梁補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月1日

発注者 住所 広島県広島市南区東雲二丁目13番28号

分任支出負担行為担当官 中国地方整備局広島国道事務所長

氏名 金納 聡志

受注者 住所 広島県広島市南区出島一丁目33番61号

株式会社伏光組 代表取締役

氏名 伏見 光暁

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
新旭橋		式	1		140,508,411	
鋼桁工		式	1		764,044	
鋼桁補強工		式	1		764,044	
高力ボルト取替	M22×55 S10T	本	3	4,922	14,766	
高力ボルト取替	M24×65 S10T	本	3	4,972	14,916	
高力ボルト取替	M24×70 S10T	本	11	5,022	55,242	
高力ボルト取替	M24×75 S10T	本	7	5,022	35,154	
高力ボルト取替	M24×80 S10T	本	31	5,022	155,682	
高力ボルト取替	M24×90 S10T	本	40	5,022	200,880	
高力ボルト取替	M24×100 S10T	本	34	5,022	170,748	
高力ボルト取替	M24×105 S10T	本	23	5,072	116,656	
橋梁支承工		式	1		6,377,000	
支承防錆工		式	1		6,377,000	
支承防錆(A)		基	1	1,548,000	1,548,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支承防錆(B)						
		基	1	1,571,000	1,571,000	
支承防錆(C)						
		基	2	1,629,000	3,258,000	
橋梁付属物工						
		式	1		209,800	
排水施設工						
		式	1		209,800	
目皿取替						
		箇所	2	104,900	209,800	
橋梁補修工						
		式	1		66,680,367	
ひび割れ補修工						
		式	1		53,555,700	
充てん工法	可とう性エポキシ樹脂					
充てん工法(A)		構造物	1	105,700	105,700	
低圧注入工法	エポキシ樹脂3種					
低圧注入工法(A)		構造物	1	34,910,000	34,910,000	
低圧注入工法	エポキシ樹脂1種					
低圧注入工法(B)		構造物	1	18,540,000	18,540,000	
断面修復工						
		式	1		3,388,567	
左官工法	ポリアセメントモルタル Mt=50mm					
左官工法(A)		構造物	1	3,382,000	3,382,000	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)						
		m3	1	6,567	6,567	
高力ボルト当て板鋼桁補強工						
		式	1		8,001,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高力ボルト当て板鋼桁補強		箇所	39	196,600	7,667,400	
補修塗装（下・中・上塗り） (F-11)		式	1		242,600	
補修塗装（下・中・上塗り） (F-11 高力ボルト頭部)		式	1		91,780	
腐食部補修工		式	1		843,280	
紫外線硬化型FRPシート		m2	2	239,200	478,400	
防食防水テープ		m2	4	91,220	364,880	
ボルト補修工		式	1		891,040	
保護ボルトキャップ	M68用	個	16	55,690	891,040	
現場塗装工		式	1		29,067,376	
橋梁塗装工 (Rc-I)		式	1		28,885,840	
素地調整	剥離剤処理	m2	890	14,510	12,913,900	
素地調整	1種クレソ(動力工具処理)	m2	890	11,110	9,887,900	
下塗 防食下地	有機シンクリッチペイント	m2	890	2,053	1,827,170	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	m2	890	2,091	1,860,990	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	890	947	842,830	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	890	1,745	1,553,050	
橋梁塗装工 (Rc-I (塗り重ね部))		式	1		181,536	
素地調整	4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	31	823	25,513	
下塗	弱溶剤形変性ﾎﾟﾘﾔﾐﾝ樹脂塗料	m2	31	2,201	68,231	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	31	996	30,876	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	31	1,836	56,916	
構造物撤去工		式	1		3,616,324	
運搬処理工		式	1		3,616,324	
塗膜剥離片回収・積込		m2	1,784	2,023	3,609,032	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	4,700	4,700	
現場発生品運搬	高力ﾎﾞﾙﾄ、既設鋼材	式	1		2,592	
仮設工		式	1		33,793,500	
足場工		式	1		30,444,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		3,349,500	
直接工事費		式	1		140,508,411	
共通仮設費		式	1		18,189,230	
共通仮設費		式	1		2,273,230	
技術管理費		式	1		64,230	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,209,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		15,916,000	
純工事費		式	1		158,697,641	
現場管理費		式	1		62,410,000	
工事原価		式	1		221,107,641	
一般管理費等		式	1		26,192,359	
工事価格		式	1		247,300,000	
消費税相当額		式	1		24,730,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		272,030,000	