

単 価 合 意 書

令和8年8月27日に契約した令和8年度国道2号新旭橋第2橋梁補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月1日

発注者 住所 広島県広島市南区東雲二丁目13番28号

分任支出負担行為担当官 中国地方整備局広島国道事務所長

氏名 金納 聡志

受注者 住所 広島県広島市中区平野町1番16号

株式会社砂原組 代表取締役

氏名 砂原 傑

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
新旭橋		式	1		123,291,934	
鋼桁工		式	1		585,207	
鋼桁補強工		式	1		585,207	
高力ボルト取替	M24×70 S10T	本	31	4,619	143,189	
高力ボルト取替	M24×75 S10T	本	4	4,627	18,508	
高力ボルト取替	M24×80 S10T	本	19	4,634	88,046	
高力ボルト取替	M24×90 S10T	本	32	4,648	148,736	
高力ボルト取替	M24×100 S10T	本	9	4,662	41,958	
高力ボルト取替	M24×105 S10T	本	31	4,670	144,770	
橋梁支承工		式	1		4,740,183	
支承防錆工		式	1		4,740,183	
支承防錆(A)		基	1	2,125,956	2,125,956	
支承防錆(B)		基	1	2,614,227	2,614,227	
橋梁付属物工		式	1		568,871	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水施設工						
		式	1		568,871	
取付金具A						
		箇所	5	29,020	145,100	
取付金具B						
		箇所	1	30,491	30,491	
取付金具C						
		箇所	5	41,930	209,650	
目皿取替						
		箇所	1	183,630	183,630	
橋梁補修工						
		式	1		57,754,254	
ひび割れ補修工						
		式	1		38,293,652	
充てん工法	可とう性エポキシ樹脂					
充てん工法(A)		構造物	1	87,134	87,134	
低圧注入工法	エポキシ樹脂3種					
低圧注入工法(A)		構造物	1	27,411,223	27,411,223	
低圧注入工法	エポキシ樹脂1種					
低圧注入工法(B)		構造物	1	10,795,295	10,795,295	
断面修復工						
		式	1		3,137,961	
左官工法	ポリアセメントモルタル Mt=50mm					
左官工法(A)		構造物	1	3,131,923	3,131,923	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)						
		m3	1	6,038	6,038	
高力ボルト当て板鋼桁補強工						
		式	1		14,428,675	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高力ボルト当て板鋼桁補強		箇所	57	219,308	12,500,556	
補修塗装（下・中・上塗り） (F-11)		式	1		1,431,287	
補修塗装（下・中・上塗り） (F-11 高力ボルト頭部)		式	1		496,832	
腐食部補修工		式	1		1,336,814	
紫外線硬化型FRPシート		m2	2	211,492	422,984	
防食防水テープ		m2	2	456,915	913,830	
ボルト補修工		式	1		557,152	
保護ボルトキャップ	M68用	個	16	34,822	557,152	
現場塗装工		式	1		25,160,217	
橋梁塗装工 (Rc-I)		式	1		25,004,096	
素地調整	剥離剤処理	m2	820	13,664	11,204,480	
素地調整	1種クレン(動力工具処理)	m2	820	10,215	8,376,300	
下塗 防食下地	有機シンクリッチペイント	m2	820	1,987	1,629,340	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	m2	820	2,023	1,658,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	820	915.8	750,956	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	820	1,688	1,384,160	
橋梁塗装工 (Rc-I(塗り重ね部))		式	1		156,121	
素地調整	4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	29	756.7	21,944	
下塗	弱溶剤形変性ﾎﾟﾘﾔﾐﾝ樹脂塗料	m2	29	2,023	58,667	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	29	915.8	26,558	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	29	1,688	48,952	
構造物撤去工		式	1		3,069,830	
運搬処理工		式	1		3,069,830	
塗膜剥離片回収・積込		m2	1,645	1,860	3,059,700	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	4,321	4,321	
現場発生品運搬	高力ﾎﾞﾙﾄ、既設鋼材、取付金具	式	1		5,809	
仮設工		式	1		31,413,372	
足場工		式	1		28,333,403	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		3,079,969	
直接工事費		式	1		123,291,934	
共通仮設費		式	1		17,403,257	
共通仮設費		式	1		2,141,799	
技術管理費		式	1		59,061	
道路施設基本データ作成費用		式	1		59,061	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,082,738	
共通仮設費（率計上）		式	1		15,261,458	
純工事費		式	1		140,695,191	
現場管理費		式	1		59,111,140	
工事原価		式	1		199,806,331	
一般管理費等		式	1		33,193,669	
工事価格		式	1		233,000,000	
消費税相当額		式	1		23,300,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		256,300,000	