

平成26年10月21日

〔資料提供先〕

福山市政記者クラブ

橋が1つにつながります！！

かむら こうかきょう

～神村高架橋の工事現場を公開します～

松永道路の神村高架橋において10月28日(火)10:00より、報道関係者を対象に工事現場を公開するのでお知らせします。

神村高架橋は、松永道路にある橋で最後の橋梁工事です。

当日は、神村高架橋を1つにつなげるための最後のコンクリート打ち込みの様子がご覧頂けます。

松永道路は交通混雑の緩和や交通事故件数の削減及び山陽自動車道の代替機能の強化を目的とした延長7.1kmの道路です。

現在、平成28年度の4車線化完成を目指して橋梁、トンネルなどの工事を進めています。4車線化が完成すると観光や物流等、地域経済の各方面への効果も期待されます。

日 時:10月28日(火)10:00より(小雨決行)

※取材を希望される場合は、10月27日(月)17:00までに下記道路担当まで取材のご連絡をお願いします。

【お問い合わせ先】

国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所

【道路担当】 副 所 長 さわぐち としき 沢口 俊樹
工 務 課 長 なかもる かつとし 中丸 勝利

TEL(084)923-2620(代表) FAX(084)923-2517

ホームページ <http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/>

【広報担当窓口】 調査設計第二課長 いまち かずまさ 井町 和正

TEL(084)923-2620(代表)

平成26年度全線開通に向け、尾道松江線を整備中！
道路の異状を発見したら・・・

道路緊急ダイヤル 緊急通報#9910へ

○工事概要

松永道路 計画概要

区 間	起点：広島県福山市神村町 終点：広島県尾道市高須町
計画延長	7.1km
道路規格	第3種1級 (神村ランプ～今津ランプ) 第1種3級 (今津ランプ～西瀬戸尾道IC)
設計速度	80km/h
車線数	4車線

松永道路神村高架橋PC上部工事 概要

工事場所	広島県福山市神村町地内
工期	自：平成25年1月17日 至：平成27年3月31日
施工者	株式会社フジタ
工事内容	PC4径間連続ラーメン箱桁橋 橋長232m 支間(42.85+77.00+70.00+39.85)m 有効幅員 7.85～11.73m(2車線) 橋梁架設方法 固定支保架設および片持張出架設

神村高架橋



神村高架橋 橋梁一般図

今回つながる箇所

■：今回の工事の範囲



工事進捗写真

固定支保架設 施工状況 (H26.1)



片持張出架設 施工状況 (H26.7)



現在の進捗状況 (H26.10)



コンクリート打ち込み写真(イメージ)

