



# ふれあい 放水路

1999  
(平成11年)  
**第69号**  
**12月**



十二月三日、出雲市上塩治町にある放水路ふれあいセンターの西側に、「半分大橋」が開通しました。斐伊川放水路事業に伴い、放水路開削部で新設する橋は7橋ありますが、その中で最初の開通となります。

この橋の親柱と高欄は、斐伊川・神戸川治水事業を出雲神話の「八俣の大蛇退治」にたとえて、「平成のオロチ退治」としてイメージされた造りとなっています。

橋のシンボルになる親柱は、大蛇のしつぽから出てきたとされる「草薙の剣」と「勝利の喜び」をイメージしたもので、橋の側面を飾る高欄は“大蛇のうねり”をあらわしています。

当日は島根県、出雲市長他、地元の方々など約一五〇名の出席のもと開通式式典が行われました。

テープカットの後、塩治小学校プラスマンド部を先頭にして、上塩治町在住の吾郷信正さん方親子三代夫婦はじめ、関係者らで渡り初めをし、橋の開通を祝いました。

## 半分大橋開通

# 拡幅部・開削部の工事専用道路ができました —放水路工事での土砂運搬について—

出雲工事事務所では、放水路事業を早期に完了させるため、掘削、築堤工事で生じた多量の土砂を速やかに運搬できる大型のダンプトラックを使って工事を進めています。

このため、一般車両の通行にできるだけ支障を来さぬよう、拡幅部、開削部での工事専用道路を建設しました。

また、現在、拡幅部の下流では築堤工事を進めていますが、右岸側の築堤に左岸側の土砂を使用するため、現崎屋橋の上流にベルトコンベアによる渡河施設の設置工事も進めています。この施設は将来、拡幅部で生じた残土を上流の「グリーンステップ」まで運搬する際にも使用するものです。

## ■ 拡幅部工事用道路（幅員8m）

①



右岸5K500付近

②



神戸橋左岸付近

※矢印は上流部に向けて引いてあります。

## ■ 開削部工事用道路（幅員13m）

③



半分大橋右岸付近

④



右岸10K800付近

※矢印は上流部に向けて引いてあります。

## ■ ベルトコンベア全景



## 現道路との交差

地図上の○印の箇所は、現在の橋梁の桁下に余裕がなかったり、新設、架け替えの橋梁の工事工程上の理由から、現道路と工事用道路が平面交差となります。平面交差部を使用する際には、地元住民の方々とも十分協議してダンプトラックを通行させます。

■ 計画堤防  
■ 工事用道路

\*破線部は未完成ですが、半分大橋の部分は現在施工中です。

大型ダンプトラックが通行しますので、一般車両は工事用道路を通行できません。危険ですので立ち入らないでください。



橋桁が乗った!  
—清水前橋改築—

本誌六十八号で紹介した「清水前橋」の橋台に、十一月十日、橋桁が乗りました。この日の作業は、午前九時頃から、二〇〇トン吊りトラッククレーンで、橋桁を一本ずつ静かに持ち上げ、所定の位置に寸分の狂いもなく設置し、午前十二時頃には、全部で七本ある橋桁の架設が無事終了しました。

この日活躍したクレーンは、現在、山陰にはないため、広島県福山市から搬入しました。



## 「土木の日」現場見学会開催

十一月十八日の「土木の日」にちなんで、出雲工事事務所では土木についての理解を深めていただくために斐伊川・神戸川総合開発工事事務所との共催で、斐伊川放水路と志津見ダムの現場見学会を行いました。

見学会を行った十一月十四日は晴天に恵まれ、また休日ということもあり、総勢約八十名の方々の参加がありました。参加した方の多くは毎年見学会に参加されており、事業の進み具合についての関心も高く、現場の説明を熱心に聞き入っておられました。



新崎屋橋見学風景

## 建設省中国地方建設局 出雲工事事務所

〒693-0023 出雲市塩冶有原町5丁目1番地  
☎(0853)21-1850

E-mail: izumo@cg.moc.go.jp  
ホームページ: http://www.cg.moc.go.jp/izumo/

本誌に関するご意見やご要望などございましたらお寄せください。  
問い合わせ先: ふれあい放水路担当  
放水路工事室 事業対策官



## 斐伊川源流散策会

～源流をたずねて～



十月三十一日、出雲工事事務所では島根自然保護協会の協力を得て、河川環境の保全について理解を深めていただくために、一般参加者五十名の方々を対象とした斐伊川源流散策会を行いました。

当日は観察指導員による説明を受けながら船通山山頂まで登りましたが、紅葉シーズンと重なり辺りには色づき始めた木々が見られ、深まる秋の気配を感じながらの登山となりました。この日自らの足で自然散策に臨んだ参加者の方からは、「また参加したい」という声が多く聞かれました。



## 斐伊川放水路の工事実施状況

(平成11年11月以降の発注工事)

工事名	業者名	工期
斐伊川放水路 西園橋門ゲート工事	(株)大和エンジニアリング	自H11年11月11日至H12年3月31日
斐伊川放水路 上流部用地管理その2工事	(株)谷本組	自H11年12月3日至H12年3月31日
斐伊川放水路 工事用道路管理その2工事	大和建設(株)	自H11年12月3日至H12年3月31日
斐伊川放水路 下流部用地管理その2工事	(株)浜村建設	自H11年12月4日至H12年3月31日
斐伊川放水路 GS用地管理その2工事	岩成工業(株)	自H11年12月7日至H12年3月31日