

平田出張所便り

第25号(2月28日版)

平田船川河口部の漁船係留施設整備

宍道湖西岸の平田船川河口部に於いて行われている漁船係留施設の建設工事が大詰めを迎えています。この施設は、中国四国農政局が国営斐伊川沿岸農業水利事業の一環として建設中の平田船川汐止堰の関連で整備されるもので、堰の建設によりかんがい期間中の航行が困難となる船舶（約60隻）のための代替施設です。



年度内完成に向けて工事が仕上げ段階に入った平田船川漁船係留施設

<汐止堰の概要>

- ・鋼製水位調整ゲート（2段ローラーゲート）L=15.00m×1門
- ・洪水吐ゲート（ゴム引布製起伏ゲート）L=47.475m×2門
- ・魚道 W=2.00m×2箇所



平成23年度完成に向けて工事が進む平田船川汐止堰

～ 担当者からのひとこと ～

汐止堰については、今後も進捗状況に応じて随時ご紹介したいと思います。