

お知らせ

平成19年 7月 3日

資料提供先：島根県県政記者会、出雲市政記者クラブ

## 斐伊川堤防詳細点検結果（浸透による堤防の安全性）について

国土交通省では、平成14年7月にとりまとめた「河川堤防設計指針」に基づき、洪水時における河川堤防の浸透に対する安全性を確認するための詳細点検を実施しています。

出雲河川事務所では、斐伊川本川の内、国が管理をしている堤防について詳細点検を実施しておりますが、この度、平成19年3月末時点での点検結果をとりまとめましたので、お知らせします。

～詳細点検結果～

- ・ 出雲河川事務所では全体計画(約40.7km)の内、約32%(約12.9km)の点検を実施済み
- ・ 点検実施済みの内、約84%(約10.9km)の堤防が浸透に対する安全性不足

また、平成19年3月末時点の堤防詳細点検結果を情報図情報図として整理し、ホームページに掲載しますのであわせてお知らせいたします。

HP アドレス：[http://www.izumokasen-mlit.go.jp/01bosai/bosai\\_index.html](http://www.izumokasen-mlit.go.jp/01bosai/bosai_index.html)

トップページ 防災情報 斐伊川水系重要水防箇所・堤防詳細点検結果

### 問い合わせ先

国土交通省中国地方整備局 出雲河川事務所

電話番号 0853-21-1850

(担当) 副所長 土江 清司 (内線 205)

調査設計課長 水草 浩一 (内線 351)

# 斐伊川堤防詳細点検結果情報図

優先箇所

優先箇所

- 凡 例 (浸透に対する堤防の安全性)
- 安全性照査基準未満
  - 安全性照査基準以上
  - 詳細点検今後実施予定区間
  - 住居地側が計画水位より概ね高い場合  
や堤防沿いに道路等が隣接しており必要  
以上の断面を概ね有している区間
  - 安全度が特に低くかつ、被災履歴のある  
箇所

優先箇所については、今後の詳細な調査等により変更  
する場合があります。



# 堤防詳細点検結果情報図 HP掲載箇所

堤防詳細点検結果情報図はトップページにある防災情報の中の斐伊川水系重要水防箇所・堤防詳細点検結果に掲載しています。

