

お知らせ

令和7年9月18日17:00

■同時発表先：島根県政記者会

出雲市政記者クラブ

令和7年9月14日からの降雨における 斐伊川放水路、尾原・志津見ダムの効果について【速報】

令和7年9月14日からの前線にともなう降雨の影響で、斐伊川流域では降り始めからの流域平均累加雨量が102.1mmを記録しました。

今回の出水では一連の降雨により、令和7年9月14日に斐伊川放水路へ最大約70m³/sを分流しました。

(平成25年6月完成以降通算で20回分流(令和7年9月14日時点))

斐伊川では、斐伊川放水路と尾原ダム・志津見ダムを運用することにより、斐伊川下流(灘分)で55cm、松江地点(宍道湖)で4cmの水位低減効果があったと推定されます。

また神戸川では、志津見ダムの運用と河川改修により、馬木地点にて10cmの水位低減効果があったと推定されます。

※数値は速報値のため、今後の精査等により変更する場合があります。

斐伊川放水路分流堰付近(左:平常時、右:9/14 9:50頃)

斐伊川水系 斐伊川 左岸 14.6k



島根県出雲市大津町 分流堰左岸上流

斐伊川水系 斐伊川 左岸 14.6k



島根県出雲市大津町 分流堰左岸上流

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所

副所長(技)

まにわ
真庭

としゆき
利幸

総括保全対策官

たけうち
武内

しんたろう
慎太郎

【担当】流域治水課長

おなが
尾長

ゆかり (出水の概要に関すること)

管理第二課長

やました
山下

こういちろう
幸一郎 (施設整備効果に関すること)


0853-20-1761 (流域治水課直通) 0853-20-1754 (管理第二課直通)

〒693-0023 島根県出雲市塩冶有原町5-1 電話: 0853-21-1850(代表)

ホームページURL: <http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/>

1. 天気概況

秋雨前線に向かって、高気圧の湿った空気が流れ込んだ影響で島根県東部で9月14日の午前中を中心に強い雨が降り続いた。




古志大橋(8.5k) 平常時



2. 降雨状況

斐伊川流域では9月14日の午前中を中心に強い雨が降り、斐伊川流域平均累加雨量が102.1mmを記録した。



9/14 1:10



3. 出水状況

斐伊川放水路分流部(14.6k) 平常時



9/14 9:50



新伊萱観測所(24.1k) 平常時



9/14 9:00




灘分観測所(4.1k) 平常時



9/14 13:30




4. 各水位観測所の出水状況(国管理)




今回の降雨により氾濫注意水位を超えた観測所は灘分の1箇所。


木次(斐伊川)




新伊萱(斐伊川)




上島(斐伊川)




大津(斐伊川)




灘分(斐伊川)




松江(宍道湖)



馬木(神戸川)



古志橋(神戸川)



5. 事務所体制履歴

水防時の河川水位（高潮含む）及び尾原ダム、志津見ダム等の状況に応じて、事務所支部において注意体制、警戒体制をとっております。

日時		体制	理由
9月14日	3時50分	注意体制	松江水位観測所の水位が水防団待機水位（0.80m）に達し、なお水位上昇のおそれがあるため。
9月14日	11時40分	警戒体制	灘分水位観測所の水位が氾濫注意水位（2.80m）に達し、なお水位上昇のおそれがあるため。
9月14日	17時30分	注意体制	灘分水位観測所の水位が氾濫注意水位（2.80m）を下回り、巡視の結果、異常が確認されなかったため。
9月15日	8時40分	解除	松江水位観測所の水位が8時30分現在0.85mまで下がり、今後、水位上昇のおそれが見込まれないため。

6. 水防警報発表履歴

洪水や高潮による災害が発生するおそれがある場合に、水防団などに活動の目安となる水位等の情報を提供しました。

河川名	水位観測所名	待機	準備	出動	指示	解除
斐伊川	灘分	9月14日 7時50分	9月14日 9時30分			9月14日 17時30分
宍道湖	松江	9月14日 3時50分				9月15日 8時40分

7. 洪水予報発表履歴

洪水が発生するおそれがある場合に、気象庁と国土交通省が共同で雨量や水位の情報を周知しており、この度の出水で斐伊川では、氾濫注意水位を超え、さらに水位上昇のおそれがあったため、**斐伊川氾濫注意情報**を発表しました。

予報番号	種類	発表日	発表時刻	河川名
1	斐伊川氾濫注意情報	9月14日	12時10分	斐伊川
2	斐伊川氾濫注意情報解除	9月14日	17時30分	斐伊川

参考




おばら しつみ ひいかわ ほうすいろ 尾原ダム、志津見ダム及び斐伊川放水路の整備効果

速報


- ・斐伊川放水路では、**分流を実施し、最大毎秒約70m³を分流。**
- ・尾原ダムでは、**最大流入量毎秒約292m³のうち毎秒約288m³を低減し、ダム下流の木次観測所地点で、ピーク水位を92cm、新伊萱観測所地点でピーク水位を60cm、上島観測所地点で、ピーク水位を46cm低減させる効果があったものと推定。**
- ・志津見ダムでは、**最大流入量毎秒約37m³のうち毎秒約32m³を低減し、ダム下流の馬木観測所地点で、ピーク水位を10cm低減させる効果があったものと推定。**
- ・2ダム及び斐伊川放水路の効果により、斐伊川本川下流の灘分観測所で、ピーク水位を55cm、宍道湖観測所や松江観測所で4cm低減したものと推定。

観測所名	ピーク水位低下量
木次(きすき)	92 cm
新伊萱(しんいがや)	60 cm
上島(かみしま)	46 cm
大津(おおつ)	41 cm
灘分(なだぶん)	55 cm
宍道湖(しんじこ)	4 cm
松江(まつえ)	4 cm
馬木(まき)	10 cm
古志橋(こしばし)	8 cm

大津




灘分





大橋川


古志橋




宍道湖




馬木




上島



新伊萱



木次



※数値は速報値のため、今後の精査等により変更する場合があります。
ダムなし、ダム・放水路なしの水位は推定値です。

斐伊川放水路の整備効果

速報

○放水路の供用開始以降、これまで計20回放水路へ分流を実施。(令和7年9月14日時点)
 ○9月14日からの降雨による出水では、最大約70m³/sを分流し、斐伊川本川下流への洪水流量を低減。合流先の神戸川では、大きな水位上昇もなく、安全に洪水を流下させた。

9月14日からの降雨における斐伊川放水路の運用状況


【斐伊川放水路への分流】

9月14日 10時35分 分流堰起伏ゲート倒伏操作開始
 9月14日 10時45分頃 分流開始
 9月14日 15時30分頃 分流終了

斐伊川放水路分流堰のゲート操作について

※分流は分流堰地点の流量が

- ①毎秒400m³程度で斐伊川放水路に越流開始します。
- ②毎秒500m³でゲートの倒伏操作を開始します。



近年の分流状況

【流量は速報値】

	分流開始	分流終了	斐伊川本川 (大津観測所) 最大流量	最大分流量 (菅沢橋地点)
11回目	令和2年6月14日 17時38分頃	令和2年6月15日 3時50分頃	約 580 m ³ /s	約 240 m ³ /s
12回目	令和2年7月14日 0時50分頃	令和2年7月14日 18時51分頃	約 590 m ³ /s	約 370 m ³ /s
13回目	令和3年7月7日 10時11分頃	令和3年7月7日 10時30分頃	約 370 m ³ /s	越流のみ
14回目	令和3年7月12日 12時00分頃	令和3年7月13日 6時10分頃	約 1,120 m ³ /s	約 810 m ³ /s
15回目	令和3年8月9日 13時13分頃	令和3年8月10日 4時27分頃	約 480 m ³ /s	約 240 m ³ /s
16回目	令和3年8月13日 7時48分頃	令和3年8月15日 21時26分頃	約 710 m ³ /s	約 510 m ³ /s
17回目	令和3年8月17日 20時08分頃	令和3年8月18日 3時20分頃	約 470 m ³ /s	約 160 m ³ /s
18回目	令和4年7月19日 12時10分頃	令和4年7月19日 22時00分頃	約 700 m ³ /s	約 240 m ³ /s
19回目	令和6年11月2日 5時03分頃	令和6年11月3日 3時15分頃	約 880 m ³ /s	約 660 m ³ /s
20回目	令和7年9月14日 10時35分頃	令和7年9月14日 15時30分頃	約 570 m ³ /s	約 70 m ³ /s



斐伊川放水路分流堰(9/14 13:10頃)





尾原ダムの整備効果（令和7年9月14日秋雨前線）

速報


- 尾原ダム上流では、降り始めからの流域平均累加雨量 **102mm** を記録しました。
- 今回の降雨による尾原ダムへの流入量は**最大毎秒約292m³**に達し、この際**毎秒約288m³**を尾原ダムに貯留しました。
今回の操作により、尾原ダムに貯留した洪水は**最大約557万m³** (25mプール(※) 約15,500杯分) です。
- その結果、尾原ダム下流の木次観測所地点（雲南市木次付近）で**ピーク水位を92cm低減させる効果**があったものと**推定**。

(※) 小学校のプール容量：長25m×幅12m×深1.2m=360m³として換算)

尾原ダムにおける貯留状況



尾原ダムにおける整備効果



木次観測所地点の水位状況（雲南市木次町付近）





※数値は速報値のため、今後の精査等により変更する場合があります。

志津見ダムの整備効果（令和7年9月14日秋雨前線）


速報

- 志津見ダム上流では、流域平均累加雨量**73mm**を記録しました。
- 今回の降雨による志津見ダムへの流入量は**最大毎秒約36.7m³**に達し、この際**毎秒約31.4m³**を志津見ダムに貯留しました。
今回の出水により、志津見ダムに貯留した洪水は**最大約107万m³**（25mプール（※）の約2,970杯分）です。
- その結果、志津見ダム下流の馬木観測所地点（出雲市馬木付近）で、**ピーク水位を10cm低減させる効果**があったものと推定。

（※）小学校のプール容量：長25m×幅12m×深1.2m＝360m³として換算）



志津見ダムにおける整備効果



馬木観測所地点の水位状況（出雲市馬木付近）

※数値は速報値のため、今後の精査等により変更する場合があります。