

平成22年3月12日

お知らせ

資料提供先

三次記者クラブ

地元の方々が完成間近の橋梁を見学

～開通前の常定橋（仮称）を地元住民の方が見学し、思いを書き留められます～

中国横断自動車道尾道松江線の庄原市常定地区で工事施工中の道路改良工事と常定橋（仮称）の現場見学会（常定地区の地元の方を対象）を開催します。

常定橋は、橋長133m、幅9.25mのコンクリート橋です。平成21年6月に着手し、平成22年3月に完成を予定しています。

今回の見学会では、開通すれば歩いて渡ることの出来ない常定橋を渡って頂き、子供達には床版上に各々の思いを書き留めてもらい工事を身近にふれて知っていただく予定です。また、現在施工中の道路工事現場は、バスの中から見学していただく予定です。

※今回の見学会は、新たな参加者の募集は行いませんが、記者の方の取材は可能です。

日時：平成22年3月22日(月) 10:00～12:00

場所：常定橋工事現場

(集合場所：庄原市口和町常定地内（詳細は別紙のとおり）

対象：常定地区住民の方々

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 三次河川国道事務所

副所長（道路担当） 石川 庄嗣

【担当】建設監督官 神田 浩

【広報担当】調査設計課長 丹後 浩一

電話番号 (0824) 63-4121 (代表)

常定橋(仮称)の工事について

常定橋は、PCコンポ橋という橋種です。

この工事では、現場作業の縮減・施工の合理化を通してコスト縮減を図るため、工場で橋桁を製作し、5分割にした橋桁をトレーラーで現場まで運搬し、現地で一本の桁とし、その上に工場で製作された床版(走行する部分)をのせるという工法を採用しました。

なお、この工事における橋桁の架設にあたっては、架設桁(鉄の仮桁)の上を引き出して架設する工法を採用しています。

尾道・松江自動車道常定橋PC上部工事 川田建設(株)
 尾道・松江自動車道常定第4改良工事 三島産業(株)
 尾道・松江自動車道向泉改良工事 (株)サンヨー
 尾道・松江自動車道向泉第2改良工事 (株)熊高組



マイクパス(2台)運行経路
 常定橋下～市道常定線～県道62号
 ～備北広域農道～尾道・松江道(建
 設中)～常定橋

事務所(川田建設株式会社)
 広島県庄原市口和町常定字川平29-
 2
 TEL:0824-89-2872
 FAX:0824-89-2821
 担当:柳田 隼巳