中原地区災害復旧工事

皆様方には、日頃より河川事業にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成30年7月豪雨により、高梁川では低水護岸の破損や漏水が発生し、中原地区においても漏水が発生しております。

国土交通省では、被災した低水護岸お復旧や漏水箇所及び同様の地形、地盤が連続する区間において漏水防止対策を実施いたします。(当該地区につきましては漏水対策を実施いたします)

河川内工事は、安全性・環境性について様々な検討を行い、地元の皆様に影響が少なくなるように計画しております。何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

- 工 事 場 所　　岡山県総社市中原地先
- 工事予定期間　　2018年10月～2019年3月下旬(予定)
- 発 注 者　　国土交通省 中国地方整備局
  岡山河川事務所 高梁川・小田川災害復旧対策出張所
- 施工業者　　①高梁川中原地区災害復旧その1工事
  中村建設(株)

  ②高梁川中原地区災害復旧その2工事
  天野産業(株)

  ③高梁川中原地区災害復旧その3工事
  (株)奥野組

  ④高梁川中原地区災害復旧その4工事
  (株)竹内組

  ⑤高梁川中原地区災害復旧その5工事
  (株)笹山工業

  ⑥高梁川中原地区災害復旧その6工事
  (株)大都建設





全体施工フロー図



高梁川中原・清音地区災害復旧工事
計画工程表



全体施工フロー図

準　　備　　工

計画・調査・測量・検討

仮　設　工　設　置

河　川　土　工

護　岸　基　礎　工

法　覆　護　岸　工

仮　設　工　撤　去

完　　成

ボーリング調査

井戸調査

河川土工

鋼矢板を打設した後、護岸基礎を施工します。

護岸ブロックを施工し堤防を強くします。

完成　（イメージ）