

斐伊川放水路事業の概要

施工延長: 13.1 km

主要工種

掘削: 1,550万m³、築堤: 29km、護岸: 70万m²

分流工: 1箇所、橋梁架替: 22橋、堰: 2箇所

用地買収: 約322ha、家屋補償: 437戸



斐伊川

開削部
L=4.1km

斐伊川放水路
L=13.1km

拡幅部
L=9.0km

神戸川

大社湾

放水路全景

拡幅部

(境橋 ~ R9 神門橋)



R9 神門橋

新堤防

現堤防

新堤防

現堤防

神戸川

境橋

開削部全景

斐伊川



斐伊川放水路



残土処理場



神戸川



大橋川改修事業事業の概要

大橋川全景 (上流から)



中海

大橋川

L=7.6km

JR松江駅

国道9号線

宍道湖

松江市役所

施工延長: 7.6 km

主要工種

掘削、築堤、護岸、橋梁架替、用地買収、家屋補償