

平成21年度 第2回中国地方整備局事業評価監視委員会 審議一覧表

【再評価】

NO.	事業種別	事業名	事業概要	経緯	該当要件	対応方針 (原案)	備考
1	河川	よしいがわ 吉井川直轄河川改修事業 おとこ (乙子地区)	吉井川は、岡山県を南北に流れる三大河川のうち、最も東側に位置し、流域面積2,110km ² 、幹線流路延長133kmの一級河川である。 この吉井川の河口部に位置する乙子地区は、堤防の高さは低く断面も不十分なことから洪水時には溢水・破堤氾濫を生じる恐れがあり、現況流下能力も低い。 本事業は、その対策として築堤・護岸を施工し流下能力の向上を図るとともに、旧永江川樋門の改築により満潮・洪水時の吉井川背水氾濫防止と永江川流域からの流出水の排水機能の増大を図ることを目的としている。	平成7年度 事業着手 平成16年度 事業再評価実施	再評価後5年経過	事業継続	

【事後評価】

NO.	事業種別	事業名	事業概要	事業年度	備考
1	河川	こうがわ 江の川上流 水防災対策特定 河川事業 やなはら (柳原地区)	江の川流域の中流部に位置する柳原地区において、家屋が洪水により甚大な被害を受けたため、宅地嵩上げを行うことにより家屋の浸水被害の低減を図った。	H14~H16	
2	河川	こうがわ 江の川上流 直轄河川改修事業 いかわし (伊賀和志地区)	江の川流域の中流部に位置する伊賀和志地区において、家屋が洪水により甚大な被害を受けたため、堤防整備を行うことにより家屋の浸水被害の低減を図った。	S54~H16	
3	港湾	ひろしまこういつかいち 広島港五日市地区国内物流 ターミナル整備事業	広島港背後圏における完成自動車の需要増加に対応するため国内物流ターミナル（水深7.5m）の整備を行い、既存施設の能力不足を解消し物流効率化を図る。	S62~H17	