工事名称 令和5年度倉吉検察支部建築その他改修工事
工事場所 鳥取県倉吉市葵町719
発注者 分任支出負担行為担当官
岡山営繕事務所長 下野 裕徳
工期 令和5年8月1日から令和6年2月26日まで

I. 工事概要

1. 工事場所：鳥取県倉吉市葵町719

2. 敷地面積：1,531.47㎡

3. 工事種目

1) 庁舎	鉄筋コンクリート造地上2階建、
延床面積 331.21㎡	修繕一式
2) 自転車置場	鉄骨造平屋建
延床面積 7.68㎡	修繕一式
3) 囲障	イ. フェンス	改設一式
4) 舗装	イ. アスファルト舗装
ロ. コンクリート舗装
ハ. 縁石	改設一式
改設一式
改設一式
5) 電気設備工事		改設一式
6) 機械設備工事		改設一式
7) 樹木		伐採・伐根一式

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	25,704,926	
電気設備工事	1	式	3,033,589	
機械設備工事	1	式	5,030,726	
計			33,769,241	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,356,290	
現場管理費	1	式	10,134,537	
一般管理費等	1	式	6,569,932	
計			19,060,759	
工事価格	1	式	52,830,000	
消費税等相当額	1	式	5,283,000	消費税率10%
工事費	1	式	58,113,000	

庁舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	機器設備	1	式	724,345	
空調設備	配管設備	1	式	121,354	
計				845,699	
換気設備	機器設備	1	式	184,960	
換気設備	ダクト設備	1	式	174,871	
換気設備	総合調整	1	式	6,240	
計				366,071	
衛生器具設備		1	式	1,816,460	
計				1,816,460	
給水設備		1	式	360,320	
計				360,320	
排水設備		1	式	896,762	
計				896,762	

機械設備工事 中科目別内訳

屋外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式	671,516	
計				671,516	
排水設備		1	式	73,898	
計				73,898	

1)庁舎		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[アルミ製建具]						
AW-N1a 引違い窓 かぶせ工法	W×H 1,500×1,600 見込み70 網戸共	15	か所	115,000	1,725,000	
AW-N1b 引違い窓 かぶせ工法	W×H 1,500×1,600 見込み70 網戸共	4	か所	165,000	660,000	
AW-N1c 引違い窓 かぶせ工法	W×H 1,500×1,600 見込み70 網戸共	2	か所	165,000	330,000	
AW-N2 引違い窓 かぶせ工法	W×H 1,500×900 見込み70 網戸共	1	か所	131,000	131,000	
AW-N3 引違い窓 かぶせ工法	W×H 1,590×900 見込み70 網戸共	1	か所	135,000	135,000	
AW-N4 引違い窓 かぶせ工法	W×H 995×900 見込み70 網戸共	1	か所	109,000	109,000	
AW-N5a 引違い窓 かぶせ工法	W×H 600×1,600 見込み70 網戸共	4	か所	172,000	688,000	
AW-N5b 引違い窓 かぶせ工法	W×H 600×1,600 見込み70 網戸共	3	か所	172,000	516,000	
AW-N5c 引違い窓 かぶせ工法	W×H 600×1,600 見込み70 網戸共	1	か所	172,000	172,000	
AW-N5d 引違い窓 かぶせ工法	W×H 600×1,600 見込み70 網戸共	2	か所	172,000	344,000	
AW-N5e 引違い窓 かぶせ工法	W×H 600×1,600 見込み70 網戸共	2	か所	172,000	344,000	
運搬取付		1	式		3,070,000	
小計					8,224,000	
[自動ドア]						

建築工事 細目別内訳

1)庁舎		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AD-N1 袖、欄間FIX 片引自動ドア 運搬取付	W×H 2,485×2,585 見込み100	1	か所	398,000	398,000	
小計					270,000	
[鋼製建具]					668,000	
SD-N1 両開き扉 運搬取付	W×H 1,600×2,000 見込み110 レバーハンドル、ドアクロサ(S無)	1	か所	251,000	251,000	
小計					122,000	
[鋼製軽量建具]					373,000	
LD-N1 親子両開き扉 運搬取付	W×H 1,200×2,000 見込み210 レバーハンドル、ドアクロサ(S無) 簡易気密、オートアホトム	1	か所	398,000	398,000	
LD-N2 片開き扉 運搬取付	W×H 800×2,000 見込み135 レバーハンドル、ドアクロサ(S無) 簡易気密、オートアホトム	1	か所	266,000	266,000	
LD-N3 片開き扉 運搬取付	W×H 750×2,000 見込み135 レバーハンドル、ドアクロサ(S無) ガリⅢ型	2	か所	282,000	564,000	
レバーハンドル取付	ステンレス製L=600 ステンスプレート、ホルト、材工共	1	か所	7,510	7,510	
小計					1,476,510	
[シャッター]						

1)庁舎		建具改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LS-N1 軽量スチールシャッター	W×H 1,850×2,850 見込み39 インターロッキング型、ガイトレールSUS シャッターケース、方立共	2	か所	249,000	498,000		
LS-N2 軽量スチールシャッター	W×H 1,600×2,850 見込み39 インターロッキング型、ガイトレールSUS シャッターケース、方立共	1	か所	248,000	248,000		
運搬取付		1	式		242,000		
小計					988,000		
[自動扉開閉装置]							
エンジン装置	AD-N1 電子錠、光線センサー、タッチスイッチ	1	式		469,000		
小計					469,000		
[ガラス]							
複層ガラス	Low-E4.0+A6+P5.0 清掃共	39.8	m ²	15,400	612,920		
複層ガラス	P5+A6+F6 特寸 2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	1.9	m ²	12,500	23,750		
複層ガラス	P5+A6+NF6.8 特寸 2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	1.9	m ²	13,700	26,030		
型板ガラス	厚さ6 特寸 2.18m ² 以下 シーリング 清掃共	15.4	m ²	5,600	86,240		
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18m ² 以下 シーリング 清掃共	3.9	m ²	4,990	19,461		
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18m ² 以下 シーリング 清掃共	2.9	m ²	5,640	16,356		
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18m ² 以下 ひし シーリング 清掃共	0.2	m ²	6,840	1,368		

建築工事 細目別内訳

1)庁舎		建具改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
強化ガラス	厚さ8mm 特寸 2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	6	m ²	14,600	87,600		
目隠しフィルム		6	m ²	8,490	50,940		
小計					924,665		
[雑・その他]							
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程A種 塗料A種 現場1回塗り 下地別途(新規面)	8.3	m ²	1,520	12,616		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 外部建具廻り	226	m	610	137,860		
建具周囲 モルタル充填	内部建具	36.4	m	1,210	44,044		
小計					194,520		
計					13,317,695		

1) 庁舎		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[床]						
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	37.6	m ²	1,690	63,544	
ビニル床シート撤去	石綿含有 集積共	5.1	m ²	1,130	5,763	
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	11.1	m ²	3,140	34,854	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	10.5	m ²	3,930	41,265	
OAフロア撤去	H50アルミ	7.6	m ²	850	6,460	
タイルカーペット撤去	集積共	7.6	m ²	640	4,864	
床点検口撤去	集積共	1	か所	6,170	6,170	
[幅木・壁]						
ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	51.4	m	420	21,588	
CB撤去	集積共	7.9	m ³	34,800	274,920	
壁下地撤去	集積共	2.4	m ²	420	1,008	
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	49.2	m ²	1,910	93,972	
壁クロス撤去	集積共	39.4	m ²	640	25,216	
壁タイル撤去	下地モルタル(石綿含有)共 集積共	36.4	m ²	8,230	299,572	

建築工事 細目別内訳

1) 庁舎		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁モルタル・フラスター撤去	石綿含有 集積共	9.5	m ²	7,430	70,585	
[天井]						
天井下地撤去	集積共	59.8	m ²	640	38,272	
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	94.4	m ²	2,330	219,952	
[雑・その他]						
トイレブース撤去	ホリ合板、t40 集積共	22	m ²	850	18,700	
スチールパーティション撤去	化粧鋼板、t80 集積共	12.8	m ²	1,020	13,056	
アコーデオンカーテン撤去	W1,150×H1,900 レール共 集積共	1	か所	1,700	1,700	
アライント撤去	W1,600×H1,700 集積共	4	か所	510	2,040	
アライント撤去	W1,600×H1,000 集積共	1	か所	430	430	
アライントボックス撤去	鋼製120×150 集積共	9.4	m	380	3,572	
鉄格子撤去	W1,690×H1,790 アンカ切断、取付金物共 集積共	2	か所	3,830	7,660	
ネットフェンス撤去	W2,160×H2,830 アンカ切断、片開扉共 集積共	1	か所	5,100	5,100	
せん板撤去	木製 集積共	10.3	m	510	5,253	
面台撤去	人造大理石 集積共	1.7	m	850	1,445	

1) 庁舎		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床タイル	厚さ2.0 コンボ ションビニル床タイルKT 一般床	20.1	m ²	1,840	36,984	
床点検口	ステンレス製 450角 枠共 周囲モルタル充填共	1	か所	23,500	23,500	
防じん用塗床	水性アクリル系樹脂 平滑仕上げ 下地調整	17.5	m ²	2,300	40,250	
小計					695,372	
[幅木・壁]						
ビニル幅木	高さ60	61.7	m	330	20,361	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	45.1	m ²	1,920	86,592	
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	19.1	m ²	2,100	40,110	
軽量鉄骨壁下地	19型 貫通孔塞ぎ	1	か所	4,250	4,250	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 点検口四方補強 300×300mm程度	1	か所	4,380	4,380	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等二方補強 750×2000mm程度	2	か所	4,940	9,880	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2000mm程度	1	か所	8,640	8,640	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	1	か所	9,170	9,170	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1600×2000mm程度	1	か所	9,590	9,590	
ボード入隅部	ジョイントテープ 張りの上 ジョイントコンパウンド塗り	12.8	m	470	6,016	

建築工事 細目別内訳

1) 庁舎		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボード出隅部	コーナ保護金物の上 ジョイントコンパウンド塗り	5.1	m	1,400	7,140	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	25.4	m ²	1,120	28,448	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付けV目地	1.6	m ²	2,260	3,616	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地	19.6	m ²	1,120	21,952	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	44.9	m ²	2,810	126,169	
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	8.6	m ²	1,480	12,728	
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り	39.7	m ²	2,370	94,089	
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	28.1	m ²	2,530	71,093	
壁 耐水合板 張り	厚12	6	m ²	3,580	21,480	
壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	厚6 鋼製、木、ボード下地	56.7	m ²	7,270	412,209	
壁 壁紙張り	AA 無機質 準不燃 GB下地	42	m ²	1,330	55,860	
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り コンクリート面	21.8	m ²	1,340	29,212	
目地ジョイナー	塩ビ製 ボード用	36.4	m	880	32,032	
ビニル床シート立上り ジョイナー	塩ビ製 ボード用	19.1	m	880	16,808	
壁見切縁	塩化ビニル製ハット目地	46.2	m	990	45,738	

1)庁舎		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁見切	木製25×25 材工共	10.4	m	2,200	22,880	
壁見切	木製15×15 材工共	2.5	m	2,000	5,000	
窓台モルタル塗り	金ごて 糸幅60	4.8	m	3,700	17,760	
窓せん板	木製100×25 材工共	8.7	m	3,300	28,710	
額縁	木製155×25 材工共	13.6	m	4,000	54,400	
ポストフォーム (女子便所、2階便所)	t26 W150×L850 材工共	2	か所	11,600	23,200	
ポストフォーム (多機能便所)	t26 W150×L1200 材工共	1	か所	10,600	10,600	
ポストフォーム (多機能便所)	t26 W150×L1800 材工共	1	か所	13,000	13,000	
ポストフォーム (男子便所)	t26 W150×L3200 材工共	1	か所	18,600	18,600	
遮音壁 グラスウール充填	t50、24kg	41.7	m ²	1,100	45,870	
壁 ポリスチレンフォーム板	厚さ25 接着	22.8	m ²	2,910	66,348	
壁点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 300角	1	か所	7,450	7,450	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10	116	m	500	58,000	
小計					1,549,381	
[天井]						

建築工事 細目別内訳

1)庁舎		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	24	m ²	1,750	42,000	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	17.4	m ²	1,500	26,100	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150mmΦ程度 ポスト等切込み共	8	か所	1,390	11,120	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ポスト等切込み共	6	か所	1,430	8,580	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ポスト等切込み共	3	か所	1,990	5,970	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ポスト等切込み共	1	か所	2,990	2,990	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 220×1235mm程度 ポスト等切込み共	7	か所	3,070	21,490	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×630mm程度 ポスト等切込み共	1	か所	1,970	1,970	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	9,100	9,100	
天井廻縁	塩化ビニル製	99	m	1,040	102,960	
天井廻縁	塩化ビニル製H型見切	5.8	m	1,040	6,032	
下り壁見切縁	塩化ビニル製	1.7	m	1,390	2,363	
天井 化粧 せっこうポスト 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	34.2	m ²	1,510	51,642	
天井 せっこうポスト 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 目透かし	1.7	m ²	1,280	2,176	
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	23.7	m ²	3,150	74,655	

1) 庁舎		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ソラス)0.8FK厚6 目透かし	15.5	m ²	2,220	34,410	
小計					403,558	
[雑・その他]						
スチールパーテーション	化粧鋼板、片開扉 W3,140×H2,550(90° 曲り)	1	組	245,000	245,000	
運搬取付		1	式		149,000	
トイレブースA	メラミン合板フラッシュ ステンレス巾木 W650×H2,000 アルミ支柱H2420	1	組	86,900	86,900	
トイレブースB	メラミン合板フラッシュ ステンレス巾木 扉W600、表示錠付サムターン、戸当り W2,320×H2,000(90° 曲り)	1	組	224,000	224,000	
トイレブースC	メラミン合板フラッシュ ステンレス巾木 扉W450、戸当り W940×H2,000(90° 曲り)	1	組	148,000	148,000	
トイレブースD	メラミン合板フラッシュ ステンレス巾木 扉W600、表示錠付サムターン、戸当り W940×H2,000	1	組	124,000	124,000	
運搬取付		1	式		152,000	
室名札	アルミ板t5.0 150×35 裏板:アルミ板t3.0+3.0 木ネジ留め	4	か所	5,100	20,400	
案内サイン(平付型)	アルミ板t5.0 200×200 裏板:アルミ板t3.0+3.0 木ネジ留め	4	か所	12,800	51,200	
注意喚起プレート	アルミ板t3.0 450×300(インクジェットシート) 裏板:塩化ビニル樹脂板t2.0 木ネジ留め、接着剤貼	1	か所	25,500	25,500	
ベネシアアライント	スラット幅25 横型キア式 アルミ製	16.7	m ²	6,780	113,226	
アライントボックス	鋼製、W120×H150 取付金物共	9	m	18,700	168,300	

建築工事 細目別内訳

1) 庁舎		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
幕板新設	亜鉛メッキ鋼板t1.6 150×200 FB4×50 @900 取付金物共、既存アンカー再利用	3.8	m	14,500	55,100	
ネットフェンス	W3,570×H2,950 運搬取付共 鋼製、溶融亜鉛メッキ、 完全式菱形金網、支柱、潜り戸 ベネシアプレート、アンカー共 運搬取付費	1	か所	345,000	345,000	
ラインマット	ステンレス製 細目 950×1,000	2	か所	85,000	170,000	
既存ラインマット 枠切断加工	目地棒 ステンレス製 W5	4	か所	8,080	32,320	
くつざり	ステンレス製 厚さ1.5 幅40	2	m	5,100	10,200	
戸当り あおり止め	床 用	1	個	530	530	
床点検口 ゴムパッキン張替え	W25 t5 撤去共	9.9	m	3,400	33,660	
床点検口 横架材アングル	L-50×50×4.0 L950 横架材受、横架材止材、溶接共	1	か所	12,800	12,800	
床点検口 横架材アングル	L-50×50×4.0 L850 横架材受、横架材止材、溶接共	2	か所	12,300	24,600	
鋼製束	H700 あと施工アンカー共	2	か所	8,500	17,000	
小計					2,208,736	
計					5,173,117	

1) 庁舎		塗装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[内部]						
SOP塗り改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A 現場1回塗り 下地別途(新規面)	5.5	m ²	1,450	7,975	
SOP塗り改修仕様(糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止工程A 塗料A 下地RA種(新規面)	11.7	m	580	6,786	
SOP塗り改修仕様(糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 塗料A 下地調整RB種(塗替え面)	8.1	m	1,120	9,072	
EP塗り改修仕様	ポ-ト面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	6.3	m ²	1,200	7,560	
EP塗り改修仕様	ポ-ト面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	1.7	m ²	1,340	2,278	
EP-G塗り改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	15.5	m ²	1,590	24,645	
EP塗り改修仕様	ポ-ト面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	3.6	m ²	1,710	6,156	
EP塗り改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	2.8	m ²	1,810	5,068	
SOP塗り改修仕様(糸幅300mm以下)	木部 工程B種 下地調整RB種(新規面)	35.2	m	510	17,952	
SOP塗り改修仕様(糸幅300mm以下)	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	6.4	m	600	3,840	
計					91,332	

建築工事 細目別内訳

1) 庁舎		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[発生材積込]						
発生材積込み	コンクリート塊	0.2	m ³	5,660	1,132	
発生材積込み	建設発生木材	1	m ³	4,230	4,230	
発生材積込み	アスベスト含有建材	2.8	m ³	4,230	11,844	
発生材積込み	ガラス・陶磁器くず	0.8	m ³	5,660	4,528	
発生材積込み	がれき類	8.3	m ³	5,660	46,978	
[発生材運搬]						
発生材運搬	コンクリート塊	0.2	m ³	9,440	1,888	
発生材運搬	建設発生木材	1	m ³	2,450	2,450	
発生材運搬	アスベスト含有建材	2.8	m ³	32,300	90,440	
発生材運搬	ガラス・陶磁器くず	0.8	m ³	9,440	7,552	
発生材運搬	がれき類	8.3	m ³	9,440	78,352	
[発生材処分]						
発生材処分費	コンクリート塊	0.2	m ³	6,900	1,380	
発生材処分費	建設発生木材	1	m ³	6,000	6,000	

2) 自転車置場		自転車置場		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	人力土工 -	0.4	m3	8,260	3,304	
埋戻し	人力土工 -	0.1	m3	4,870	487	
場内敷きならし	締め固め共	0.3	m3	4,870	1,461	
フェンス基礎	コンクリート既製品 200×200×800 地業、捨コン、コンクリート充填共	6	か所	7,690	46,140	
フェンス基礎	コンクリート既製品 200×200×450 地業、捨コン、コンクリート充填共	2	か所	6,780	13,560	
笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅60	10.1	m	3,430	34,643	
目隠しフェンス	H1,000 鋼製 溶融亜鉛メッキ 支柱 運搬取付共	10.6	m	17,800	188,680	
計					288,275	

建築工事 細目別内訳

2) 自転車置場		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[発生材積込]						
発生材積込み	がれき類	1	m3	5,660	5,660	
[発生材運搬]						
発生材運搬	がれき類	1	m3	9,440	9,440	
[発生材処分]						
発生材処分費	がれき類	1	m3	16,000	16,000	
計					31,100	

7) 樹木		樹木		伐採伐根		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ドクダミ 伐採伐根	樹高 1.2m	3	本	1,610	4,830	
椿 伐採伐根	樹高 2.4m	1	本	3,800	3,800	
南天 伐採伐根	樹高 1.6m 幹周10cm	2	本	2,820	5,640	
マサキ 伐採伐根	樹高 0.8m	1	本	840	840	
ジュロ 伐採伐根	樹高 3.2m 幹周25cm	1	本	11,100	11,100	
ツゲ 伐採伐根	樹高 0.8m	1	本	840	840	
植栽機械運搬		1	式		42,300	
計					69,350	

建築工事 細目別内訳

7) 樹木		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[発生材積込]						
発生材積込み	伐木・除根材	2.6	m3	4,230	10,998	
[発生材運搬]						
発生材運搬	伐木・除根材	2.6	m3	1,360	3,536	
[発生材処分]						
発生材処分費	伐木・除根材	2.6	m3	3,000	7,800	
計					22,334	

庁舎		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式		17,560	
金属線び		1	式		50,930	
ボックス類		1	式		62,350	
施工費		1	式		194,000	
はつり工事		1	式		20,400	
取外し再取付け		1	式		62,820	
撤去		1	式		78,073	
計					1,999,253	

電気設備工事 細目別内訳

庁舎		電灯設備			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		68,940	
電線		1	式		5,780	
ケーブル		1	式		84,140	
電線管		1	式		27,950	
金属線び		1	式		85,125	
ボックス類		1	式		14,650	
取外し再取付け		1	式		31,060	
撤去		1	式		35,073	
計					352,718	

庁舎		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	圧縮・プレス～拡管式 屋内一般 20SU	8	m	4,020	32,160	
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	圧縮・プレス～拡管式 機械室・便所 20SU	17	m	5,020	85,340	
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	圧縮・プレス～拡管式 機械室・便所 25SU	5	m	6,280	31,400	
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	圧縮・プレス～拡管式 機械室・便所 40SU	2	m	9,660	19,320	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個	7,980	7,980	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個	6,040	6,040	
保温		1	式		80,450	
配管切断・プラグ 止め		1	式		5,290	
はつり補修		1	式		41,320	
配管類撤去		1	式		51,020	
計					360,320	

機械設備工事 細目別内訳

庁舎		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(汚水管)						
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 改修	MD継手 屋内一般 80A	9	m	13,300	119,700	
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 改修	MD継手 機械室・便所 80A	10	m	15,700	157,000	
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 改修	MD継手 機械室・便所 100A	2	m	20,600	41,200	
排水・ライクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡三 層管(RF-VP)改修 (雑排水管)	機械室・便所 75A	1	m	9,210	9,210	
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 改修	MD継手 機械室・便所 40A	9	m	8,910	80,190	
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 改修	MD継手 機械室・便所 80A	5	m	15,700	78,500	
通気・ライクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡三 層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	4	m	5,920	23,680	
排水・ライクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡三 層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	3	m	4,590	13,770	
排水兼用床上掃除 口	COAD 80A	3	個	20,900	62,700	
排水兼用床上掃除 口	COAD 100A	1	個	21,900	21,900	
保温		1	式		63,550	
形鋼振れ止め支持		1	式		13,292	
配管切断・プラグ 止め		1	式		6,470	

屋外		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・リフト硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)	地中配管 100A	3	m	5,230	15,690	
小口径柵①	100-150、90Y、230H	1	組	6,240	6,240	
小口径柵②	100-150、90Y、220H	1	組	6,240	6,240	
小口径柵③	100-150、90Y、200H	1	組	5,690	5,690	
配管切断・プラグ 止め		1	式		7,390	
土工事		1	式		16,528	
配管類撤去		1	式		16,120	
計					73,898	