

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	令和5年度浜田河川国道道路管理測量設計業務
履行場所	島根県江津市黒松町～鹿足郡津和野町中座地内

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 5年 6月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	23873753020012	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 5年 4月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	197 日間 自 令和 5年 6月15日 (当初) 至 令和 5年12月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 5年 6月
		13) 歩掛適用年月	令和 5年 6月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	令和5年度浜田河川国道道路管理測量設計業務				業種項目	測量業務 基準点測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基準点測量		式	1		188,700			
基準点測量		式	1		188,700			
4級基準点測量		式	1		188,700			
4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	点	6	31,450	188,700			単 1 号
地形測量		式	1		868,422			
現地測量		式	1		868,422			
現地測量		式	1		868,422			
現地測量 (作業計画)		業務	1		33,690			内 1 号

# 設計内訳書

業務名	令和5年度浜田河川国道道路管理測量設計業務				業種項目	測量業務 地形測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地測量		(km <sup>2</sup> )式	(0.04)1		834,732			内 2号
応用測量		式	1		1,584,000			
路線測量		式	1		1,584,000			
路線測量		式	1		1,584,000			
作業計画		業務	1		90,780			内 3号
現地踏査		km	0.6	155,600	93,360			単 2号
縦断測量		km	0.6	400,300	240,180			単 3号
横断測量		km	0.6	1,198,000	718,800			単 4号

# 設計内訳書

業務名	令和5年度浜田河川国道道路管理測量設計業務				業種項目	測量業務 応用測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用地幅杭設置測量		km	0.6	734,800	440,880			単 5号
直接経費		式	1		136,753			
直接経費		式	1		136,753			
安全費		式	1		67,753			
安全費		式	1		67,753			内 4号
電子成果品作成費		式	1		69,000			
電子成果品作成費		式	1		69,000			内 5号
直接測量費		式	1		2,777,875			

# 設計内訳書

業務名	令和5年度浜田河川国道道路管理測量設計業務				業種項目	測量業務 間接測量費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接測量費		式	1		2,102,125			
諸経費		式	1		2,102,125			内 6号
測量業務価格		式	1		4,880,000			
一般調査		式	1		554,359			
直接調査費		式	1		158,700			
機械ボーリング		式	1		83,000			
土質ボーリング(オールコアボーリング)	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m	5	16,600	83,000			単 6号
サウンディング及び原位置試験		式	1		44,700			

# 設計内訳書

業務名	令和5年度浜田河川国道道路管理測量設計業務				業種項目	地質調査 一般調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標準貫入試験	砂・砂質土	回	5	8,940	44,700			単 7号
電子成果品作成費		式	1		29,000			
電子成果品作成費		式	1		29,000			内 7号
検定費等		式	1		2,000			
検定費等		本	1	2,000	2,000			単 8号
間接調査費		式	1		395,659			
運搬費		式	1		27,800			
運搬費		式	1		27,800			内 8号

# 設計内訳書

業務名	令和5年度浜田河川国道道路管理測量設計業務				業種 項目	地質調査 一般調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費		式	1		252,310			
準備及び跡片付け		式	1		246,000			内 9号
調査孔閉塞		式	1		6,310			内 10号
仮設費		式	1		61,600			
足場仮設		式	1		61,600			内 11号
安全費		式	1		49,500			
環境保全(仮囲い)		式	1		49,500			内 12号
旅費交通費		式	1		3,353			

# 設計内訳書

業務名	令和5年度浜田河川国道道路管理測量設計業務				業種 項目	地質調査 一般調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		3,353			内 13号
施工管理費		式	1		1,096			
施工管理費		式	1		1,096			内 14号
直接調査費＋間接調査費		式	1		554,359			
間接費		式	1		325,641			
諸経費		式	1		325,641			内 15号
一般調査業務費		式	1		880,000			
道路設計		式	1		6,236,367			

# 設計内訳書

業務名	令和5年度浜田河川国道道路管理測量設計業務				業種項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般構造物設計		式	1		6,236,367			
一般構造物予備設計		式	1		1,878,126			
法面工 ①		(箇所)式	(1)1		939,063			内 16号
法面工 ②		(箇所)式	(1)1		939,063			内 17号
一般構造物詳細設計		式	1		2,692,173			
場所打ち法枠 ①		(箇所)式	(1)1		897,391			内 18号
場所打ち法枠 ②		(箇所)式	(1)1		897,391			内 19号
場所打ち法枠 ③		(箇所)式	(1)1		897,391			内 20号

# 設計内訳書

業務名	令和5年度浜田河川国道道路管理測量設計業務				業種 項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防護柵詳細設計		式	1		1,666,068			
落石防護柵 ①		(箇所)式	(1)1		833,034			内 21号
落石防護柵 ②		(箇所)式	(1)1		833,034			内 22号
共通		式	1		719,510			
共通 (設計業務)		式	1		719,510			
打合せ等		式	1		569,450			
打合せ		式	1		569,450			内 23号
その他		式	1		31,100			

# 設計内訳書

業務名	令和5年度浜田河川国道道路管理測量設計業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照査技術者による報告		回	1	31,100	31,100			単 9号
公開成果品作成		式	1		118,960			
公開成果品作成		業務	1		118,960			内 24号
直接経費		式	1		409,051			
直接経費		式	1		409,051			
旅費交通費		式	1		43,051			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		43,051			内 25号
電子成果品作成費		式	1		366,000			

# 設計内訳書

業務名	令和5年度浜田河川国道道路管理測量設計業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		366,000			内 26号
直接原価（その他原価除く）		式	1		7,364,928			
その他原価		式	1		3,679,895			
一般管理費等		式	1		5,945,177			
業務価格		式	1		16,990,000			
業務価格		式	1		22,750,000			
消費税相当額		式	1		2,275,000			
業務委託料		式	1		25,025,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地測量（作業計画）		業務	1		33,690	内 27 号
計						33,690	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	現地測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		(km2)式	(0.04)1		20,173	内 28 号
	細部測量		(km2)式	(0.04)1		626,359	内 29 号
	数値編集		(km2)式	(0.04)1		121,238	内 30 号
	数値地形図データファイルの作成		(km2)式	(0.04)1		66,962	内 31 号
計						834,732	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		業務	1		90,780	内 32 号
計						90,780	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	安全費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	対象額		式	1		2,710,122	
	安全費		式	1		67,753	対象額×0.025
計						67,753	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		2,329,475	
	電子成果品作成費		式	1		69,000	2.3×直人費(千円)×0.44 (千円未満切り捨て)
計						69,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 6 号	諸経費						
	直接測量費		式	1		2,777,875	成果検定費を除く
	諸経费率		%	75.9			
諸経費			式	1		2,108,407	直接測量費×諸経费率
調整額						-6,282	
計						2,102,125	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接調査費		式	1		127,700	
	電子成果品作成費		式	1		29,000	4.7×調査費(千円)÷0.38 (千円未満切り捨て)
計						29,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	運搬費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資機材運搬		式	1		27,800	内 33 号
計						27,800	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	準備及び跡片付け						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	準備及び跡片付け		業務	1		246,000	内 34 号
計						246,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	調査孔閉塞						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	調査孔閉塞		箇所	1	6,310	6,310	単 29 号
計						6,310	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	足場仮設						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	平坦地足場 高さ0.3m以下		箇所	1	61,600	61,600	単 30 号
計						61,600	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	環境保全(仮囲い)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	環境保全(仮囲い)		箇所	1	49,500	49,500	単 31 号
計						49,500	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接調査費		式	1		156,700	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		3,353	直接調査費×0.0214
計						3,353	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	施工管理費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接調査費		式	1		156,700	
	施工管理費		式	1		1,096	直接調査費×0.007
計						1,096	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 15 号	諸経費						
	諸経費対象額		式	1		552,359	
	諸経费率		%	59.9			
諸経費			式	1		330,863	諸経費対象額×諸経费率
調整額						-5,222	
計						325,641	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	法面工						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		91,596	内 35 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		28,152	内 36 号
	比較形式選定		(箇所)式	(1 )1		56,304	内 37 号
	概略設計計算		(箇所)式	(1 )1		128,826	内 38 号
	基礎工検討		(箇所)式	(1 )1		41,259	内 39 号
	概略設計図		(箇所)式	(1 )1		107,763	内 40 号
	関係機関との協議資料作成		(箇所)式	(1 )1		73,491	内 41 号
	概算工事費		(箇所)式	(1 )1		107,763	内 42 号
	比較一覧表の作成		(箇所)式	(1 )1		41,259	内 43 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		91,596	内 44 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		119,799	内 45 号



# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	法面工						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		91,596	内 35 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		28,152	内 36 号
	比較形式選定		(箇所)式	(1 )1		56,304	内 37 号
	概略設計計算		(箇所)式	(1 )1		128,826	内 38 号
	基礎工検討		(箇所)式	(1 )1		41,259	内 39 号
	概略設計図		(箇所)式	(1 )1		107,763	内 40 号
	関係機関との協議資料作成		(箇所)式	(1 )1		73,491	内 41 号
	概算工事費		(箇所)式	(1 )1		107,763	内 42 号
	比較一覧表の作成		(箇所)式	(1 )1		41,259	内 43 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		91,596	内 44 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		119,799	内 45 号



# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	場所打ち法枠						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		53,886	内 47 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		25,336	内 48 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		199,206	内 49 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		148,624	内 50 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		148,624	内 51 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		204,319	内 52 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		66,141	内 53 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		51,255	内 54 号
計						897,391	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	場所打ち法枠						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		53,886	内 47 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		25,336	内 48 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		199,206	内 49 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		148,624	内 50 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		148,624	内 51 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		204,319	内 52 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		66,141	内 53 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		51,255	内 54 号
計						897,391	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	場所打ち法枠						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		53,886	内 47 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		25,336	内 48 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		199,206	内 49 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		148,624	内 50 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		148,624	内 51 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		204,319	内 52 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		66,141	内 53 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		51,255	内 54 号
計						897,391	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 21 号	落石防護柵						
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		59,874	内 55 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		151,011	内 56 号
	設計計算及び設計図		(箇所)式	(1 )1		161,058	内 57 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		34,272	内 58 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		174,114	内 59 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		132,906	内 60 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		51,255	内 61 号
	仮設設計		(箇所)式	(1 )1		68,544	内 62 号
計						833,034	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	落石防護柵						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		59,874	内 55 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		151,011	内 56 号
	設計計算及び設計図		(箇所)式	(1 )1		161,058	内 57 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		34,272	内 58 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		174,114	内 59 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		132,906	内 60 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		51,255	内 61 号
	仮設設計		(箇所)式	(1 )1		68,544	内 62 号
計						833,034	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		569,450	内 63 号
計						569,450	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		118,960	内 64 号
計						118,960	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		6,833,604	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		43,051	直人費×0.0063
計						43,051	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		6,833,604	
	電子成果品作成費		式	1		366,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て)
計						366,000	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	単位	点	数量	1	単価	31,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	2,915	2,915	単 10 号	
	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	8,753	8,753	単 11 号	
	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	13,320	13,320	単 12 号	
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	6,470	6,470	単 13 号	
計						31,458		
単価						31,450	円/点	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 2 号	現地踏査		単位	km	数量	1	単価 155,600
	現地踏査		単位	数量	単価	金額	摘要
			km	1	155,600	155,600	単 14 号
計						155,600	
単価						155,600	円/km

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 3 号	縦断測量		単位	km	数量	1	単価 400,300
	観測		km	1	246,100	246,100	単 15 号
	縦断面図作成		km	1	93,720	93,720	単 16 号
	点検整理		km	1	60,480	60,480	単 17 号
計						400,300	
単価						400,300	円/km

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 4 号	横断測量		単位	km	数量	1	1,198,000
	観測		km	1	809,300	809,300	単 18 号
	横断面図作成		km	1	259,200	259,200	単 19 号
	点検整理		km	1	130,200	130,200	単 20 号
計						1,198,700	
単価						1,198,000	円/km

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	用地幅杭設置測量		単位	km	数量	1	単価	734,800
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	座標計算		km	1	90,450	90,450	単 21 号	
	測定設置		km	1	277,100	277,100	単 22 号	
	杭打図作成		km	1	45,270	45,270	単 23 号	
	用地幅杭点間測量(辺長測定)		km	1	218,700	218,700	単 24 号	
	点検整理		km	1	103,300	103,300	単 25 号	
計						734,820		
単価						734,800	円/km	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	土質ボーリング(オールコアボーリング)	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	単位	m	数量	1	単価	16,600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土		m	1	16,600	16,600	単 26 号	
計						16,600		
単価						16,600	円/m	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	標準貫入試験	砂・砂質土	単位	回	数量	1	単価	8,940
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準貫入試験 砂・砂質土		回	1	8,940	8,940	単 27 号	
計						8,940		
単価						8,940	円/回	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	検定費等		単位	本	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	国土地盤情報データベース検定費						1	2,000
			本	1	2,000	2,000		単 28 号
計							2,000	
単価							2,000	円/本

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	照査技術者による報告		単位	回	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告						1	31,100
			回	1	31,100	31,100		単 32 号
計							31,100	
単価							31,100	円/回