

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院トンネル舗装工事
工事地名	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	426日間	自 令和 6年 8月 1日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院トンネル舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	242,778,599	
舗装工	式	1	124,346,353	
舗装準備工	式	1	2,765,574	不陸整正 9,340 m2 補足材有り 再生クラッシャーラン RC-40 67mm以上75mm未満；
コンクリート舗装工	式	1	113,678,878	上層路盤(車道・路肩部) 9,170 m2 粒度調整碎石 M-40 (セメント安定処理) 仕上り厚150mm； 連続鉄筋コンクリート舗装 9,170 m2 曲げ 4.5-4-40(高炉) 舗装厚 250mm； 縦目地 1,068 m (標準部) 縦突合せ目地； 縦目地 60 m (非常駐車帯部) 縦突合せ目地； 縦目地 2,138 m 側目地；
コンクリート舗装工	式	1	2,261,286	上層路盤(車道・路肩部) 170 m2 粒度調整碎石 M-40 (セメント安定処理) 仕上り厚150mm； 連続鉄筋コンクリート舗装 170 m2 曲げ 4.5-4-40(高炉) 舗装厚 250mm； 縦目地 20 m (緩衝版部) 縦突合せ目地； 縦目地 40 m 側目地； 横目地 34 m 膨張目地；
コンクリート舗装工	式	1	1,005,771	上層路盤(車道・路肩部) 85 m2 粒度調整碎石 M-40 (セメント安定処理) 仕上り厚

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院トンネル舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート舗装工	式	1	4,634,844	150mm ; コンクリート舗装	85 m2
				曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm ;	
				横目地	17 m
				横突合せ目地 ;	
排水構造物工	式	1	28,682,303	下層路盤(歩道部)	1,410 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	
				コンクリート舗装	1,450 m2
				18-8-40(高炉) 舗装厚 70mm ;	
作業土工	式	1	339,163	横目地	579 m
				(監査廊目地)	
				収縮目地 ;	
側溝工	式	1	25,757,380	1号円型水路 φ200 ;	2,134 m
集水桝・マンホール工	式	1	2,585,760	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	48 箇所
				現場打材 24-12-25(20)(高炉) 法面作業補正無 ;	
				蓋	48 枚
				グレーチング 蓋 T-25 200×600用 並目 ボルト固定 ;	
縁石工	式	1	13,957,405		
縁石工	式	1	13,957,405	歩車道境界ブロック (1号縁石)	2,075 m
				B種(180/205×250×600) ;	
				歩車道境界ブロック (2号縁石)	43 m
				桝用(180/205×250×900) ;	
縁石工	式	1	13,957,405	3号縁石	60 m
				18-8-40(高炉) ;	

積算内訳書

工事名		令和6年度玉島笠岡道路六条院トンネル舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路附属施設工	式	1	47,517,318		
作業土工	式	1	1,827,366		
ケーブル配管工	式	1	45,340,042	1号坑内配管 4 m 難燃FEP50×18条； 2号坑内配管 3 m 難燃FEP50×14条； 3号坑内配管 808 m 難燃FEP50×13条； 4号坑内配管 51 m 難燃FEP50×12条； 5号坑内配管 48 m 難燃FEP50×11条； 6号坑内配管 97 m 難燃FEP50×10条； 7号坑内配管 7 m 難燃FEP50×9条； 8号坑内配管 9 m 難燃FEP50×8条； 9号坑内配管 31 m 難燃FEP50×12条； 10号坑内配管 409 m 難燃FEP50×11条； 11号坑内配管 462 m 難燃FEP50×10条； 12号坑内配管 43 m 難燃FEP50×9条； 13号坑内配管 55 m 難燃FEP50×8条； 14号坑内配管 71 m 難燃FEP50×6条； 1号地中配管 28 m 難燃FEP50×21条, FEP50×1条；	

積算内訳書

工事名		令和6年度玉島笠岡道路六条院トンネル舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				2号地中配管		10	m
				難燃FEP50×21条；			
				3号地中配管		13	m
				難燃FEP50×13条；			
				4号地中配管		19	m
				難燃FEP50×12条；			
				5号地中配管		44	m
				難燃FEP50×9条；			
				6号地中配管		34	m
				難燃FEP50×8条；			
				7号地中配管		11	m
				難燃FEP50×6条；			
				8号地中配管		3	m
				FEP50×3条；			
				9号地中配管		2	m
				FEP50×2条；			
				10号地中配管		50	m
				FEP50×1条；			
				11号地中配管		23	m
				FEP80×2条；			
				ハントホール		28	箇所
				(1号坑内ハントホール)			
				W750×L1270×H700；			
				ハントホール		7	箇所
				(2号坑内ハントホール)			
				W750×L1940×H700；			
				ハントホール		18	箇所
				(3号坑内ハントホール)			
				W400×L800×H440；			
				ハントホール		2	箇所
				(1号ハントホール)			
				W1200×L1200×H1200；			
				ハントホール		3	箇所
				(2号ハントホール)			

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院トンネル舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				W1200×L1200×H1200 ; ハンドホール (3号ハンドホール) W1200×L1800×H1200 ; ハンドホール (4号ハンドホール) W800×L1200×H1000 ; ヘルマウス	2 箇所 1 箇所 1,498 個
電気通信施設基礎工	式	1	349,910	1号給水栓・送水口基礎 1号照明灯基礎 1号輝度計基礎 1号無線機接続箱基礎 2号無線機接続箱基礎	2 箇所 2 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所
トンネル非常用施設工	式	1	27,330,220		
作業土工	式	1	108,740		
トンネル非常用施設据付工	式	1	27,221,480	配水本管 ダクタイル鋳鉄管(T形) φ150 ; 機器立上り配管 SGP 100A ; 空気抜弁 20A ; コンクリート防護A 18-8-40(高炉) ; コンクリート防護B 18-8-40(高炉) ;	1,147 m 1 m 1 箇所 1 箇所 1 箇所
仮設工	式	1	945,000		
交通管理工	式	1	945,000		
直接工事費	式	1	242,778,599		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院トンネル舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	25,196,700	
共通仮設費	式	1	5,167,700	
運搬費	式	1	1,657,800	建設機械運搬費 1 式 建設機械運搬費 1 式 建設機械分解組立費 1 式
技術管理費	式	1	1,519,900	道路施設基本データ作成費 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式 センサ調整経費 1 式 スリップフォーム工法(円形水路)； 六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,990,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	20,029,000	
純工事費	式	1	267,975,299	
現場管理費	式	1	62,252,000	
工事原価	式	1	330,227,299	
一般管理費等	式	1	47,992,701	
工事価格	式	1	378,220,000	