積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋外鋼下部工事
工事地名	広島市中区大手町～加古町地内

２．工事内容

１）　事務所名　　広島国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　鋼橋架設工事
３）　工　　期　　760日間　　自　　令和 7年 9月 1日
　　至　　令和 9年 9月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋外鋼下部工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	406,767,476			
工場製作工	式	1	406,767,476			
鋼製橋脚製作工	式	1	271,172,826	製作加工 （労務費）	1	式
				製作加工 （鋼板SM570-H） SM570-H；	33.2	t
				製作加工 （鋼板SM570） SM570；	18.5	t
				製作加工 （鋼板SM520C-H） SM520C-H；	255.8	t
				製作加工 （鋼板SM490YB） SM490YB；	166.2	t
				製作加工 （鋼板SM490YA） SM490YA；	26.4	t
				製作加工 （鋼板SM400C） SM400C；	12.5	t
				製作加工 （鋼板SM400A） SM400A；	30.1	t
				製作加工 （鋼板SS400） SS400；	1.7	t
				製作加工 （鋼板SUS304） SUS304；	0.04	t
				製作加工	0.06	t

積算内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋外鋼下部工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（平鋼SS400）		
				SS400；		
				製作加工	0.48	t
				（等辺山形鋼SS400）		
				SS400；		
				製作加工	0.12	t
				配管用炭素鋼鋼管SGP		
				SGP；		
				製作加工	0.32	t
				（棒鋼SS400）		
				SS400；		
				製作加工	0.006	t
				（棒鋼SR235）		
				SR235；		
				製作加工	0.05	t
				（棒鋼SUS304）		
				SUS304；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	496	組
				S10T M22×165；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	384	組
				S10T M22×145；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	1,476	組
				S10T M22×125；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	180	組
				S10T M22×120；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	224	組
				S10T M22×115；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	2,712	組
				S10T M22×110；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	1,260	組
				S10T M22×105；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	922	組
				S10T M22×100；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	670	組

積算内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋外鋼下部工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				S10T M22×95 ;		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	2,514	組
				S10T M22×90 ;		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	336	組
				S10T M22×85 ;		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	24	組
				S10T M22×80 ;		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	12	組
				S10T M22×75 ;		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	48	組
				S10T M22×70 ;		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	48	組
				S10T M22×65 ;		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	58	組
				SS400 M16×45(B1,UN1,W2) ;		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	36	組
				SS400 M10×45(B1,N1,W1) ;		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	106	組
				SS400 M10×35(B1,N1,W2) ;		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	32	組
				SUS304 M8×35(B1,N1) ;		
				Uﾎﾞﾙﾄ	5	組
				SS400 40B形(N2,W2) ;		
				Uﾎﾞﾙﾄ	5	組
				SS400 40C形(N4) ;		
				ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	8	個
				ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ φ680×1 硬度40° ;		
				ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	1	個
				ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 470×6×670 硬度40° ;		
				ｺﾞﾑ板	4	個
				ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 60×39×50 硬度40° ;		
				ｺﾞﾑ板	12	個
				ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 50×38×50 硬度40° ;		
				ﾁｪｰﾝ取付け用ｱｲﾎﾞﾙﾄ	72	個

積算内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋外鋼下部工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SS400 M8(ﾅｯﾄ含む)；		
				ﾁｪｰﾝ	6	本
				SS400 φ6×20×44×1010(両端ｼｬｯｸﾙ(SC-6)付) ；		
				ﾁｪｰﾝ	3	本
				SS400 φ6×20×44×500(両端ｼｬｯｸﾙ(SC-6)付) ；		
				ﾁｪｰﾝ	18	本
				SS400 φ6×20×44×800(両端ｼｬｯｸﾙ(SC-6)付) ；		
				ﾁｪｰﾝ	3	本
				SS400 φ6×20×44×479(両端ｼｬｯｸﾙ(SC-6)付) ；		
				ﾁｪｰﾝ	3	本
				SS400 φ6×20×44×475(両端ｼｬｯｸﾙ(SC-6)付) ；		
				ﾁｪｰﾝ	3	本
				SS400 φ6×20×44×460(両端ｼｬｯｸﾙ(SC-6)付) ；		
				ねじ込み式 排水管継手(ｿｹｯﾄ)	1	個
				呼び1 1/2；		
				ﾌﾟﾚｰﾄ	1	枚
				FRP 470x15x670；		
				密閉用両面ﾊﾝﾄﾞﾙ	1	個
				平型蝶番	2	個
				SUS304；		
				皿ﾎﾞﾙﾄ	7	個
				SUS304 M5x15；		
				皿ﾎﾞﾙﾄ	4	個
				SUS304 M5x35 Uﾅｯﾄ付；		
				皿ﾎﾞﾙﾄ	4	個
				SUS304 M5x25 Uﾅｯﾄ付；		
ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工	式	1	112,555,460	製作加工 (労務費)	1	式

積算内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋外鋼下部工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				製作加工 (鋼板SM570-H) SM570-H；	14.7	t
				製作加工 (鋼板SM520C-H) SM520C-H；	22.8	t
				製作加工 (鋼板SM490YB) SM490YB；	1.9	t
				製作加工 (鋼板SM400A) SM400A；	3.8	t
				製作加工 (鋼板SS400) SS400；	0.05	t
				製作加工 (平鋼SS400) SS400；	0.19	t
				製作加工 (等辺山形鋼SS400) SS400；	2.1	t
				製作加工 (溝形鋼SS400) SS400；	6.8	t
				ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ S35CN φ180(M175)×4174；	22	組
				ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ S45CN φ190(M185)×4420；	20	組
				ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ S45CN φ230(M220)×4757；	16	組
				ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ S45CN φ250(M240)×5299；	16	組
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ S10T M22×65；	48	組

積算内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋外鋼下部工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ S10T M22×60 ;	320	組
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ S10T M22×55 ;	16	組
工場塗装工	式	1	23,039,190	前処理 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(製品ﾌﾞﾗｽﾄ) 160g/m2(15μm) ;	3,390	m2
				前処理 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(動力工具処理) 一般部内面 160 g/m2(15μm) ;	1,660	m2
				防食下地 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面 塗装回数1回 300g/m2(30μm) ;	1,550	m2
				防食下地 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 一般部外面,添接部,摩擦接合部 塗装回数1回 600g/m2(75μm) ;	1,830	m2
				ﾐｽﾄｺｰﾄ ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 一般部外面 塗装回数1回 160g/m2 ;	790	m2
				下塗 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 一般部外面 塗装回数1回 540g/m2(120μm) ;	680	m2
				下塗 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 橋脚天端外面　塗装回数（増し塗り部） 2回 540g/m2(120μm) ;	100	m2
				下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 一般部内面 塗装回数2回 410g/m2(120+120μm) ;	1,660	m2
				中塗 ふっ素系樹脂塗料 一般部外面 中塗 淡彩 塗装回数1回 170g/m2(30μm) ;	790	m2
				上塗 ふっ素系樹脂塗料 一般部外面 上塗 淡彩 塗装回数1回 140g/m2(25μm) ;	790	m2
				ﾒｯｷ	0.18	t

積算内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋外鋼下部工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				HDZT77 ;		
				ﾒｯｷ	0.23	t
				HDZT63 ;		
				ﾒｯｷ	0.02	t
				HDZT49 ;		
				ﾒｯｷ	0.04	t
				HDZT35 ;		
間接労務費	式	1	60,828,720			
工場純工事費	式	1	467,596,196			
工場管理費	式	1	77,505,921			
（工場製作原価）	式	1	545,102,117			
橋梁下部	式	1	256,323,952			
工場製品輸送工	式	1	11,799,463			
輸送工	式	1	11,799,463	輸送	598	t
				現場取卸(鋼桁)	119.3	t
				ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ160t吊 ;		
				現場取卸(鋼桁)	149.5	t
				ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ360t吊 ;		
鋼製橋脚工	式	1	33,556,652			
作業土工	式	1	1,784,746			
橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工	式	1	8,129,096	ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設	1	基
				本締めﾎﾞﾙﾄ	80	本
橋脚架設工	式	1	11,923,590	地組	36.2	t
				足場	1	式
				脚柱部		
				足場	1	式

積算内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋外鋼下部工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				横梁部足場		
				橋脚架設	109.4	t
				充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	41	m3
				1号；		
				根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	15	m3
				2号；		
				型枠	1	式
				鉄筋	0.65	t
				SD345 D16～25；		
				埋戻しｼｰﾙ材	0.001	m3
				ﾎﾟﾘﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ系；		
現場継手工	式	1	10,737,397	現場溶接	70	m
				30mm以上40mm未満；		
				現場溶接	9	m
				すみ肉溶接 12mm以上20mm未満；		
				本締めﾎﾞﾙﾄ	1,110	本
現場塗装工	式	1	981,823	素地調整	15	m2
				動力工具処理；		
				素地調整	17	m2
				製品ﾌﾞﾗｽﾄ；		
				防食下地	17	m2
				有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 現場溶接部 塗装回数2回 30		
				0g/m2×2(75μm)；		
				ﾐｽﾄｺｰﾄ	15	m2
				変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装		
				回数1回 130g/m2；		
				下塗	23	m2
				超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部,現場		
				溶接部内面 塗装回数2回 500g/m2×2(300μm)；		
				下塗	9	m2
				変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 現場溶接部外面 塗装		
				回数2回 200g/m2(60+60μm)；		
				中塗	9	m2
				ふっ素樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ外面,現場溶接部外面		

積算内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋外鋼下部工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				中塗 淡彩 塗装回数1回 140g/m2(30μm)；		
				上塗	9	m2
				ふっ素樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ外面,現場溶接部外面		
				上塗 淡彩 塗装回数1回 120g/m2(25μm)；		
				防水塗装	50	m2
				CC-B塗装；		
鋼製橋脚工	式	1	31,323,314			
作業土工	式	1	2,255,386			
橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工	式	1	6,588,096	ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設	1	基
				本締めﾎﾞﾙﾄ	80	本
橋脚架設工	式	1	8,238,390	地組	23.5	t
				足場	1	式
				脚柱部		
				足場	1	式
				横梁部足場		
				橋脚架設	90.2	t
				充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	57	m3
				1号；		
				根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	19	m3
				2号；		
				型枠	1	式
				鉄筋	0.7	t
				SD345 D16～25；		
				埋戻しｼｰﾙ材	0.001	m3
				ﾎﾟﾘﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ系；		
現場継手工	式	1	11,557,622	現場溶接	65	m
				20mm以上30mm未満；		
				現場溶接	51	m
				すみ肉溶接 12mm以上20mm未満；		
				本締めﾎﾞﾙﾄ	2,344	本
現場塗装工	式	1	2,683,820	素地調整	29	m2
				動力工具処理；		

積算内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋外鋼下部工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				素地調整 　製品ﾌﾞﾗｽﾄ； 防食下地 　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 現場溶接部 塗装回数2回 30 　0g/m2×2(75μm)； ﾐｽﾄｺｰﾄ 　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装 　回数1回 130g/m2； 下塗 　超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部,現場 　溶接部内面 塗装回数2回 500g/m2×2(300μm)； 下塗 　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 現場溶接部外面 塗装 　回数2回 200g/m2(60+60μm)； 中塗 　ふっ素樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ外面,現場溶接部外面 　中塗 淡彩 塗装回数1回 140g/m2(30μm)； 上塗 　ふっ素樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ外面,現場溶接部外面 　上塗 淡彩 塗装回数1回 120g/m2(25μm)； 防水塗装 　CC-B塗装；	110 110 29 71 65 65 65 54	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
鋼製橋脚工	式	1	39,729,188			
作業土工	式	1	1,824,404			
橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工	式	1	6,905,096	ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設 本締めﾎﾞﾙﾄ	1 80	基 本
橋脚架設工	式	1	11,234,410	地組 足場 　脚柱部 足場 　横梁部足場 橋脚架設	95.8 1 1 147	t 式 式 t

積算内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋外鋼下部工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				充填ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号；	51	m3
				根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ 2号；	24	m3
				型枠	1	式
				鉄筋 SD345 D16～25；	0.81	t
				埋戻しｼｰﾙ材 ﾎﾟﾘﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ系；	0.001	m3
現場継手工	式	1	16,784,094	現場溶接 40mm以上50mm未満；	83	m
				現場溶接 すみ肉溶接 12mm以上20mm未満；	46	m
				本締めﾎﾞﾙﾄ	3,966	本
現場塗装工	式	1	2,981,184	素地調整 動力工具処理；	49	m2
				素地調整 製品ﾌﾞﾗｽﾄ；	110	m2
				防食下地 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数2回 240g/m2(30μm)；	0.6	m2
				防食下地 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 現場溶接部 塗装回数2回 300g/m2×2(75μm)；	110	m2
				ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数1回 130g/m2；	49	m2
				下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部,現場溶接部内面 塗装回数2回 500g/m2×2(300μm)；	94	m2
				下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 現場溶接部外面 塗装回数2回 200g/m2(60+60μm)；	68	m2
				中塗	74	m2

積算内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋外鋼下部工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ふっ素樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ外面,現場溶接部外面 中塗 淡彩 塗装回数1回 140g/m2(30μm)；		
				上塗	74	m2
				ふっ素樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ外面,現場溶接部外面 上塗 淡彩 塗装回数1回 120g/m2(25μm)；		
				防水塗装	58	m2
				CC-B塗装；		
鋼製橋脚工	式	1	65,439,288			
作業土工	式	1	1,583,794			
橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工	式	1	8,266,572	ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設	1	基
				本締めﾎﾞﾙﾄ	144	本
橋脚架設工	式	1	17,711,310	地組	113.3	t
				足場	1	式
				脚柱部		
				足場	1	式
				横梁部足場		
				橋脚架設	198.9	t
				充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	40	m3
				1号；		
				根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	27	m3
				2号；		
				型枠	1	式
				鉄筋	0.85	t
				SD345 D16～25；		
				埋戻しｼｰﾙ材	0.001	m3
				ﾎﾟﾘﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ系；		
現場継手工	式	1	33,043,908	現場溶接	129	m
				55mm以上60mm未満；		
				現場溶接	47	m
				すみ肉溶接 12mm以上20mm未満；		
				本締めﾎﾞﾙﾄ	3,886	本

積算内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋外鋼下部工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
現場塗装工	式	1	4,833,704	素地調整 動力工具処理； 素地調整 製品ﾌﾞﾗｽﾄ； 防食下地 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数2回 240g/m2(30μm)； 防食下地 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 現場溶接部 塗装回数2回 300g/m2×2(75μm)； ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数1回 130g/m2； 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部,現場溶接部内面 塗装回数2回 500g/m2×2(300μm)； 下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 現場溶接部外面 塗装回数2回 200g/m2(60+60μm)； 中塗 ふっ素樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ外面,現場溶接部外面 中塗 淡彩 塗装回数1回 140g/m2(30μm)； 上塗 ふっ素樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ外面,現場溶接部外面 上塗 淡彩 塗装回数1回 120g/m2(25μm)； 防水塗装 CC-B塗装；	68 210 1 210 68 180 93 110 110 62 	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
橋梁付属物工	式	1	75,200			
銘板工	式	1	75,200	橋歴板 ｱﾙﾐﾆｳﾑ板　300×200×3；	4	枚
構造物撤去工	式	1	457,612			

積算内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋外鋼下部工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	457,612	現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	73,943,235			
路面覆工	式	1	669,060			
路面覆工	式	1	1,901,040			
路面覆工	式	1	3,616,480			
路面覆工	式	1	3,512,520			
土留･仮締切工	式	1	4,128,950			
土留･仮締切工	式	1	3,834,915			
土留･仮締切工	式	1	1,766,706			
土留･仮締切工	式	1	1,517,964			
交通管理工	式	1	52,995,600			
直接工事費	式	1	256,323,952			
共通仮設費	式	1	63,565,772			
共通仮設費	式	1	24,297,772			
運搬費	式	1	19,236,592	重建設機械分解組立費	1	式
				重建設機械分解組立費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式

積算内訳書

工事名	令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋外鋼下部工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				仮設材運搬費　1　式 仮設材運搬費　1　式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	4,998,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	39,268,000	
純工事費	式	1	319,889,724	
現場管理費	式	1	130,649,000	
（現場原価）	式	1	450,538,724	
工事原価	式	1	995,640,841	
一般管理費等	式	1	121,359,159	
工事価格	式	1	1,117,000,000	