積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度鍵掛峠道路トンネル覆工その他工事
工事地名	広島県庄原市西城町地内～鳥取県日野群日南町新屋地内

２．工事内容

１）　事務所名　　三次河川国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　トンネル工事
３）　工　　期　　430日間　　自　　令和 8年 1月26日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度鍵掛峠道路トンネル覆工その他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)	式	1	724,617,537	
道路土工	式	1	23,271,105	
残土処理工	式	1	23,271,105	
ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法)	式	1	441,018,122	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工	式	1	441,018,122	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水　53.3　m ＣＩ 通常断面 CI ; 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水　833.1　m ＣⅡ 通常断面 CII ; 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水　22.6　m ＤＩ-b 通常断面 DI ; 補強鉄筋　6.92　t SD345 D16～25 ; 目地材　1,626　m ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系粘着ﾃｰﾌﾟ　幅100mm程度,t=2mm程度 ;
ﾄﾝﾈﾙ工(機械掘削工法)	式	1	6,340,088	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工	式	1	6,340,088	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水　10.9　m ＤⅢa 通常断面 DIII ; 補強鉄筋　3.59　t SD345 D16～25 ; 目地材　37　m ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系粘着ﾃｰﾌﾟ　幅100mm程度,t=2mm程度 ;
ﾄﾝﾈﾙ工(非常駐車帯工)	式	1	102,535,549	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工	式	1	102,535,549	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)　104　m ＣⅡ-L

積算内訳書

工事名	令和７年度鍵掛峠道路トンネル覆工その他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				通常断面 CII ;		
				目地材	379	m
				ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系粘着ﾃｰﾌﾟ 幅100mm程度,t=2mm程度 ;		
				覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部)	4	箇所
				CⅡ-L		
				CⅡ 巻厚30cm ;		
				型枠(妻部)	1	式
				足場(妻部)	1	式
				安全ﾈｯﾄ必要 ;		
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工	式	1	5,336,538			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工	式	1	1,555,558	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	22.6	m
				ＤＩ-b		
				DI ;		
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工	式	1	3,780,980	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	22.6	m
				ＤＩ-b		
				巻厚45cm ;		
坑内付帯工	式	1	61,620,701			
作業土工	式	1	6,712,494			
掘削工	式	1	3,582,320	掘削	1,400	m3
				(盤下げ掘削)		
				硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 ;		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				破砕岩 土量50,000m3未満 ;		
箱抜工	式	1	3,368,580	1号箱抜	1	箇所
				ＣＩ ;		
				2号箱抜	4	箇所
				CⅡ ;		
				3号箱抜	4	箇所
				CⅡ ;		
				4号箱抜	9	箇所
				CⅡ ;		

積算内訳書

工事名	令和７年度鍵掛峠道路トンネル覆工その他工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				5号箱抜 　CⅡ ;	9	箇所
				6号箱抜 　CⅡ ;	2	箇所
				7号箱抜 　CⅡ ;	1	箇所
裏面排水工	式	1	4,341,327	裏面排水 　ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾁｭｰﾌﾞ　φ30×3 ;	3,579	m
地下排水工	式	1	43,615,980	中央排水 　1号中央排水	1,297	m
				中央排水 　2号中央排水	484	m
				横断排水 　1号横断排水	29	箇所
				横断排水 　2号横断排水	12	箇所
				横断排水 　3号横断排水	2	箇所
				横断排水 　4号横断排水	1	箇所
				横断排水 　5号横断排水	1	箇所
坑門工	式	1	5,142,933			
坑門本体工	式	1	5,030,713	ｺﾝｸﾘｰﾄ 　ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) ;	56	m3
				鉄筋 　SD345 D13 ;	0.19	t
				鉄筋 　SD345 D16～25 ;	7.8	t
				型枠 　一般型枠 ;	1	式
				型枠(ｾﾝﾄﾙ)	1	式
				足場	1	式

積算内訳書

工事名	令和７年度鍵掛峠道路トンネル覆工その他工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				安全ﾈｯﾄ必要； 足場　1　式 安全ﾈｯﾄ必要；
銘板工	式	1	112,220	銘板　2　枚 400×600×t13 ｱﾙﾐﾆｳﾑ板；
仮設工	式	1	79,352,501	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	式	1	78,623,001	
交通管理工	式	1	729,500	
直接工事費	式	1	724,617,537	
共通仮設費	式	1	44,527,492	
共通仮設費	式	1	0	
現場環境改善費（率計上）	式	1	0	
共通仮設費（率計上）	式	1	44,527,492	
純工事費	式	1	769,145,029	
現場管理費	式	1	230,914,147	
工事原価	式	1	1,000,059,176	
一般管理費等	式	1	101,210,824	
工事価格	式	1	1,101,270,000	