

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院東第2舗装工事
工事地名	岡山県浅口市金光町佐方～浅口市鴨方町六条院中地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	241日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院東第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	341,928,414	
道路土工	式	1	11,185,108	
掘削工	式	1	2,954	掘削 8 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	5,682,260	路体(築堤)盛土 970 m3 2.5m未満；
路床盛土工	式	1	91,550	路床盛土 250 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	425,320	法面整形(盛土部) 980 m2 法面締固め無 現場制約無；
防草コンクリート	式	1	4,983,024	張りコンクリート 541 m (1号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70； 張りコンクリート 341 m (2号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70； 張りコンクリート 23 m (3号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2000 t=70； 張りコンクリート 13 m (4号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1000 t=70； 張りコンクリート 35 m2 (5号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 t=70； 張りコンクリート 43 m2 (6号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 t=70；

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院東第2舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工		式	1	224,281,016		
舗装準備工(ICT)		式	1	1,386,231	不陸整正(ICT) 補足材無し；	10,590 m2
橋面防水工		式	1	7,488,480	橋面防水 (佐方高架橋) 塗膜防水；	1,320 m2
					橋面防水 (六条院東高架橋) 塗膜防水；	2,320 m2
排水性舗装工		式	1	14,541,800	車道舗装D	3,640 m2
排水性舗装工		式	1	17,187,628	下層路盤(車道・路肩部) 再生クッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	2,590 m2
					基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0 m超；	2,860 m2
					排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上；	3,080 m2
排水性舗装工(ICT)		式	1	183,335,629	車道舗装A(ICT)	12,870 m2
					車道舗装B(ICT)	1,250 m2
					車道舗装C(ICT)	364 m2
					コンクリート削孔 φ30 L=200；	3 孔
アスファルト舗装工(ICT)		式	1	341,248	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 再生クッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	124 m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	124 m2
排水構造物工		式	1	8,966,129		
作業土工		式	1	285,459		
側溝工		式	1	7,503,960	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	424 m

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院東第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 ;	
				プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	108 m
				道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 ;	
				鋼製排水溝 H-50 ボルト固定 排水性舗装用 ;	98 m
集水桝・マンホール工	式	1	949,560	現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	3 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	
				現場打ち街渠桝 (2号街渠桝)	4 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	
				現場打ち集水桝 (1号集水桝)	4 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	
				蓋 (グレチング 蓋)	7 枚
				T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定 ;	
				蓋 (1号縞鋼板蓋)	4 枚
				800×800 t=3.2 HDZT49 ;	
排水工	式	1	227,150	縦排水 (TH-1-1)	5 m
				鉄筋コンクリートU型 240×240×600 (ソケット付) ;	
				縦排水 (1号縦排水)	6 m
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 ;	
縁石工	式	1	1,774,602		
縁石工	式	1	1,774,602	歩車道境界ブロック (ノーズブロック)	95 m

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院東第2舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				H=170 ; 張りコンクリート (ノズ部) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 t=70 ;	64	m2
踏掛版設置工	式	1	12,197,755			
踏掛版設置工	式	1	3,125,382	コンクリート 24-12-25(20) (高炉) ; 型枠 一般型枠 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～D25 ; ゴム支承 SBR t=20 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ; アンカーキャップ SGP40A L=230 ; 路盤紙	50 1 0.33 4 2 16 18 67	m3 式 t t m2 m2 組 m2
踏掛版設置工	式	1	3,159,273	コンクリート 24-12-25(20) (高炉) ; 型枠 一般型枠 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～D25 ; 鉄筋 SD345 D29～D32 ; ゴム支承 SBR t=20 ; 目地板	49 1 0.33 2.1 2.62 2 17	m3 式 t t t m2 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院東第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				瀝青繊維質目地板t=20 ; アンカーキャップ	17 組
				SGP40A L=230 ; 路盤紙	66 m2
踏掛版設置工	式	1	2,996,760	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉) ;	39 m3
踏掛版設置工	式	1	2,916,340	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉) ;	37 m3
標識工	式	1	3,475,780		
小型標識工	式	1	2,069,080	標識柱 (1号路側式標識柱) 単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 5基以上 ダークブ ラウン ;	4 基
				標識柱 (2号路側式標識柱) 単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 5基以上 ダークブ ラウン ;	2 基
				標識柱 (3号路側式標識柱) 単柱式 径76.3 柱長さ 4.7m 5基以上 ダークブラ ウン ;	1 基
				標識柱 (4号路側式標識柱) 単柱式 径76.3 柱長さ 3.6m 5基以上 ダークブラ ウン ;	1 基
				標識柱 (5号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ダークブ ラウン ;	1 基
				標識柱 (6号路側式標識柱) 単柱式 径101.6 柱長さ 5.3m 5基以上 ダークブ ラウン ;	1 基

積算内訳書

工事名		令和8年度玉島笠岡道路六条院東第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				標識柱 (7号路側式標識柱) 単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 5基以上 ダークブラ ウン；	1	基
				標識柱 (8号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ダークブ ラウン；	2	基
				標識柱 (9号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.1m 5基以上 ダークブラ ウン；	2	基
				標識柱 (10号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.05m 5基以上 ダークブ ラウン；	2	基
				標識柱 (11号路側式標識柱) 複柱式 H-200 柱長さ 6.55m, 5.35m 鋼管基礎 φ 355.6 ダークブラウン；	1	基
大型標識工	式	1	1,406,700	標識基礎 (1号大型標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満；	1	基
				標識基礎 (2号大型標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満；	1	基
				標識基礎 (3号大型標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満；	1	基
				標識基礎 (4号大型標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満；	1	基
道路付属施設工	式	1	10,985,736			

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院東第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	1,091,780		
道路付属物工	式	1	22,800	施工標示板	2 個
ケーブル配管工	式	1	9,428,966	ケーブル配管 (1号埋設管路) FEP50×4条； ハンドホール (1号ハンドホール) 800×1600×1000； ハンドホール (2号ハンドホール) 800×1200×1000； ハンドホール (3号ハンドホール) 600×600×600；	1,159 m 2 箇所 4 箇所 12 箇所
電気通信施設基礎工	式	1	55,860	ブリンカーライト基礎 500×500×1050；	2 基
照明工	式	1	386,330	照明柱基礎 (1号照明柱基礎) φ500×1700；	7 基
橋梁付属物工	式	1	59,890,852		
伸縮装置工	式	1	18,082,840	鋼・コン製伸縮装置 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間300mm； 壁高欄カバー SUS304 1100×850×2t；	18.8 m 4 組
伸縮装置工	式	1	12,503,500	鋼・コン製伸縮装置 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間550mm； 壁高欄カバー SUS304 1020×670×3t； 壁高欄カバー	9.3 m 2 組 2 組

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院東第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SUS304 1020×210×3t ;	
伸縮装置工	式	1	13,894,000	鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間600mm ; 壁高欄ｶﾞｰ SUS304 1070×670×3t ; 壁高欄ｶﾞｰ SUS304 1070×210×3t ;	9.3 m 2 組 2 組
伸縮装置工	式	1	15,296,600	鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間700mm ; 壁高欄ｶﾞｰ SUS304 1170×670×3t ; 壁高欄ｶﾞｰ SUS304 1170×210×3t ;	9.3 m 2 組 2 組
排水装置工	式	1	113,912	排水管 VP管 φ200 ; ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 M12×100 ﾒｯｷ品 ;	4 m 6 本
構造物撤去工	式	1	219,315		
構造物取壊し工	式	1	210,350	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=50cm ;	1 m3 13 m
運搬処理工	式	1	8,965	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ; 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	1 m3 1 m3
仮設工	式	1	8,952,121		
工事用道路撤去工	式	1	3,055,195		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院東第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
残土処理工	式	1	4,382,226	
交通管理工	式	1	1,514,700	
直接工事費	式	1	341,928,414	
共通仮設費	式	1	29,250,230	
共通仮設費	式	1	3,469,230	
技術管理費	式	1	1,387,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,082,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	25,781,000	
純工事費	式	1	371,178,644	
現場管理費	式	1	79,231,000	
工事原価	式	1	450,409,644	
一般管理費等	式	1	67,310,356	
工事価格	式	1	517,720,000	