

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事
工事地名	岡山県笠岡市西大島～笠岡市西大島新田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	241日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	311,410,773		
道路土工	式	1	11,673,631		
路体盛土工	式	1	5,940,440	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1,000 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	100 m3
法面整形工	式	1	520,800	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	1,200 m2
防草コンクリート	式	1	5,212,391	張りコンクリート (1号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70；	352 m
				張りコンクリート (2号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70；	719 m
				張りコンクリート (3号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=750 t=70；	133 m
舗装工	式	1	214,196,396		
舗装準備工(ICT)	式	1	1,810,347	不陸整正(ICT) 補足材無し；	13,830 m2
橋面防水工	式	1	3,472,950	橋面防水 (西大島高架橋) 塗膜防水；	1,170 m2
				橋面防水 (西大島新田橋) 塗膜防水；	520 m2
排水性舗装工	式	1	4,667,000	基層(車道・路肩部) 再生密粒度As改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0	1,160 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				m超； 排水性舗装・表層（車道・路肩部） ポーチAs(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上；	1,170	m2
排水性舗装工	式	1	1,979,295	基層（車道・路肩部） 再生密粒度As改質Ⅱ型(20) 舗装厚 61mm 3.0 m超； 排水性舗装・表層（車道・路肩部） ポーチAs(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上；	515 260	m2 m2
排水性舗装工	式	1	15,458,540	下層路盤（車道・路肩部） 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 基層（車道・路肩部） 再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0 m超； 排水性舗装・表層（車道・路肩部） ポーチAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上；	2,450 2,570 2,730	m2 m2 m2
排水性舗装工(ICT)	式	1	135,997,000	車道舗装A(ICT)	10,700	m2
アスファルト舗装工	式	1	2,395,197	下層路盤（車道・路肩部） 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm； 表層（車道・路肩部） 密粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	667 667	m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	515,847	下層路盤（歩道部） 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層（歩道部） 再生密粒度As(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満（1層 当り平均仕上り厚50mm以下）；	146 146	m2 m2
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	10,132,780	下層路盤（車道・路肩部）(ICT) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 250mm； 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	3,140 3,140	m2 m2
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	2,944,640	下層路盤（車道・路肩部）(ICT) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層（車道・路肩部）	1,070 1,070	m2 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
切削オーバーレイ工	式	1	34,822,800	切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)(夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As(20)； 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト層； 殻処分 (夜間) アスファルト層；	8,000 400 400	m2 m3 m3
排水構造物工	式	1	8,880,843			
作業土工	式	1	13,773			
側溝工	式	1	8,607,750	管(函)渠型側溝 (1号街渠) φ300相当 排水性舗装対応型； プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600； プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000； プレキャストU型側溝 (1号側溝) 300×400；	79 270 4 412	m m m m
集水桝・マンホール工	式	1	259,320	現場打ち街渠桝 (1号街渠桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち街渠桝 (2号街渠桝)	1 1	箇所 箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち街渠柵 (3号街渠柵)	1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 蓋 (グレチソク 蓋) T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定；	3 枚
縁石工	式	1	1,848,760		
縁石工	式	1	1,848,760	歩車道境界ブロック (ノースブロック) H=170； アスカープ (AC-1-1) 再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満；	48 m 740 m
踏掛版設置工	式	1	20,220,150		
踏掛版設置工	式	1	1,411,380	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉)；	18 m3
踏掛版設置工	式	1	4,784,540	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉)；	62 m3
踏掛版設置工	式	1	7,072,870	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉)；	79 m3
踏掛版設置工	式	1	6,951,360	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉)；	78 m3
防護柵工	式	1	1,652,760		
防護柵基礎工	式	1	1,652,760	1号防護柵基礎	36 m
標識工	式	1	2,817,000		
小型標識工	式	1	1,658,800	標識柱 (1号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ダーク	1 基

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ラソ;	
				標識柱	2 基
				(2号路側式標識柱)	
				単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ダークブ	
				ラソ;	
				標識柱	1 基
				(3号路側式標識柱)	
				単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 5基以上 ダークブ	
				ラソ;	
				標識柱	1 基
				(4号路側式標識柱)	
				単柱式 径76.3 柱長さ 3.6m 5基以上 ダークブラ	
				ソ;	
				標識柱	1 基
				(5号路側式標識柱)	
				単柱式 径101.6 柱長さ 5.3m 5基以上 ダークブ	
				ラソ;	
				標識柱	1 基
				(6号路側式標識柱)	
				単柱式 径76.3 柱長さ 4.85m 5基以上 ダークブ	
				ラソ;	
				標識柱	1 基
				(7号路側式標識柱)	
				単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ダークブ	
				ラソ;	
				標識柱	1 基
				(8号路側式標識柱)	
				単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ダークブ	
				ラソ;	
				標識柱	1 基
				(9号路側式標識柱)	
				単柱式 径60.5 柱長さ 3.1m 5基以上 ダークブラ	
				ソ;	
				標識柱	1 基

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(10号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.05m 5基以上 ダークブ ラウン ; 標識柱 1 基 (11号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.05m 5基以上 ダークブ ラウン ; 標識柱 1 基 (12号路側式標識柱) 複柱式 H-200 柱長さ 5.20m 鋼管基礎φ355.6 ダークブラウン ;
大型標識工	式	1	1,158,200	標識基礎 1 基 (1号大型標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満 ; 標識基礎 1 基 (2号大型標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満 ; 標識基礎 1 基 (3号大型標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満 ;
区画線工	式	1	247,500	
区画線工	式	1	247,500	溶融式区画線 500 m (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;
道路付属施設工	式	1	15,085,891	
作業土工	式	1	2,411,721	
道路付属物工	式	1	22,800	施工標示鋳 2 個
ケーブル配管工	式	1	12,292,300	ケーブル配管 1,600 m (1号埋設管路)

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				FEP50×4条； ハントホル (1号ハントホル) 800×1600×1000； ハントホル (2号ハントホル) 800×1200×1000； ハントホル (3号ハントホル) 600×600×600；	3 箇所 2 箇所 20 箇所
電気通信施設基礎工	式	1	27,930	フリンカーライト基礎 500×500×1050；	1 基
照明工	式	1	331,140	照明柱基礎 (1号照明柱基礎) φ500×1700；	6 基
橋梁付属物工	式	1	24,704,210		
伸縮装置工	式	1	19,504,860	鋼・コゝㇿ製伸縮装置 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間2 50mm； 壁高欄カバゐ SUS304 500×660×3t；	22.6 m 4 組
伸縮装置工	式	1	5,199,350	鋼・コゝㇿ製伸縮装置 荷重支持型 非排水構造 遊間50mm；	42.1 m
仮設工	式	1	10,083,632		
工事用道路工	式	1	6,425,000		
工事用道路撤去工	式	1	677,322		
構造物取壊し工	式	1	105,400		
運搬処理工	式	1	98,710		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路西大島新田外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	2,777,200	
直接工事費	式	1	311,410,773	
共通仮設費	式	1	27,372,030	
共通仮設費	式	1	3,456,030	
運搬費	式	1	284,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,235,030	六価クロム溶出試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,937,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	23,916,000	
純工事費	式	1	338,782,803	
現場管理費	式	1	73,484,000	
工事原価	式	1	412,266,803	
一般管理費等	式	1	62,443,197	
工事価格	式	1	474,710,000	