

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄第1舗装工事
工事地名	岡山県浅口市鴨方町六条院西～浅口郡里庄町新庄地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	241日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄第1舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	305,434,202		
道路土工		式	1	19,238,131		
路体盛土工		式	1	9,408,032	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1,120 m3
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	180 m3
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1,230 m3
					積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1,200 m3
法面整形工		式	1	442,680	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	1,020 m2
防草コンクリート		式	1	9,387,419	張りコンクリート (1号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70；	779 m
					張りコンクリート (2号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70；	536 m
					張りコンクリート (3号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1420 t=70；	490 m
					張りコンクリート (4号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1340 t=70；	131 m
舗装工		式	1	198,959,649		
舗装準備工		式	1	297,755	調整コンクリート (干瓜川橋)	113 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄第1舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				18-8-40(高炉) 敷厚 Mt=8.3cm ;		
舗装準備工(ICT)	式	1	1,577,345	不陸整正(ICT)	12,050	m2
				補足材無し ;		
橋面防水工	式	1	2,127,368	橋面防水	448	m2
				(鳩岡川橋)		
				塗膜防水 ;		
				橋面防水	386	m2
				(干瓜高架橋)		
				塗膜防水 ;		
				橋面防水	170	m2
				(干瓜川橋)		
				塗膜防水 ;		
排水性舗装工	式	1	3,991,805	基層(車道・路肩部)	993	m2
				再生密粒度As改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m		
				超 ;		
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	1,000	m2
				ポーラスAs(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上 ;		
排水性舗装工	式	1	13,025,376	下層路盤(車道・路肩部)	2,080	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;		
				基層(車道・路肩部)	2,160	m2
				再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m		
				超 ;		
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	2,300	m2
				ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上 ;		
排水性舗装工(ICT)	式	1	177,940,000	車道舗装A(ICT)	14,000	m2
排水構造物工	式	1	26,179,960			
側溝工	式	1	23,950,500	管(函)渠型側溝	741	m
				(1号円形側溝)		
				幅 30cm 高さ 30cm ;		
				プレキャストU型側溝	628	m
				(PU1-B300-H300)		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄第1舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 ;	
集水桝・マンホール工	式	1	2,229,460	プレキャスト街渠桝 (1号プレキャスト街渠桝)	38 箇所
踏掛版設置工	式	1	22,022,070		
踏掛版設置工	式	1	3,086,850	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉) ;	39 m3
踏掛版設置工	式	1	3,086,850	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉) ;	39 m3
踏掛版設置工	式	1	3,697,590	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉) ;	39 m3
踏掛版設置工	式	1	3,849,200	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉) ;	40 m3
踏掛版設置工	式	1	4,178,310	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉) ;	43 m3
踏掛版設置工	式	1	4,123,270	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉) ;	43 m3
標識工	式	1	480,480		
小型標識工	式	1	480,480	標識柱 (1号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ダークブラ ウン ;	4 基
				標識柱 (2号路側式標識柱) 単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 5基以上 ダークブラ ウン ;	1 基
				標識柱 (3号路側式標識柱) 単柱式 径89.1 柱長さ 4.55m 5基以上 ダークブラ ウン ;	1 基
				標識柱 (4号路側式標識柱)	1 基

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄第1舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				単柱式 径89.1 柱長さ 4.5m 5基以上 ダークﾌﾗﾝｸ ン； 標識柱 1 基 (5号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上 ダークﾌﾗﾝｸ ン；
道路付属施設工	式	1	9,681,972	
作業土工	式	1	1,618,772	
道路付属物工	式	1	22,800	施工標示鋲 2 個
ケーブル配管工	式	1	8,040,400	ケーブル配管 1,500 m (1号埋設管路) FEP50×4条； ハンドホール 7 箇所 (1号ハンドホール) 800×1200×1000； ハンドホール 1 箇所 (2号ハンドホール) 800×1600×1000；
橋梁付属物工	式	1	17,148,330	
伸縮装置工	式	1	6,701,180	鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置 20.6 m 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付；
伸縮装置工	式	1	6,603,590	鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置 20.3 m 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付；
伸縮装置工	式	1	3,843,560	鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置 21.2 m 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付；
仮設工	式	1	11,723,610	
工事用道路工	式	1	8,995,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄第1舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	105,400	
運搬処理工	式	1	98,710	
交通管理工	式	1	2,524,500	
直接工事費	式	1	305,434,202	
共通仮設費	式	1	27,110,030	
共通仮設費	式	1	3,531,030	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,465,030	六価カド溶出試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,924,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	23,579,000	
純工事費	式	1	332,544,232	
現場管理費	式	1	72,277,000	
工事原価	式	1	404,821,232	
一般管理費等	式	1	61,438,768	
工事価格	式	1	466,260,000	