

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄第2舗装工事
工事地名	岡山県浅口市鴨方町六条院西～浅口郡里庄町新庄地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	241日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄第2舗装工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装		式	1	297,000,479			
道路土工		式	1	21,670,856			
路体盛土工		式	1	10,626,692	路体(築堤)盛土	1,270	m3
					2.5m未満；		
					路体(築堤)盛土	130	m3
					2.5m以上4.0m未満；		
					土砂等運搬	1,400	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	1,400	m3
					土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工		式	1	420,980	法面整形(盛土部)	970	m2
					法面締固め無 現場制約無；		
防草コンクリート		式	1	10,623,184	張りコンクリート	369	m
					(1号張りコンクリート)		
					18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=2503 t=70；		
					張りコンクリート	371	m
					(2号張りコンクリート)		
					18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70；		
					張りコンクリート	584	m
					(3号張りコンクリート)		
					18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70；		
					張りコンクリート	750	m
					(4号張りコンクリート)		
					18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1420 t=70；		
舗装工		式	1	197,455,031			
舗装準備工		式	1	357,492	調整コンクリート	124	m2
					(干瓜川橋)		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄第2舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				18-8-40(高炉) 敷厚 Mt=8.8cm ;		
舗装準備工(ICT)	式	1	1,576,036	不陸整正(ICT)	12,040	m2
				補足材無し ;		
橋面防水工	式	1	2,220,891	橋面防水	448	m2
				(鳩岡川橋)		
				塗膜防水 ;		
				橋面防水	433	m2
				(干瓜高架橋)		
				塗膜防水 ;		
				橋面防水	170	m2
				(干瓜川橋)		
				塗膜防水 ;		
排水性舗装工	式	1	4,186,400	基層(車道・路肩部)	1,040	m2
				再生密粒度As改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0		
				m超 ;		
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	1,050	m2
				ポーラスAs(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上 ;		
排水性舗装工	式	1	13,302,212	下層路盤(車道・路肩部)	2,110	m2
				再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm ;		
				基層(車道・路肩部)	2,210	m2
				再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0		
				m超 ;		
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	2,350	m2
				ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上 ;		
排水性舗装工(ICT)	式	1	175,812,000	車道舗装A(ICT)	13,800	m2
排水構造物工	式	1	27,554,502			
作業土工	式	1	665,612			
側溝工	式	1	24,810,200	管(函)渠型側溝	421	m
				(1号円形側溝)		
				幅 30cm 高さ 30cm ;		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄第2舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				管(函)渠型側溝 (2号円形側溝) 幅 40cm 高さ 40cm ;	124	m
				プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 ;	584	m
				プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 ;	386	m
集水桝・マンホール工	式	1	2, 078, 690	現場打ち街渠桝 (1号街渠桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち街渠桝 (2号街渠桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	5	箇所
				プレキャスト街渠桝 (1号プレキャスト街渠桝)	18	箇所
				プレキャスト街渠桝 (2号プレキャスト街渠桝)	7	箇所
				蓋 (グレチング 蓋) T-25 500×500用 並目 滑止 ボルト固定 ;	6	枚
縁石工	式	1	557, 700			
縁石工	式	1	557, 700	アスカブ (AC-1-1) 再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満 ;	390	m
踏掛版設置工	式	1	21, 737, 430			
踏掛版設置工	式	1	3, 086, 850	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉) ;	39	m3

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄第2舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
踏掛版設置工	式	1	3,086,850	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉)；	39	m3
踏掛版設置工	式	1	3,597,840	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉)；	38	m3
踏掛版設置工	式	1	3,661,300	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉)；	38	m3
踏掛版設置工	式	1	4,175,300	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉)；	43	m3
踏掛版設置工	式	1	4,129,290	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉)；	43	m3
標識工	式	1	256,300			
小型標識工	式	1	256,300	標識柱 (1号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ダークブ ラウン；	4	基
				標識柱 (2号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上 ダークブラ ウン；	1	基
道路付属施設工	式	1	22,800			
道路付属物工	式	1	22,800	施工標示鋲	2	個
橋梁付属物工	式	1	17,307,250			
伸縮装置工	式	1	6,701,180	鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付；	20.6	m
伸縮装置工	式	1	6,798,770	鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付；	20.9	m
伸縮装置工	式	1	3,807,300	鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付；	21	m
仮設工	式	1	10,438,610			

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事用道路工	式	1	7,710,000	
構造物取壊し工	式	1	105,400	
運搬処理工	式	1	98,710	
交通管理工	式	1	2,524,500	
直接工事費	式	1	297,000,479	
共通仮設費	式	1	26,524,030	
共通仮設費	式	1	3,477,030	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,465,030	六価クロム溶出試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,870,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	23,047,000	
純工事費	式	1	323,524,509	
現場管理費	式	1	70,667,000	
工事原価	式	1	394,191,509	
一般管理費等	式	1	60,058,491	
工事価格	式	1	454,250,000	