

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事
工事地名	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	241日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	256,097,522		
道路土工		式	1	13,246,154		
路体盛土工		式	1	6,475,904	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1,090 m3
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	110 m3
法面整形工		式	1	438,340	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	1,010 m2
防草コンクリート		式	1	6,331,910	張りコンクリート (1号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70；	299 m
					張りコンクリート (2号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70；	787 m
					張りコンクリート (3号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=750 t=70；	19 m
					張りコンクリート (4号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1420 t=70；	327 m
舗装工		式	1	157,918,266		
舗装準備工		式	1	93,496	調整コンクリート (六条院西橋 OFFランプ) 18-8-40(高炉) 敷厚 Mt=8.4cm；	31 m2
舗装準備工(ICT)		式	1	1,153,229	不陸整正(ICT) 補足材無し；	8,810 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋面防水工	式	1	2,099,813	橋面防水 (六条院西橋 本線) 塗膜防水；	697	m2
				橋面防水 (六条院西橋 ONランプ) 塗膜防水；	171	m2
				橋面防水 (六条院西橋 OFFランプ) 塗膜防水；	106	m2
排水性舗装工	式	1	3,882,255	基層(車道・路肩部) 再生密粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0mm超；	963	m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポラスAs(13) 舗装厚 40mm 2.4mm以上；	975	m2
排水性舗装工	式	1	12,156,064	下層路盤(車道・路肩部) 再生クッション RC-30 仕上り厚 100mm；	1,920	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0mm超；	2,020	m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4mm以上；	2,150	m2
排水性舗装工(ICT)	式	1	138,533,409	車道舗装A(ICT)	10,500	m2
				車道舗装C(ICT)	396	m2
				コンクリート削孔 φ30 L=200；	3	孔
排水構造物工	式	1	25,992,052			
側溝工	式	1	24,848,422	管(函)渠型側溝 (1号円型側溝)	310	m
				プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600；	596	m
				プレキャストU型側溝	163	m

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					(PU1-B450-H450) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 ； ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	483	m
					(PU3-B300-H300) 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 3 00×300×2000 ；		
					自由勾配側溝	14	m
					(1号自由勾配側溝)		
					自由勾配側溝	21	m
					(2号自由勾配側溝)		
					自由勾配側溝	22	m
					(3号自由勾配側溝)		
					側溝蓋	14	枚
					(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) 自由勾配側溝 車道用 B300 L500 ；		
集水桝・マンホール工		式	1	1,143,630	側溝蓋	42	枚
					(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) 自由勾配側溝 車道用 B400 L500 ；		
					現場打ち街渠桝	3	箇所
					(1号街渠桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ；		
					ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ街渠桝	15	箇所
					(2号街渠桝)		
					蓋	3	枚
					(ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋) T-25 500×500用 並目 滑止 ｵｰﾙﾄ固定 ；		
縁石工		式	1	1,081,680			
縁石工		式	1	1,081,680	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	24	m
					(ﾉｰｽﾞﾌﾞﾛｯｸ) H=170 ； ｱｽｶｰﾌﾞ	480	m
					(AC-1-1)		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満；
踏掛版設置工	式	1	20,908,960	
踏掛版設置工	式	1	6,908,440	踏掛版設置 77 m3 24-12-25(20)(高炉)；
踏掛版設置工	式	1	6,908,440	踏掛版設置 77 m3 24-12-25(20)(高炉)；
踏掛版設置工	式	1	1,670,550	踏掛版設置 21 m3 24-12-25(20)(高炉)；
踏掛版設置工	式	1	1,583,800	踏掛版設置 20 m3 24-12-25(20)(高炉)；
踏掛版設置工	式	1	1,939,960	踏掛版設置 22 m3 24-12-25(20)(高炉)；
踏掛版設置工	式	1	1,897,770	踏掛版設置 21 m3 24-12-25(20)(高炉)；
標識工	式	1	1,279,080	
小型標識工	式	1	703,780	標識柱 2 基 (1号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ダークブ ラウン； 標識柱 4 基 (2号路側式標識柱) 単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 5基以上 ダークブ ラウン； 標識柱 1 基 (3号路側式標識柱) 単柱式 径76.3 柱長さ 3.6m 5基以上 ダークブラ ウン； 標識柱 1 基 (4号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ダークブ ラウン；

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				標識柱 (5号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ダークブ ラウン ;	1	基
				標識柱 (6号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 2.85m 5基以上 ダークブ ラウン ;	1	基
				標識柱 (7号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.1m 5基以上 ダークブラ ウン ;	1	基
				標識柱 (8号路側式標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 3.05m 5基以上 ダークブ ラウン ;	2	基
大型標識工	式	1	575,300	標識基礎 (1号大型標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満 ;	1	基
				標識基礎 (2号大型標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満 ;	1	基
道路付属施設工	式	1	4,286,590			
作業土工	式	1	500,952			
道路付属物工	式	1	22,800	施工標示鋲	2	個
ケーブル配管工	式	1	3,707,648	ケーブル配管 (1号埋設管路) FEP50×4条 ;	302	m
				ハンドホール (1号ハンドホール) 800×1600×1000 ;	2	箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハントホル (2号ハントホル) 800×1200×1000 ;	3	箇所
				ハントホル (3号ハントホル) 600×600×600 ;	3	箇所
照明工	式	1	55,190	照明柱基礎 (1号照明柱基礎) φ500×1700 ;	1	基
橋梁付属物工	式	1	20,799,430			
伸縮装置工	式	1	14,830,400	鋼・コゝ㇔製伸縮装置 (A1, A2) 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間100mm ;	41.6	m
伸縮装置工	式	1	4,184,320	鋼・コゝ㇔製伸縮装置 (A1, A2) 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間100mm ;	11.2	m
伸縮装置工	式	1	858,450	鋼・コゝ㇔製伸縮装置 (A1) 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間50mm ;	5.9	m
伸縮装置工	式	1	926,260	鋼・コゝ㇔製伸縮装置 (A2) 荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付 遊間50mm ;	5.8	m
仮設工	式	1	10,585,310			
工事用道路工	式	1	8,866,500			
構造物取壊し工	式	1	105,400			

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路六条院西第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	98,710	
交通管理工	式	1	1,514,700	
直接工事費	式	1	256,097,522	
共通仮設費	式	1	23,204,030	
共通仮設費	式	1	2,691,030	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	885,030	六価クロム溶出試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,664,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	20,513,000	
純工事費	式	1	279,301,552	
現場管理費	式	1	62,644,000	
工事原価	式	1	341,945,552	
一般管理費等	式	1	53,264,448	
工事価格	式	1	395,210,000	