鏡

１．工事名

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事
工事地名	広島県呉市西中央１丁目地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
２）	事務所名	広島国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5540010020	１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	鋼橋架設工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	798日間　自　令和 7年 3月25日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 9年 5月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	広島県	２２）	処 分 費 等	33,527,901	
１０）	地　　区	呉	２３）	公 告 日	令和 7年 3月14日	
１１）	河川・路線	一般国道３１号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部		式	1		1,147,120,281			
工場製作工		式	1		1,147,120,281			
桁製作工 本体ﾃﾞｯｷ		式	1		965,577,839			
製作加工 (労務費)		式	1		652,398,460			内-1号
製作加工 (鋼板SM520C-H)	SM520C-H	t	15.5	242,700	3,761,850			単-1号
製作加工 (鋼板SM490YB)	SM490YB	t	113.6	227,300	25,821,280			単-2号
製作加工 (鋼板SM490YA)	SM490YA	t	70.7	220,300	15,575,210			単-3号
製作加工 (鋼板SM400A)	SM400A	t	812.4	214,600	174,341,040			単-4号
製作加工 (鋼板SM400A)	SM400A（塗装周期延長鋼）	t	29.2	242,100	7,069,320			単-5号
製作加工 (鋼板SS400)	SS400	t	87.6	206,600	18,098,160			単-6号
製作加工 (鋼板SM490YA)BULB	SM490YA	t	6	220,300	1,321,800			単-7号
製作加工 (鋼板SM400A)BULB	SM400A	t	199.1	209,200	41,651,720			単-8号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工 (平鋼SS400)	SS400	t	0.4	143,800	57,520			単-9号
製作加工 (平鋼SS400)	SS400	t	0.2	143,800	28,760			単-10号
製作加工 (鋼管 SGP100A)	SGP100A	t	4.3	289,000	1,242,700			単-11号
製作加工 (鋼管 SGP50A)	SGP50A	t	0.03	290,200	8,706			単-12号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70	組	1,530	222.2	339,966			単-13号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65	組	58,706	215.7	12,662,884			単-14号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (塗装周期延長鋼用)	S10T M22×65	組	2,455	440	1,080,200			単-15号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(1B,1UN,2W)	組	67	54	3,618			単-16号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(1B,1UN,2W)	組	2,076	53	110,028			単-17号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×60(1B,1N,1W)	組	632	43	27,176			単-18号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×55(1B,1N,1W)	組	201	41	8,241			単-19号
ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M8×45	本	100	6	600			単-20号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号ﾏﾝﾎｰﾙ	平板ﾀｲﾌﾟ	枚	51	173,200	8,833,200			単-21号
2号ﾏﾝﾎｰﾙ	接着接合ﾀｲﾌﾟ	枚	2	566,200	1,132,400			単-22号
異形棒鋼	SD345 D29	t	0.03	100,000	3,000			単-23号
横断歩道橋製作工 階段部		式	1		14,433,538			
製作加工 (労務費)		式	1		10,094,200			内-2号
製作加工 (鋼板SM490YB)	SM490YB	t	0.3	227,500	68,250			単-24号
製作加工 (鋼板SM400A)	SM400A	t	17.2	207,100	3,562,120			単-25号
製作加工 (鋼板SS400)	SS400	t	0.3	204,400	61,320			単-26号
製作加工 (平鋼SS400)	SS400	t	0.01	143,800	1,438			単-27号
製作加工 (平鋼SS400)	SS400	t	0.01	143,800	1,438			単-28号
製作加工 (平鋼SS400)	SS400	t	0.01	148,300	1,483			単-29号
製作加工 (溝形鋼SS400)	SS400	t	0.8	128,100	102,480			単-30号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工 (軽量形鋼SSC400)	SSC400	t	0.1	226,700	22,670			単-31号
製作加工 (鋼管 SGP100A)	SGP100A	t	0.1	289,000	28,900			単-32号
製作加工 (鋼管STK490)	STK490	t	1.3	295,300	383,890			単-33号
製作加工 (棒鋼SS400)	SS400	t	0.2	172,900	34,580			単-34号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65	組	308	215.7	66,435			単-35号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M24×110(1B,1N,2W)	組	6	183	1,098			単-36号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(1B,1UN,2W)	組	5	54	270			単-37号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(1B,1UN,2W)	組	40	53	2,120			単-38号
ﾅｯﾄ	SS400 M24	組	18	34	612			単-39号
ﾜｯｼｬｰ	SS400 M24	組	18	13	234			単-40号
工場塗装工 (本体ﾃﾞｯｷ)		式	1		162,725,464			
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(製品ﾌﾞﾗｽﾄ) 160g/m2(15μm)	m2	25,470	2,482	63,216,540			単-41号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面 塗装回数1回 300g/m2(30μm)	m2	3,770	1,046	3,943,420			単-42号
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 外面全般･未塗装部(ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面･添接接触面) 塗装回数1回 600g/m2(75μm)	m2	14,200	1,657	23,529,400			単-43号
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料) 外面全般 塗装回数1回 160g/m2	m2	10,940	760.4	8,318,776			単-44号
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 一般内面 塗装回数2回 410g/m2(120μm)	m2	7,520	2,818	21,191,360			単-45号
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 一般外面 塗装回数1回 540g/m2(120μm)	m2	10,940	1,372	15,009,680			単-46号
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 濃彩 一般外面 塗装回数1回 170g/m2(30μm)	m2	10,940	847.2	9,268,368			単-47号
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 濃彩 一般外面 塗装回数1回 140g/m2(25μm)	m2	10,940	1,668	18,247,920			単-48号
工場塗装工(階段部)		式	1		4,383,440			
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(製品ﾌﾞﾗｽﾄ) 160g/m2(15μm)	m2	570	2,482	1,414,740			単-49号
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面 塗装回数1回 300g/m2(30μm)	m2	110	1,046	115,060			単-50号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 外面全般･未塗装部(ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面･添接接触面) 塗装回数1回 600g/m2 (75μm)	m2	460	1,657	762,220			単-51号
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料) 外面全般 塗装回数1回 160g/m2	m2	450	760.4	342,180			単-52号
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 一般外面 塗装回数1回 540g/m2(120μm)	m2	450	1,372	617,400			単-53号
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 濃彩 一般外面 塗装回数1回 170g/m2(30μm)	m2	450	847.2	381,240			単-54号
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 濃彩 一般外面 塗装回数1回 140g/m2(25μm)	m2	450	1,668	750,600			単-55号
橋梁下部		式	1		54,228,438			
工場製作工		式	1		54,228,438			
ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工 (ﾃﾞｯｷ部)		式	1		53,827,540			
製作加工 (労務費)		式	1		7,341,030			内-3号
製作加工 (鋼板SM490YB)	SM490YB	t	6.6	226,300	1,493,580			単-56号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工 (鋼板SM490YA)	SM490YA	t	15	220,300	3,304,500			単-57号
製作加工 (鋼板SM400A)	SM400A	t	2.4	207,000	496,800			単-58号
製作加工 (等辺山形鋼SS400)	SS400	t	0.3	128,100	38,430			単-59号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ115 M110×2280×1060×760 2N1 4N3 6W	組	4	280,500	1,122,000			単-60号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ115 M110×2280×1060×760 2N1 3N3 5W	組	8	269,500	2,156,000			単-61号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ85 M80×2200×1020×690 2N1 4N3 6W	組	24	143,000	3,432,000			単-62号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ85 M80×2200×1020×690 2N1 3N3 5W	組	64	137,500	8,800,000			単-63号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ95 M90×2220×1030×710 2N1 4N3 6W	組	32	183,700	5,878,400			単-64号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ95 M90×2220×1030×710 2N1 3N3 5W	組	64	176,000	11,264,000			単-65号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ105 M100×2250×1050×730 2N1 4N3 6W	組	8	232,100	1,856,800			単-66号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ105 M100×2250×1050×730 2N1 3N3 5W	組	24	222,200	5,332,800			単-67号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ75 M72×2200×1010×690 2N1 4N3 6W	組	4	112,200	448,800			単-68号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ75 M72×2200×1010×690 2N1 3N3 5W	組	8	107,800	862,400			単-69号
ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工（階段部）		式	1		400,898			
製作加工（労務費）		式	1		128,024			内-4号
製作加工（鋼板SM400A）	SM400A	t	0.16	207,900	33,264			単-70号
製作加工（等辺山形鋼SS400）	SS400	t	0.1	128,100	12,810			単-71号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 φ60 M56×780×190×220 2N1 4N3 6W	組	12	18,900	226,800			単-72号
間接労務費		式	1		256,175,946			
工場純工事費		式	1		1,457,524,665			
工場管理費		式	1		349,195,057			
（工場製作原価）		式	1		1,806,719,722			
鋼橋上部		式	1		1,269,552,687			
工場製品輸送工		式	1		127,118,874			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送工 (本体ﾃﾞｯｷ)		式	1		102,458,875			
輸送		t	1,196.6	83,900	100,394,740			単-73号
現場取卸(鋼桁)		t	1,196.6	1,725	2,064,135			単-74号
輸送工 (橋脚支柱部)		式	1		23,161,562			
輸送		t	270.5	83,900	22,694,950			単-75号
現場取卸(鋼桁)		t	270.5	1,725	466,612			単-76号
輸送工 (階段部)		式	1		1,498,437			
輸送		t	17.5	83,900	1,468,250			単-77号
現場取卸(鋼桁)		t	17.5	1,725	30,187			単-78号
鋼橋架設工 (本体ﾃﾞｯｷ)		式	1		314,375,932			
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		250,280,027			
ﾍﾞﾝﾄ設備		t	556.9	349,600	194,692,240			単-79号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾞﾝﾄ基礎		m2	1,000	7,106	7,106,000			単-80号
桁架設		t	1,189.9	24,880	29,604,712			単-81号
足場		m2	3,075	3,661	11,257,575			単-82号
吊りﾋﾟｰｽ切断		箇所	622	12,250	7,619,500			単-83号
現場継手工		式	1		64,095,905			
鋼床版現場溶接		m	2,651	21,050	55,803,550			単-84号
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	61,063	135.8	8,292,355			単-85号
鋼橋架設工 (西側歩道橋)		式	1		21,866,803			
地組工		式	1		4,141,885			
地組		t	66.5	20,090	1,335,985			単-86号
地組架台鋼板基礎		m2	90	3,820	343,800			単-87号
地組架台設備		t	30	82,070	2,462,100			単-88号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		17,123,450			
ﾍﾞﾝﾄ設備		t	35.5	113,500	4,029,250			単-89号
ﾍﾞﾝﾄ基礎		m2	40	9,505	380,200			単-90号
玉掛け設備		回	1	3,418,000	3,418,000			単-91号
大型ﾌﾞﾛｯｸ試験吊り		回	1	1,756,000	1,756,000			単-92号
地組桁一括架設		回	1	2,267,000	2,267,000			単-93号
桁架設		回	2	2,232,000	4,464,000			単-94号
足場		m2	200	4,045	809,000			単-95号
現場継手工		式	1		601,468			
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	1,196	502.9	601,468			単-96号
鋼橋架設工 (階段部)		式	1		3,054,135			
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		2,281,460			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾞﾝﾄ設備		t	3.6	116,300	418,680			単-97号
ﾍﾞﾝﾄ基礎		m2	6	17,830	106,980			単-98号
桁架設 (階段1・2・5架設)		回	4	346,000	1,384,000			単-99号
桁架設 (階段3・4架設)		回	2	185,900	371,800			単-100号
現場継手工		式	1		772,675			
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	295	1,715	505,925			単-101号
現場すみ肉溶接		m	55	4,850	266,750			単-102号
橋梁現場塗装工		式	1		22,952,263			
現場塗装工 (本体ﾃﾞｯｷ+階段部)		式	1		22,952,263			
素地調整	動力工具処理 ISO St 3	m2	1,310	4,021	5,267,510			単-103号
素地調整	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa 1/2	m2	430	7,596	3,266,280			単-104号
防食下地	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 溶接部 塗装回数2回 300g/m2(75μm)	m2	430	3,084	1,326,120			単-105号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数1回 130g/m2	m2	1,310	952.3	1,247,513			単-106号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数2回 500g/m2×2(300μm)	m2	1,350	4,652	6,280,200			単-107号
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 溶接部 塗装回数1回 200g/m2(60μm)	m2	400	2,406	962,400			単-108号
中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数1回 140g/m2(30μm)	m2	960	1,199	1,151,040			単-109号
中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 溶接部 塗装回数1回 140g/m2(30μm)	m2	400	1,199	479,600			単-110号
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数1回 120g/m2(25μm)	m2	960	2,185	2,097,600			単-111号
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 溶接部 塗装回数1回 120g/m2(25μm)	m2	400	2,185	874,000			単-112号
橋梁付属物工		式	1		780,184,680			
伸縮装置工		式	1		45,557,440			
伸縮装置(A)		m	60.8	749,300	45,557,440			単-113号
排水装置工(ﾃﾞｯｷ部)		式	1		2,666,880			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管	VP管	m	64	41,670	2,666,880			単-114号
排水装置工 (階段部)		式	1		451,560			
排水管	VP管	m	6	75,260	451,560			単-115号
化粧ﾊﾟﾈﾙ工		式	1		634,824,000			
ﾃﾞｯｷｶﾊﾞｰ		m2	2,939	216,000	634,824,000			単-116号
地覆工		式	1		33,129,700			
1号鋼製地覆	車両用 W600×H250	m	40	241,000	9,640,000			単-117号
2号鋼製地覆	歩行者用 W400×H100	m	137	151,700	20,782,900			単-118号
3号鋼製地覆	歩行者用 W250×H100	m	6	108,800	652,800			単-119号
4号鋼製地覆	歩行者用 W600×H250	m	10	205,400	2,054,000			単-120号
橋梁用高欄工		式	1		34,914,700			
橋梁用高欄 1号高欄	歩行者用 H850 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	m	9	105,300	947,700			単-121号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用高欄 2号高欄	歩行者用 H1000 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	m	122	113,300	13,822,600			単-122号
橋梁用高欄 3号高欄	歩行者用(階段部) H1000 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	m	44	128,300	5,645,200			単-123号
1号特殊ﾌｪﾝｽ	H1650 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	m	39	193,700	7,554,300			単-124号
2号特殊ﾌｪﾝｽ	H1500 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	m	37	187,700	6,944,900			単-125号
化粧壁工		式	1		28,640,400			
1号化粧壁		m	89	164,800	14,667,200			単-126号
2号化粧壁		m	30	197,400	5,922,000			単-127号
3号化粧壁		m	34	130,200	4,426,800			単-128号
4号化粧壁		m	26	139,400	3,624,400			単-129号
橋梁下部		式	1		463,906,574			
鋼製橋脚工		式	1		463,906,574			
作業土工		式	1		2,571,060			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	1,140	425	484,500			単-130号
埋戻し	砂質土	m3	1,080	1,932	2,086,560			単-131号
場所打杭工		式	1		372,779,624			
場所打杭 P1橋脚	φ2500mm L=25.0m	本	1	51,100,000	51,100,000			単-132号
場所打杭 P2橋脚	φ2000mm L=23.0m	本	1	6,346,000	6,346,000			単-133号
場所打杭 P3橋脚	φ2800mm L=25.5m	本	1	15,410,000	15,410,000			単-134号
場所打杭 P4橋脚	φ2500mm L=25.0m	本	1	12,290,000	12,290,000			単-135号
場所打杭 P5橋脚	φ2800mm L=25.5m	本	1	15,370,000	15,370,000			単-136号
場所打杭 P6橋脚	φ2800mm L=25.5m	本	1	15,350,000	15,350,000			単-137号
場所打杭 P7橋脚	φ3000mm L=26.0m	本	1	17,620,000	17,620,000			単-138号
場所打杭 P8橋脚	φ2500mm L=26.5m	本	1	12,750,000	12,750,000			単-139号
場所打杭 P9橋脚	φ2000mm L=26.5m	本	1	7,729,000	7,729,000			単-140号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭 P10橋脚	φ2500mm L=26.0m	本	1	12,400,000	12,400,000			単-141号
場所打杭 P11橋脚	φ2500mm L=26.0m	本	1	12,490,000	12,490,000			単-142号
場所打杭 P12橋脚	φ2500mm L=26.0m	本	1	12,660,000	12,660,000			単-143号
場所打杭 P13橋脚	φ2500mm L=26.0m	本	1	12,340,000	12,340,000			単-144号
場所打杭 P14橋脚	φ2500mm L=26.5m	本	1	14,720,000	14,720,000			単-145号
場所打杭 P15橋脚	φ2800mm L=26.5m	本	1	18,160,000	18,160,000			単-146号
場所打杭 P16橋脚	φ3000mm L=27.0m	本	1	18,220,000	18,220,000			単-147号
場所打杭 P17橋脚	φ2800mm L=27.0m	本	1	16,070,000	16,070,000			単-148号
場所打杭 P18橋脚	φ2000mm L=26.0m	本	1	6,864,000	6,864,000			単-149号
場所打杭 P23橋脚	φ2000mm L=26.0m	本	1	6,619,000	6,619,000			単-150号
場所打杭 P24橋脚	φ2000mm L=26.0m	本	1	6,683,000	6,683,000			単-151号
場所打杭 P25橋脚	φ2000mm L=26.0m	本	1	6,605,000	6,605,000			単-152号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭 KP1橋脚	φ2000mm L=24.5m	本	1	27,790,000	27,790,000			単-153号
場所打杭 SP1橋脚	φ2500mm L=23.5m	本	1	10,090,000	10,090,000			単-154号
場所打杭 SP2橋脚	φ2500mm L=26.0m	本	1	12,290,000	12,290,000			単-155号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	2,960	236.9	701,224			単-156号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,960	2,756	8,157,760			単-157号
残土等処分	第4種発生土	m3	2,960	5,000	14,800,000			単-158号
積込		m3	204	1,190	242,760			単-159号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	m3	204	1,743	355,572			単-160号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	204	2,727	556,308			単-161号
橋脚架設工 (ﾃﾞｯｷ部)		式	1		85,466,470			
枠組足場		掛m2	80	13,960	1,116,800			単-162号
ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設		基	18	1,768,000	31,824,000			単-163号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚架設		t	172.1	106,100	18,259,810			単-164号
橋脚用足場		掛m2	2,900	4,825	13,992,500			単-165号
溶接用ｹｰｼﾝｸﾞ設備		箇所	18	487,500	8,775,000			単-166号
現場溶接	20mm未満	m	62	159,700	9,901,400			単-167号
現場溶接用ｴﾚｸｼｮﾝ切断		箇所	72	22,180	1,596,960			単-168号
橋脚架設工 (階段部)		式	1		3,089,420			
ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設		基	1	1,768,000	1,768,000			単-169号
橋脚架設		t	1.7	111,500	189,550			単-170号
橋脚用足場		掛m2	150	4,825	723,750			単-171号
現場溶接	20mm未満	m	2	159,700	319,400			単-172号
現場溶接用ｴﾚｸｼｮﾝ切断		箇所	4	22,180	88,720			単-173号
道路改良		式	1		1,423,612,269			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路土工		式	1		14,144,360			
掘削工		式	1		750,720			
掘削	土砂	m3	2,300	326.4	750,720			単-174号
路体盛土工		式	1		112,800			
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	480	235	112,800			単-175号
路床盛土工		式	1		18,080			
路床盛土	4.0m以上	m3	50	361.6	18,080			単-176号
残土処理工		式	1		13,262,760			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,710	2,756	4,712,760			単-177号
残土等処分		m3	1,710	5,000	8,550,000			単-178号
擁壁工		式	1		6,029,657			
作業土工		式	1		608,607			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	170	283.5	48,195			単-179号
埋戻し	砂質土	m3	230	1,932	444,360			単-180号
埋戻し	砂質土	m3	20	3,069	61,380			単-181号
基面整正		m2	120	455.6	54,672			単-182号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,376,600			
重力式擁壁 1号重力式擁壁		m3	20	68,830	1,376,600			単-183号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		4,044,450			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁		m	59	68,550	4,044,450			単-184号
排水構造物工		式	1		10,733,302			
作業土工		式	1		679,948			
床掘り	土砂	m3	240	250.9	60,216			単-185号
床掘り	土砂	m3	60	283.5	17,010			単-186号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	砂質土	m3	30	1,932	57,960			単-187号
埋戻し	砂質土	m3	130	3,069	398,970			単-188号
基面整正		m2	320	455.6	145,792			単-189号
側溝工		式	1		7,863,570			
1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝		m	51	13,770	702,270			単-190号
1号鋼製側溝		m	173	18,620	3,221,260			単-191号
2号鋼製側溝		m	4	41,330	165,320			単-192号
3号鋼製側溝		m	61	53,670	3,273,870			単-193号
側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		枚	9	55,650	500,850			単-194号
管渠工		式	1		796,874			
暗渠排水管 1号管渠		m	38	7,223	274,474			単-195号
暗渠排水管 2号管渠		m	2	13,520	27,040			単-196号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CP-PH-D300		m	36	13,760	495,360			単-197号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,392,910			
現場打ち街渠桝 G1-B500-L500-H700		箇所	3	56,140	168,420			単-198号
現場打ち街渠桝 G1-B500-L500-H900		箇所	3	64,070	192,210			単-199号
現場打ち街渠桝 G1-B800-L800-H1000		箇所	1	143,700	143,700			単-200号
現場打ち街渠桝 1号街渠桝		箇所	1	144,400	144,400			単-201号
現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700		箇所	3	56,140	168,420			単-202号
現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H800		箇所	1	58,260	58,260			単-203号
蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 500×500 細目 横断用	枚	4	43,650	174,600			単-204号
蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 500×500 細目 横断用 110° 開閉	枚	2	23,250	46,500			単-205号
蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 800×800 細目 横断用	枚	1	96,850	96,850			単-206号
蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-2 500×500 細目 鎖 付 滑り止め	枚	4	29,650	118,600			単-207号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-2 800×800 細目 鎖付 滑り止め	枚	1	80,950	80,950			単-208号
舗装工		式	1		100,057,471			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装A)		式	1		303,381			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	30	608.4	18,252			単-209号
上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 t=150mm	m2	30	698.3	20,949			単-210号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=50mm	m2	30	2,761	82,830			単-211号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅰ型(20) t=50mm	m2	30	2,960	88,800			単-212号
表層(車道・路肩部)	粗粒度As改質Ⅰ型(20) t=50mm	m2	30	3,085	92,550			単-213号
半たわみ性舗装工 (車道舗装B)		式	1		42,155,040			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	3,720	2,163	8,046,360			単-214号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=50mm	m2	3,720	2,133	7,934,760			単-215号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	3,720	2,346	8,727,120			単-216号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	開粒度As(13) t=50mm	m2	3,720	1,912	7,112,640			単-217号
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透	t=50mm	m2	3,720	2,778	10,334,160			単-218号
半たわみ性舗装工 (車道舗装C)		式	1		1,194,420			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	60	2,163	129,780			単-219号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=50mm	m2	60	2,133	127,980			単-220号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	60	1,998	119,880			単-221号
表層(車道・路肩部)	開粒度As(13) t=50mm	m2	60	1,623	97,380			単-222号
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透	t=50mm　水色	m2	60	11,990	719,400			単-223号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装D)		式	1		599,634			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	210	608.4	127,764			単-224号
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20) t=50mm	m2	210	2,247	471,870			単-225号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装E)		式	1		12,601,152			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	2,880	608.4	1,752,192			単-226号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	2,880	1,932	5,564,160			単-227号
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	2,880	1,835	5,284,800			単-228号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装F)		式	1		685,908			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	270	608.4	164,268			単-229号
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	270	1,932	521,640			単-230号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 (歩道舗装A)		式	1		16,682,540			
ﾌｨﾙﾀｰ層	再生砂 t=50mm	m2	1,960	1,022	2,003,120			単-231号
路盤	RC-30 t=100mm	m2	1,960	853.5	1,672,860			単-232号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	透水性 t=60mm	m2	1,960	6,636	13,006,560			単-233号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 (歩道舗装B)		式	1		1,243,740			
ﾌｨﾙﾀｰ層	再生砂 t=50mm	m2	120	1,022	122,640			単-234号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤	RC-30 t=100mm	m2	120	853.5	102,420			単-235号
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	30cm×30cm×6cm	m2	120	8,489	1,018,680			単-236号
ﾀｲﾙ舗装工 (歩道舗装C)		式	1		17,462,970			
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	1,060	853.5	904,710			単-237号
ｺﾝｸﾘｰﾄ層	1号 t=70mm	m2	1,060	2,881	3,053,860			単-238号
ﾀｲﾙ舗装	化粧ﾀｲﾙ t=18mm 300角	m2	1,060	12,740	13,504,400			単-239号
ﾀｲﾙ舗装工 (歩道舗装D)		式	1		2,874,161			
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	58	853.5	49,503			単-240号
ｺﾝｸﾘｰﾄ層	1号 t=70mm	m2	58	2,881	167,098			単-241号
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	30cm×30cm×1.8cm	m2	58	45,820	2,657,560			単-242号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道舗装E)		式	1		2,737,455			
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	870	853.5	742,545			単-243号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm	m2	870	2,293	1,994,910			単-244号
ﾀｲﾙ舗装工 (坂路舗装A)		式	1		1,264,225			
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	50	853.5	42,675			単-245号
ｺﾝｸﾘｰﾄ層	1号 t=70mm	m2	50	2,881	144,050			単-246号
ﾀｲﾙ舗装	300×300 線状 t=25mm	m2	50	21,550	1,077,500			単-247号
ﾀｲﾙ舗装工 (坂路舗装B)		式	1		252,845			
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	10	853.5	8,535			単-248号
ｺﾝｸﾘｰﾄ層	1号 t=70mm	m2	10	2,881	28,810			単-249号
ﾀｲﾙ舗装	300×300 点状 t=25mm	m2	10	21,550	215,500			単-250号
縁石工		式	1		2,970,948			
作業土工		式	1		170,650			
床掘り	土砂	m3	10	2,101	21,010			単-251号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	40	3,741	149,640			単-252号
縁石工		式	1		2,800,298			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	374	6,208	2,321,792			単-253号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 2号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	14	7,299	102,186			単-254号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	48	7,840	376,320			単-255号
防護柵工		式	1		5,512,599			
作業土工		式	1		70,239			
床掘り	土砂	m3	20	283.5	5,670			単-256号
埋戻し	砂質土	m3	20	3,069	61,380			単-257号
基面整正		m2	7	455.6	3,189			単-258号
路側防護柵工		式	1		662,540			
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 1号ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	23	16,880	388,240			単-259号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 2号ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	13	21,100	274,300			単-260号
防止柵工		式	1		4,779,820			
転落(横断)防止柵 1号横断防止柵	H800 土中建込 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	118	12,200	1,439,600			単-261号
転落(横断)防止柵 2号横断防止柵	柵高 1100m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	101	12,980	1,310,980			単-262号
転落(横断)防止柵 1号転落防止柵	柵高 1100m 土中建込	m	6	13,500	81,000			単-263号
転落(横断)防止柵 2号転落防止柵	柵高 1100m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	60	14,570	874,200			単-264号
1号手すり		m	8	85,660	685,280			単-265号
2号手すり		m	4	97,190	388,760			単-266号
区画線工		式	1		517,354			
区画線工		式	1		517,354			
溶融式区画線	実線 15cm 厚1.5mm 白色	m	480	326.7	156,816			単-267号
溶融式区画線	実線 45cm 厚1.5mm 白色	m	60	769.5	46,170			単-268号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	破線 15cm 厚1.5mm 白色	m	30	346.3	10,389			単-269号
溶融式区画線	破線 30cm 厚1.5mm 白色	m	25	617.9	15,447			単-270号
溶融式区画線	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白色	m	10	878.4	8,784			単-271号
溶融式区画線	矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 白色	m	260	708.1	184,106			単-272号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	実線 15cm 加熱 溶剤型	m	680	126.3	85,884			単-273号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	破線 15cm 加熱 溶剤型	m	70	139.4	9,758			単-274号
道路付属施設工		式	1		671,342,381			
作業土工		式	1		15,721			
床掘り	土砂	m3	6	270.5	1,623			単-275号
埋戻し	砂質土	m3	4	3,069	12,276			単-276号
基面整正		m2	4	455.6	1,822			単-277号
階段工		式	1		1,137,870			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号階段		箇所	1	1,053,000	1,053,000			単-278号
1号袖壁		箇所	2	30,380	60,760			単-279号
2号袖壁		箇所	1	24,110	24,110			単-280号
階段基礎工		式	1		1,426,300			
1号階段基礎		箇所	1	464,500	464,500			単-281号
2号階段基礎		箇所	1	480,900	480,900			単-282号
3号階段基礎		箇所	1	480,900	480,900			単-283号
道路付属物工		式	1		419,510			
視線誘導標	φ300 片面	本	1	22,070	22,070			単-284号
車止めﾎﾟｽﾄ	φ114.3×t4.5 H800	本	9	44,160	397,440			単-285号
屋根工		式	1		535,580,000			
1号ﾃﾞｯｷ庇		箇所	1	122,600,000	122,600,000			単-286号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号ﾃﾞｯｷ庇		箇所	1	64,160,000	64,160,000			単-287号
3号ﾃﾞｯｷ庇		箇所	1	137,400,000	137,400,000			単-288号
4号ﾃﾞｯｷ庇		箇所	1	114,200,000	114,200,000			単-289号
1号階段ｼｪﾙﾀｰ		箇所	1	28,800,000	28,800,000			単-290号
2号階段ｼｪﾙﾀｰ		箇所	1	22,960,000	22,960,000			単-291号
ﾙｰﾊﾞｰ		m3	20	2,273,000	45,460,000			単-292号
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ工		式	1		9,472,980			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ		m	186	50,930	9,472,980			単-293号
電気設備工		式	1		123,290,000			
電気設備工		式	1		123,290,000			内-5号
道路付属施設工(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ)		式	1		366,885,493			
作業土工		式	1		907,951			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	230	425	97,750			単-294号
埋戻し	砂質土	m3	170	1,932	328,440			単-295号
基面整正		m2	36	455.6	16,401			単-296号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	60	2,756	165,360			単-297号
残土等処分	第4種発生土	m3	60	5,000	300,000			単-298号
既製杭工		式	1		7,892,000			
鋼管杭 1号EV	SKK490　φ500mm L=19.5m	本	4	1,973,000	7,892,000			単-299号
場所打杭工		式	1		3,107,542			
場所打杭 3号EV	φ1500mm L=20.0m	本	1	3,010,000	3,010,000			単-300号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	12	2,756	33,072			単-301号
残土等処分	第4種発生土	m3	12	5,000	60,000			単-302号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,743	1,743			単-303号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	2,727	2,727			単-304号
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ･ｴｽｶﾚｰﾀｰ基礎工		式	1		4,728,000			
1号EV基礎		箇所	1	2,544,000	2,544,000			単-305号
3号EV基礎		箇所	1	2,184,000	2,184,000			単-306号
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工		式	1		97,150,000			
ｴﾚﾍﾞｰﾀ本体工		式	1	97,150,000	97,150,000			単-307号
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ建屋工		式	1		253,100,000			
ｴﾚﾍﾞｰﾀ建屋工		式	1	253,100,000	253,100,000			単-308号
構造物撤去工		式	1		93,178,523			
作業土工		式	1		2,921,780			
床掘り	土砂	m3	430	2,101	903,430			単-309号
埋戻し	土砂 砂質土	m3	270	3,741	1,010,070			単-310号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	130	2,756	358,280			単-311号
残土等処分		m3	130	5,000	650,000			単-312号
伐採工		式	1		3,023,620			
伐木・除根撤去	高木(3m以上)幹周90cm以上	本	17	66,430	1,129,310			単-313号
伐木・除根撤去	高木(3m以上)幹周60cm以上90cm未満	本	14	53,140	743,960			単-314号
伐木・除根撤去	高木(3m以上)幹周40cm以上60cm未満	本	3	39,850	119,550			単-315号
伐木・除根撤去	中木樹高200cm以上300cm未満	本	3	37,720	113,160			単-316号
伐木・除根撤去	中木樹高100cm以上200cm未満	本	12	25,150	301,800			単-317号
伐木・除根撤去	中木樹高60cm以上100cm未満	本	36	15,710	565,560			単-318号
伐木・除根撤去	低木樹高60cm未満	本	4	12,570	50,280			単-319号
構造物取壊し工		式	1		17,108,828			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	258	10,160	2,621,280			単-320号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	118	17,690	2,087,420			単-321号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	160	666.7	106,672			単-322号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	110	1,443	158,730			単-323号
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	130	1,220	158,600			単-324号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm	m2	6,810	580.6	3,953,886			単-325号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=30cm	m2	4,000	814.5	3,258,000			単-326号
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t=15cm	m2	5,850	814.4	4,764,240			単-327号
道路付属施設撤去工		式	1		54,536,768			
ﾊﾞｽ乗降場撤去		箇所	8	265,300	2,122,400			単-328号
ﾍﾞﾝﾁ撤去		箇所	17	9,926	168,742			単-329号
ﾊﾞｽ案内板撤去		箇所	1	87,900	87,900			単-330号
ｺﾞﾐ箱撤去		箇所	3	2,571	7,713			単-331号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
喫煙所撤去		箇所	3	2,571	7,713			単-332号
看板撤去		箇所	7	69,600	487,200			単-333号
手洗い場撤去		箇所	1	2,571	2,571			単-334号
掲示板撤去		箇所	4	29,120	116,480			単-335号
時計塔撤去		箇所	1	575,400	575,400			単-336号
呉市観光案内板撤去		箇所	1	260,900	260,900			単-337号
ﾎﾟｽﾄ撤去		箇所	1	17,580	17,580			単-338号
街路灯撤去		箇所	12	13,650	163,800			単-339号
ﾀｸｼｰ乗り場屋根撤去		箇所	1	2,830,000	2,830,000			単-340号
呉駅前駐車場料金所撤去		箇所	1	2,829,000	2,829,000			単-341号
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ撤去		箇所	2	4,618,000	9,236,000			単-342号
鋼製階段(呉駅側)撤去		箇所	1	1,503,000	1,503,000			単-343号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道橋(階段橋脚含む)撤去		箇所	1	21,030,000	21,030,000			単-344号
横断防止柵撤去		m	129	676	87,204			単-345号
車止め撤去		本	1	2,277	2,277			単-346号
ﾎﾟﾗｰﾄﾞ撤去		本	3	2,277	6,831			単-347号
中央分離帯柵撤去		m	34	676	22,984			単-348号
柵撤去		m	34	1,554	52,836			単-349号
手摺撤去		m	50	1,554	77,700			単-350号
ｻｰｸﾙﾍﾞﾝﾁ撤去		箇所	5	19,850	99,250			単-351号
ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ撤去		本	1	286	286			単-352号
地下通路充填撤去		m3	558	18,870	10,529,460			単-353号
地下道内部解体撤去		箇所	1	2,126,000	2,126,000			単-354号
区画線消去	削取り式	m	158	541.4	85,541			単-355号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		15,587,527			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	349	1,743	608,307			単-356号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	736	2,166	1,594,176			単-357号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1,423	2,400	3,415,200			単-358号
殻運搬	安定型混合廃棄物	t	12.3	19,280	237,144			単-359号
殻運搬	蛍光灯	t	0.03	12,560	376			単-360号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	349	2,727	951,723			単-361号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	736	2,727	2,007,072			単-362号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1,423	2,727	3,880,521			単-363号
殻処分	安定型混合廃棄物	t	12.3	31,000	381,300			単-364号
殻処分	蛍光灯	t	0.03	350,000	10,500			単-365号
木根等処分費		式	1		469,000			内-6号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		t	161.8	12,560	2,032,208			単-366号
仮設工		式	1		152,240,181			
土留･仮締切工		式	1		1,699,720			
H鋼杭	H250	本	17	73,160	1,243,720			単-367号
横矢板	軽量鋼矢板	m2	38	12,000	456,000			単-368号
土留･仮締切工 (EV1号機)		式	1		1,538,592			
H鋼杭	H300 L=8.0m	本	20	31,970	639,400			単-369号
横矢板		m2	79	7,202	568,958			単-370号
切梁･腹起し		t	4.6	71,790	330,234			単-371号
土留･仮締切工 (EV3号機)		式	1		1,365,364			
H鋼杭	H300 L=9.0m	本	18	33,150	596,700			単-372号
横矢板		m2	68	7,202	489,736			単-373号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁･腹起し		t	3.9	71,520	278,928			単-374号
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		2,278,980			
掘削	土砂	m3	220	1,183	260,260			単-375号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	220	4,176	918,720			単-376号
残土等処分		m3	220	5,000	1,100,000			単-377号
仮小型標識工		式	1		444,055			
標識板撤去		基	8	2,575	20,600			単-378号
標識版撤去・再設置		基	29	6,695	194,155			単-379号
標識柱撤去・再設置		基	3	70,630	211,890			単-380号
標識柱撤去		基	1	17,410	17,410			単-381号
仮大型標識工		式	1		2,301,560			
標識基礎　撤去・設置		m3	11	163,300	1,796,300			単-382号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
片持標識柱撤去・再設置		基	3	100,300	300,900			単-383号
標識板 撤去・再設置		m2	12	17,030	204,360			単-384号
防護施設工		式	1		43,132,200			
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Cp-2E　撤去・設置	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	25	21,360	534,000			単-385号
1号仮囲い		m	450	16,030	7,213,500			単-386号
2号仮囲い		m	550	44,050	24,227,500			単-387号
1号仮設防護柵		m	250	34,050	8,512,500			単-388号
1号仮囲いｹﾞｰﾄ		箇所	1	125,900	125,900			単-389号
2号仮囲いｹﾞｰﾄ		箇所	2	185,900	371,800			単-390号
3号仮囲いｹﾞｰﾄ		箇所	2	345,500	691,000			単-391号
4号仮囲いｹﾞｰﾄ		箇所	1	519,500	519,500			単-392号
5号仮囲いｹﾞｰﾄ		箇所	1	936,500	936,500			単-393号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工		式	1		39,622,710			
足場 (ﾃﾞｯｷ庇部)		空m3	2,880	4,287	12,346,560			単-394号
足場 (ﾃﾞｯｷ部)		空m3	6,710	4,065	27,276,150			単-395号
交通管理工		式	1		59,857,000			
交通誘導警備員		人日	3,521	17,000	59,857,000			単-396号
直接工事費		式	1		3,157,071,530			
共通仮設費		式	1		460,771,978			
共通仮設費		式	1		243,149,978			
運搬費		式	1		44,450,798			
重建設機械分解組立費	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ（400t吊り）	回	2	2,509,000	5,018,000			単-397号
重建設機械分解組立費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（ｹｺﾑ工法　φ2000mm以下）	回	1	268,600	268,600			単-398号
重建設機械分解組立輸送費	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ（100t吊り）	回	1	1,474,000	1,474,000			単-399号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ（400t吊り）	回	2	7,145,000	14,290,000			単-400号
重建設機械分解組立輸送費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（φ2000mm以下）	回	1	2,428,000	2,428,000			単-401号
重建設機械分解組立輸送費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（φ2600mm以下）	回	1	3,344,000	3,344,000			単-402号
重建設機械分解組立輸送費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（φ3000mm以下）	回	1	6,680,000	6,680,000			単-403号
重建設機械分解組立輸送費	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（80t吊り以下）	回	2	1,130,000	2,260,000			単-404号
重建設機械分解組立輸送費	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（150t吊り以下）	回	1	2,363,000	2,363,000			単-405号
重建設機械分解組立輸送費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（ｹｺﾑ工法　φ2000mm以下）	回	1	1,778,000	1,778,000			単-406号
重建設機械分解組立輸送費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（ｹｺﾑ工法　φ2500mm）	回	1	1,778,000	1,778,000			単-407号
重建設機械分解組立輸送費	つばさ杭	回	1	2,093,000	2,093,000			単-408号
仮設材運搬費		t	121.4	5,570	676,198			単-409号
準備費		式	1		636,000			
試掘		箇所	5	127,200	636,000			単-410号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業損失防止施設費		式	1		111,150,000			
家屋調査費		式	1		43,490,000			内-7号
不発弾調査		式	1		67,660,000			内-8号
役務費		式	1		67,290,000			
借地料		式	1		67,290,000			内-9号
技術管理費		式	1		10,973,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-10号
地質調査費		式	1		10,910,000			内-11号
現場環境改善費（率計上）		式	1		8,650,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		217,622,000			
純工事費		式	1		3,617,843,508			
現場管理費		式	1		1,000,381,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道３１号呉駅交通ターミナル整備１期工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（現場原価）		式	1		4,618,224,508			
工事原価		式	1		6,424,944,230			
一般管理費等		式	1		570,325,770			
工事価格		式	1		6,995,270,000			
消費税相当額		式	1		699,527,000			
工事費計		式	1		7,694,797,000			

一式当たり内訳書

製作加工
第　1号内訳書　　(労務費)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作費	桁本体部(箱桁)	t	1,194.4	477,300	570,087,120			WYB00068 単－ 411号
製作費	支柱部	t	144.6	283,900	41,051,940			WYB00063 単－ 412号
副資材費 (ｔ)		t	1,339	18,200	24,369,800			WB470190 単－ 413号
ｴﾚｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	ﾌﾗﾝｼﾞ、ｳｪﾌﾞ面外用	個	1,456	11,600	16,889,600			WYB00046 単－ 414号
合　計					652,398,460			

一式当たり内訳書

製作加工
第　2号内訳書　　(労務費)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作費	階段部	t	20.5	474,200	9,721,100			WYB00069 単－ 441号
副資材費（ｔ）		t	20.5	18,200	373,100			WB470190 単－ 413号
合　計					10,094,200			

一式当たり内訳書

製作加工
第　3号内訳書　　(労務費)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本体組立工数	丸型ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ	t	24.3	283,900	6,898,770			WYB00628 単－ 463号
副資材費（ｔ）		t	24.3	18,200	442,260			WB470190 単－ 413号
合　計					7,341,030			

一式当たり内訳書

製作加工
第　4号内訳書　　(労務費)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本体組立工数	丸型ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ	t	0.26	474,200	123,292			WYB00629 単－ 475号
副資材費（ｔ）		t	0.26	18,200	4,732			WB470190 単－ 413号
合　計					128,024			

一式当たり内訳書

電気設備工

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工		式	1		123,290,000			WYB00080 単－ 700号
合　計					123,290,000			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根等処分費		式	1		469,000			WYB00324 単－ 769号
合　計					469,000			

一式当たり内訳書

家屋調査費

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査費（一式）	43490千円	式	1		43,490,000			WB010190 単－ 868号
合　計					43,490,000			

一式当たり内訳書

不発弾調査

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不発弾調査		式	1		67,660,000			WYB00635 単－ 869号
合　計					67,660,000			

一式当たり内訳書

借地料

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	67290千円	式	1		67,290,000			WB010220 単－ 870号
合　計					67,290,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			WYB00003 単－ 871号
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

地質調査費

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費（一式入力）	10910千円	式	1		10,910,000			WB010380 単－ 872号
合　計					10,910,000			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工 (鋼板SM520C-H)	SM520C-H	単位	t	数量	15.5	単価	242,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1	243,700	243,700	WB470010 単－ 415号
材質=SM520C-H 38＜t≦50; 厚みｴｷｽﾄﾗ t=45＜t≦50						
鋼材費（鋼板１　各種）		t	14.5	242,600	3,517,700	WB470010 単－ 416号
材質=SM520C-H 38＜t≦50; 厚みｴｷｽﾄﾗ t=40＜t≦45						
計					3,761,400	
単価					242,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	製作加工 (鋼板SM490YB)	SM490YB	単位	t	数量	113.6	単価	227,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1.2	234,400	281,280	WB470010 単－ 417号
材質=SM490YB 38＜t≦50; 厚みｴｷｽﾄﾗ t=35＜t≦40						
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35	t	63.8	229,700	14,654,860	WB470030 単－ 418号
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 6＜t≦25	t	48.6	223,800	10,876,680	WB470030 単－ 419号
計					25,812,820	
単価					227,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	製作加工 (鋼板SM490YA)	SM490YA	単位	t	数量	1	単価	220,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YA 6＜t≦25	t	1	220,300	220,300	WB470030 単－ 420号
計					220,300	
単価					220,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	製作加工 (鋼板SM400A)	SM400A	単位	t	数量	812.4	単価	214,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A 6＜t≦38 25＜t≦30	t	0.5	210,400	105,200	WB470030 単－ 421号
鋼材費（鋼板１　各種）		t	811.9	214,600	174,233,740	WB470010 単－ 422号
材質=SM400A t≦38; 厚みｴｷｽﾄﾗ t=6						
計					174,338,940	
単価					214,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	製作加工 (鋼板SM400A)	SM400A（塗装周期延長鋼）	単位	t	数量	1	単価	242,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1	242,100	242,100	WB470010 単－ 423号
材質=SM400A t≦38; 厚みｴｷｽﾄﾗ t=4.5						
計					242,100	
単価					242,100	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	製作加工 (鋼板SS400)	SS400	単位	t	数量	1	単価	206,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1	206,600	206,600	WB470010 単－ 424号
材質=SS400; 厚みｴｷｽﾄﾗ t=6＜t＜12						
計					206,600	
単価					206,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	製作加工 (鋼板SM490YA)BULB	SM490YA	単位	t	数量	1	単価	220,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YA 6＜t≦25	t	1	220,300	220,300	WB470030 単－ 420号
計					220,300	
単価					220,300	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	製作加工 (鋼板SM400A)BULB	SM400A	単位	t	数量	1	単価	209,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A 6＜t≦38 無し	t	1	209,200	209,200	WB470030 単－ 425号
計					209,200	
単価					209,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	製作加工 (平鋼SS400)	SS400	単位	t	数量	1	単価	143,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	t	1	143,800	143,800	WB470060 単－ 426号
計					143,800	
単価					143,800	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	製作加工 (平鋼SS400)	SS400	単位	t	数量	1	単価	143,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	t	1	143,800	143,800	WB470060 単－ 427号
計					143,800	
単価					143,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	製作加工 (鋼管 SGP100A)	SGP100A	単位	t	数量	1	単価	289,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		t	1	289,000	289,000	WYB00613 単－ 428号
計					289,000	
単価					289,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	製作加工 (鋼管 SGP50A)	SGP50A	単位	t	数量	1	単価	290,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		t	1	290,200	290,200	WYB00615 単－ 429号
計					290,200	
単価					290,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70	単位	組	数量	1	単価	222.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70	組	1	222.2	222.2	WB470100 単－ 430号
計					222.2	
単価					222.2	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65	単位	組	数量	1	単価	215.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65	組	1	215.7	215.7	WB470100 単－ 431号
計					215.7	
単価					215.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (塗装周期延長鋼用)	S10T M22×65	単位	組	数量	1	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65 (塗装周期延長鋼用)	組	1	440	440	WYB00019 単－ 432号
計					440	
単価					440	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(1B,1UN,2W)	単位	組	数量	1	単価	54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(1B,1UN,2W)	組	1	54	54	WYB00394 単－ 433号
計					54	
単価					54	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(1B,1UN,2W)	単位	組	数量	1	単価	53

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(1B,1UN,2W)	組	1	53	53	WYB00396 単－ 434号
計					53	
単価					53	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×60(1B,1N,1W)	単位	組	数量	1	単価	43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×60(1B,1N,1W)	組	1	43	43	WYB00398 単－ 435号
計					43	
単価					43	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×55(1B,1N,1W)	単位	組	数量	1	単価	41

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×55(1B,1N,1W)	組	1	41	41	WYB00400 単－ 436号
計					41	
単価					41	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M8×45	単位	本	数量	1	単価	6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M8×45	本	1	6	6	WYB00402 単－ 437号
計					6	
単価					6	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	1号ﾏﾝﾎｰﾙ	平板ﾀｲﾌﾟ	単位	枚	数量	1	単価	173,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRP製	枚	1	173,200	173,200	WYB00614 単－ 438号
計					173,200	
単価					173,200	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	接着接合ﾀｲﾌﾟ	単位	枚	数量	1	単価	566,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRP製	枚	1	566,200	566,200	WYB00618 単－ 439号
計					566,200	
単価					566,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	異形棒鋼	SD345 D29	単位	t	数量	1	単価	100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼	SD345 D29	t	1	100,000	100,000	WYB00417 単－ 440号
計					100,000	
単価					100,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	製作加工 (鋼板SM490YB)	SM490YB	単位	t	数量	1	単価	227,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1	227,500	227,500	WB470010 単－ 442号
材質=SM490YB 25＜ｔ≦38; 厚みｴｷｽﾄﾗ t=30＜ｔ≦35						
計					227,500	
単価					227,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	製作加工 (鋼板SM400A)	SM400A	単位	t	数量	17.2	単価	207,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	0.05	209,300	10,465	WB470010 単－ 443号
材質=SM400A t≦38; 厚みｴｷｽﾄﾗ 30<t≦35						
鋼材費（鋼板１　各種）		t	0.03	208,200	6,246	WB470010 単－ 444号
材質=SM400A t≦38; 厚みｴｷｽﾄﾗ 25<t≦30						
鋼材費（鋼板１　各種）		t	17.12	207,000	3,543,840	WB470010 単－ 445号
材質=SM400A t≦38; 厚みｴｷｽﾄﾗ 無し						
計					3,560,551	
単価					207,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	製作加工 (鋼板SS400)	SS400	単位	t	数量	1	単価	204,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1	204,400	204,400	WB470010 単－ 446号
材質=SS400; 厚みｴｷｽﾄﾗ t=6＜t＜12						
計					204,400	
単価					204,400	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	製作加工 (平鋼SS400)	SS400	単位	t	数量	1	単価	143,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	t	1	143,800	143,800	WB470060 単－ 426号
計					143,800	
単価					143,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	製作加工 (平鋼SS400)	SS400	単位	t	数量	1	単価	143,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	t	1	143,800	143,800	WB470060 単－ 427号
計					143,800	
単価					143,800	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	製作加工 (平鋼SS400)	SS400	単位	t	数量	1	単価	148,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×50	t	1	148,300	148,300	WB470060 単－ 447号
計					148,300	
単価					148,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	製作加工 (溝形鋼SS400)	SS400	単位	t	数量	1	単価	128,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6.5×150×75	t	1	128,100	128,100	WB470060 単－ 448号
計					128,100	
単価					128,100	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	製作加工 (軽量形鋼SSC400)	SSC400	単位	t	数量	1	単価	226,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1	226,700	226,700	WB470050 単－ 449号
材質=SSC400 ； 厚みｴｷｽﾄﾗ 無し						
計					226,700	
単価					226,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	製作加工 (鋼管 SGP100A)	SGP100A	単位	t	数量	1	単価	289,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		t	1	289,000	289,000	WYB00620 単－ 428号
計					289,000	
単価					289,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	製作加工 (鋼管STK490)	STK490	単位	t	数量	1	単価	295,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1	295,300	295,300	WB470010 単－ 450号
材質=STK400 ； 寸法ｴｷｽﾄﾗ 外径φ558.8～φ609.6						
計					295,300	
単価					295,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	製作加工 (棒鋼SS400)	SS400	単位	t	数量	1	単価	172,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 60	t	1	172,900	172,900	WB470070 単－ 451号
計					172,900	
単価					172,900	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65	単位	組	数量	1	単価	215.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65	組	1	215.7	215.7	WB470100 単－ 431号
計					215.7	
単価					215.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M24×110(1B,1N,2W)	単位	組	数量	1	単価	183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M24×110(1B,1N,2W)	組	1	183	183	WYB00407 単－ 452号
計					183	
単価					183	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(1B,1UN,2W)	単位	組	数量	1	単価	54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(1B,1UN,2W)	組	1	54	54	WYB00404 単－ 433号
計					54	
単価					54	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(1B,1UN,2W)	単位	組	数量	1	単価	53

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(1B,1UN,2W)	組	1	53	53	WYB00406 単－ 434号
計					53	
単価					53	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾅｯﾄ	SS400 M24	単位	組	数量	1	単価	34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾅｯﾄ	SS400 黒皮 M24用	個	1	34	34	WYB00415 単－ 453号
計					34	
単価					34	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾜｯｼｬｰ	SS400 M24	単位	組	数量	1	単価	13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｯｼｬｰ	SS400 黒皮 M24用	枚	1	13	13	WYB00623 単－ 454号
計					13	
単価					13	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(製品ﾌﾞﾗｽﾄ) 160g/m2(15μm)	単位	m2	数量	1	単価	2,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1	2,482	2,482	WB470310 単－ 455号
計					2,482	
単価					2,482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面 塗装回数1回 300g/m2(30μm)	単位	m2	数量	1	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	ｍ２	1	1,046	1,046	WB470320 単－ 456号
計					1,046	
単価					1,046	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 外面全般・未塗装部(ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面・添接接触面) 塗装回数1回 600g/m2(75μm)	単位	m2	数量	1	単価	1,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1	1,657	1,657	WB470320 単－ 457号
計					1,657	
単価					1,657	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料) 外面全般 塗装回数1回 160g/m2	単位	m2	数量	1	単価	760.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	ｍ２	1	760.4	760.4	WB470320 単－ 458号
計					760.4	
単価					760.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 一般内面 塗装回数2回 410g/m2(120μm)	単位	m2	数量	1	単価	2,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 2回	ｍ２	1	2,818	2,818	WB470320 単－ 459号
計					2,818	
単価					2,818	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 一般外面 塗装回数1回 540g/m2(120μm)	単位	m2	数量	1	単価	1,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	ｍ２	1	1,372	1,372	WB470320 単－ 460号
計					1,372	
単価					1,372	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 濃彩 一般外面 塗装回数1回 170g/m2(30μm)	単位	m2	数量	1	単価	847.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 青･緑系 上記以外 1回	ｍ２	1	847.2	847.2	WB470320 単－ 461号
計					847.2	
単価					847.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 濃彩 一般外面 塗装回数1回 140g/m2(25μm)	単位	m2	数量	1	単価	1,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 青･緑系 上記以外 1回	ｍ２	1	1,668	1,668	WB470320 単－ 462号
計					1,668	
単価					1,668	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(製品ﾌﾞﾗｽﾄ) 160g/m2(15μm)	単位	m2	数量	1	単価	2,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1	2,482	2,482	WB470310 単－ 455号
計					2,482	
単価					2,482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面 塗装回数1回 300g/m2(30μm)	単位	m2	数量	1	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	ｍ２	1	1,046	1,046	WB470320 単－ 456号
計					1,046	
単価					1,046	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 外面全般・未塗装部(ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面・添接接触面) 塗装回数1回 600g/m2(75μm)	単位	m2	数量	1	単価	1,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1	1,657	1,657	WB470320 単－ 457号
計					1,657	
単価					1,657	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料) 外面全般 塗装回数1回 160g/m2	単位	m2	数量	1	単価	760.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	ｍ２	1	760.4	760.4	WB470320 単－ 458号
計					760.4	
単価					760.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 一般外面 塗装回数1回 540g/m2(120μm)	単位	m2	数量	1	単価	1,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	ｍ２	1	1,372	1,372	WB470320 単－ 460号
計					1,372	
単価					1,372	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 濃彩 一般外面 塗装回数1回 170g/m2(30μm)	単位	m2	数量	1	単価	847.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 青･緑系 上記以外 1回	ｍ２	1	847.2	847.2	WB470320 単－ 461号
計					847.2	
単価					847.2	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 濃彩 一般外面 塗装回数1回 140g/m2(25μm)	単位	m2	数量	1	単価	1,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 青･緑系 上記以外 1回	ｍ２	1	1,668	1,668	WB470320 単－ 462号
計					1,668	
単価					1,668	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	製作加工 (鋼板SM490YB)	SM490YB	単位	t	数量	6.6	単価	226,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1	234,400	234,400	WB470010 単－ 417号
材質=SM490YB 38＜t≦50; 厚みｴｷｽﾄﾗ t=35＜t≦40						
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35	t	1	229,700	229,700	WB470030 単－ 418号
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 6＜t≦25	t	4.6	223,800	1,029,480	WB470030 単－ 419号
計					1,493,580	
単価					226,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	製作加工 (鋼板SM490YA)	SM490YA	単位	t	数量	1	単価	220,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YA 6＜t≦25	t	1	220,300	220,300	WB470030 単－ 420号
計					220,300	
単価					220,300	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	製作加工 (鋼板SM400A)	SM400A	単位	t	数量	1	単価	207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1	207,000	207,000	WB470010 単－ 445号
材質=SM400A t≦38; 厚みｴｷｽﾄﾗ 無し						
計					207,000	
単価					207,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	製作加工 (等辺山形鋼SS400)	SS400	単位	t	数量	1	単価	128,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	t	1	128,100	128,100	WB470060 単－ 464号
計					128,100	
単価					128,100	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ115 M110×2280×1060×760 2N1 4N3 6W	単位	組	数量	1	単価	280,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（組）		組	1	280,500	280,500	WB020039 単－ 465号
計					280,500	
単価					280,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ115 M110×2280×1060×760 2N1 3N3 5W	単位	組	数量	1	単価	269,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（組）		組	1	269,500	269,500	WB020039 単－ 466号
計					269,500	
単価					269,500	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ85 M80×2200×1020×690 2N1 4N3 6W	単位	組	数量	1	単価	143,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（組）		組	1	143,000	143,000	WB020039 単－ 467号
計					143,000	
単価					143,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ85 M80×2200×1020×690 2N1 3N3 5W	単位	組	数量	1	単価	137,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（組）		組	1	137,500	137,500	WB020039 単－ 468号
計					137,500	
単価					137,500	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ95 M90×2220×1030×710 2N1 4N3 6W	単位	組	数量	1	単価	183,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（組）		組	1	183,700	183,700	WB020039 単－ 469号
計					183,700	
単価					183,700	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ95 M90×2220×1030×710 2N1 3N3 5W	単位	組	数量	1	単価	176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（組）		組	1	176,000	176,000	WB020039 単－ 470号
計					176,000	
単価					176,000	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ105 M100×2250×1050×730 2N1 4N3 6W	単位	組	数量	1	単価	232,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（組）		組	1	232,100	232,100	WB020039 単－ 471号
計					232,100	
単価					232,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ105 M100×2250×1050×730 2N1 3N3 5W	単位	組	数量	1	単価	222,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（組）		組	1	222,200	222,200	WB020039 単－ 472号
計					222,200	
単価					222,200	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ75 M72×2200×1010×690 2N1 4N3 6W	単位	組	数量	1	単価	112,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（組）		組	1	112,200	112,200	WB020039 単－ 473号
計					112,200	
単価					112,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ75 M72×2200×1010×690 2N1 3N3 5W	単位	組	数量	1	単価	107,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（組）		組	1	107,800	107,800	WB020039 単－ 474号
計					107,800	
単価					107,800	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	製作加工 (鋼板SM400A)	SM400A	単位	t	数量	0.16	単価	207,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	0.11	208,200	22,902	WB470010 単－ 444号
材質=SM400A t≦38; 厚みｴｷｽﾄﾗ 25mm＜t≦30mm						
鋼材費（鋼板１　各種）		t	0.05	207,000	10,350	WB470010 単－ 445号
材質=SM400A t≦38; 厚みｴｷｽﾄﾗ 無し						
計					33,252	
単価					207,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	製作加工 (等辺山形鋼SS400)	SS400	単位	t	数量	1	単価	128,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	t	1	128,100	128,100	WB470060 単－ 464号
計					128,100	
単価					128,100	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 φ60 M56×780×190×220 2N1 4N3 6W	単位	組	数量	1	単価	18,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（組）		組	1	18,900	18,900	WB020039 単－ 476号
計					18,900	
単価					18,900	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	輸送		単位	t	数量	1	単価	83,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	横断歩道橋 890km	t	1	83,900	83,900	WB470200 単－ 477号
計					83,900	
単価					83,900	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	現場取卸(鋼桁)		単位	t	数量	1	単価	1,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場取卸 (鋼桁)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 標準	t	1	1,725	1,725	CB225210
計					1,725	
単価					1,725	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	輸送		単位	t	数量	1	単価	83,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	横断歩道橋 890km	t	1	83,900	83,900	WB470200 単－ 477号
計					83,900	
単価					83,900	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	現場取卸(鋼桁)		単位	t	数量	1	単価	1,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場取卸 (鋼桁)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 標準	t	1	1,725	1,725	CB225210
計					1,725	
単価					1,725	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	輸送		単位	t	数量	1	単価	83,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	横断歩道橋 890km	t	1	83,900	83,900	WB470200 単－ 477号
計					83,900	
単価					83,900	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	現場取卸(鋼桁)		単位	t	数量	1	単価	1,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場取卸 (鋼桁)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 標準	t	1	1,725	1,725	CB225210
計					1,725	
単価					1,725	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ﾍﾞﾝﾄ設備		単位	t	数量	1	単価	349,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄ設備 （本体ﾃﾞｯｷ）		t	1	349,600	349,600	WYB00634 単－ 478号
計					349,600	
単価					349,600	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ﾍﾞﾝﾄ基礎		単位	m2	数量	1	単価	7,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント基礎設置撤去 （本体ﾃﾞｯｷ）		ｍ２	1	7,106	7,106	WYB00205 単－ 479号
計					7,106	
単価					7,106	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	桁架設		単位	t	数量	1	単価	24,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁架設（本体ﾃﾞｯｷ）		t	1	24,880	24,880	WYB00644 単－ 480号
計					24,880	
単価					24,880	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	足場		単位	m2	数量	1	単価	3,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場（本体ﾃﾞｯｷ）		ｍ２	1	3,661	3,661	WYB00014 単－ 481号
計					3,661	
単価					3,661	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	吊りﾋﾟｰｽ切断		単位	箇所	数量	1	単価	12,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部分ｶﾞｽ切断	吊りﾋﾟｰｽ切断	箇所	1	12,250	12,250	WYB00591 単－ 482号
計					12,250	
単価					12,250	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	鋼床版現場溶接		単位	m	数量	1	単価	21,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼床版現場溶接工	2651m 発動発電機 t=12mm	m	1	21,050	21,050	WB470620 単－ 483号
計					21,050	
単価					21,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1	単価	135.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	1	135.8	135.8	WYB00016 単－ 484号
計					135.8	
単価					135.8	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	地組		単位	t	数量	66.5	単価	20,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地組工	鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 66.5t	t	66.5	11,730	780,045	WB470430 単－ 485号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 標準(1.0)	日	3	169,000	507,000	WB470480 単－ 486号
架設工具損料		供用日	4	10,300	41,200	WB470490 単－ 487号
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA	供用日	4	1,790	7,160	WB470500 単－ 488号
計					1,335,405	
単価					20,090	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	地組架台鋼板基礎		単位	m2	数量	1	単価	3,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地組架設架台基礎設置・撤去		ｍ２	1	3,820	3,820	WYB00395 単－ 489号
計					3,820	
単価					3,820	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	地組架台設備		単位	t	数量	1	単価	82,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄ設備（西側歩道橋）（地組架台設備）		t	1	82,070	82,070	WYB00604 単－ 490号
計					82,070	
単価					82,070	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－89号	ﾍﾞﾝﾄ設備		単位	t	数量	1	単価	113,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄ設備（西側歩道橋）		t	1	113,500	113,500	WYB00624 単－ 491号
計					113,500	
単価					113,500	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－90号	ﾍﾞﾝﾄ基礎		単位	m2	数量	1	単価	9,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄ基礎設置撤去（西側歩道橋）		ｍ２	1	9,505	9,505	WYB00399 単－ 492号
計					9,505	
単価					9,505	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	玉掛け設備		単位	回	数量	1	単価	3,418,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
玉掛設備の組立・解体		回	1	3,418,000	3,418,000	WYB00570 単－ 493号
計					3,418,000	
単価					3,418,000	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－92号	大型ﾌﾞﾛｯｸ試験吊り		単位	回	数量	1	単価	1,756,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ試験吊		回	1	1,756,000	1,756,000	WYB00595 単－ 494号
計					1,756,000	
単価					1,756,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－93号	地組桁一括架設		単位	回	数量	1	単価	2,267,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地組桁一括架設		回	1	2,267,000	2,267,000	WYB00596 単－ 495号
計					2,267,000	
単価					2,267,000	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－94号	桁架設		単位	回	数量	1	単価	2,232,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁架設（西側歩道橋）		回	1	2,232,000	2,232,000	WYB00597 単－ 496号
計					2,232,000	
単価					2,232,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	足場		単位	m2	数量	1	単価	4,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場（西側歩道橋）		ｍ２	1	4,045	4,045	WYB00005 単－ 497号
計					4,045	
単価					4,045	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1	単価	502.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工（西側歩道橋）		本	1	502.9	502.9	WYB00607 単－ 498号
計					502.9	
単価					502.9	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ﾍﾞﾝﾄ設備		単位	t	数量	1	単価	116,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄ設備（階段部）		t	1	116,300	116,300	WYB00642 単－ 499号
計					116,300	
単価					116,300	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ﾍﾞﾝﾄ基礎		単位	m2	数量	1	単価	17,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント基礎設置撤去（階段部）		ｍ２	1	17,830	17,830	WYB00631 単－ 500号
計					17,830	
単価					17,830	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－99号	桁架設 (階段1・2・5架設)		単位	回	数量	1	単価	346,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁架設（階段1・2・5架設）		回	1	346,000	346,000	WYB00636 単－ 501号
計					346,000	
単価					346,000	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	桁架設 (階段3・4架設)		単位	回	数量	1	単価	185,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁架設（階段3・4架設）		回	1	185,900	185,900	WYB00650 単－ 502号
計					185,900	
単価					185,900	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1	単価	1,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工（階段部）		本	1	1,715	1,715	WYB00419 単－ 503号
計					1,715	
単価					1,715	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	現場すみ肉溶接		単位	m	数量	1	単価	4,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場すみ肉溶接		m	1	4,850	4,850	WYB00409 単－ 504号
計					4,850	
単価					4,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	素地調整	動力工具処理 ISO St 3	単位	m2	数量	1	単価	4,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	4,021	4,021	WB821510 単－ 505号
計					4,021	
単価					4,021	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	素地調整	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa 1/2	単位	m2	数量	1	単価	7,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 無し 無し 無し	ｍ２	1	7,596	7,596	WB821510 単－ 506号
計					7,596	
単価					7,596	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	防食下地	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 溶接部 塗装回数2回 300g/m2(75μm)	単位	m2	数量	1	単価	3,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	3,084	3,084	WB821520 単－ 507号
計					3,084	
単価					3,084	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数1回 130g/m2	単位	m2	数量	1	単価	952.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	952.3	952.3	WB821520 単－ 508号
計					952.3	
単価					952.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数2回 500g/m2×2(300μm)	単位	m2	数量	1	単価	4,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	4,652	4,652	WB821520 単－ 509号
計					4,652	
単価					4,652	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 溶接部 塗装回数1回 200g/m2(60μm)	単位	m2	数量	1	単価	2,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	ｍ２	1	2,406	2,406	WB821520 単－ 510号
計					2,406	
単価					2,406	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数1回 140g/m2(30μm)	単位	m2	数量	1	単価	1,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 濃彩	ｍ２	1	1,199	1,199	WB821540 単－ 511号
計					1,199	
単価					1,199	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 溶接部 塗装回数1回 140g/m2(30μm)	単位	m2	数量	1	単価	1,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 濃彩	ｍ２	1	1,199	1,199	WB821540 単－ 511号
計					1,199	
単価					1,199	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数1回 120g/m2(25μm)	単位	m2	数量	1	単価	2,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1	2,185	2,185	WB821540 単－ 512号
計					2,185	
単価					2,185	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 溶接部 塗装回数1回 120g/m2(25μm)	単位	m2	数量	1	単価	2,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1	2,185	2,185	WB821540 単－ 512号
計					2,185	
単価					2,185	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	伸縮装置(A)		単位	m	数量	1	単価	749,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置(A)設置		m	1	137,300	137,300	WYB00125 単－ 513号
伸縮装置(A) （材料費）		m	1	612,000	612,000	WYB00204 単－ 514号
計					749,300	
単価					749,300	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	排水管	VP管	単位	m	数量	64	単価	41,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	無し	m	64	5,669	362,816	CB473320
排水管 （材料費）		式	1		2,303,440	WYB00625 単－ 515号
計					2,666,256	
単価					41,670	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	排水管	VP管	単位	m	数量	6	単価	75,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	無し	m	6	5,669	34,014	CB473320
排水管（材料費）		式	1		417,500	WYB00633 単－ 516号
計					451,514	
単価					75,260	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ﾃﾞｯｷｶﾊﾞｰ		単位	m2	数量	1	単価	216,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾃﾞｯｷｶﾊﾞｰ設置		ｍ２	1	21,530	21,530	WYB00119 単－ 517号
ﾃﾞｯｷｶﾊﾞｰ（材料費）		ｍ２	1	194,400	194,400	WYB00123 単－ 518号
計					215,930	
単価					216,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	1号鋼製地覆	車両用 W600×H250	単位	m	数量	1	単価	241,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号鋼製地覆設置		m	1	10,050	10,050	WYB00127 単－ 519号
1号鋼製地覆（材料費）	車両用 W600×H250	m	1	230,900	230,900	WYB00145 単－ 520号
計					240,950	
単価					241,000	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	2号鋼製地覆	歩行者用 W400×H100	単位	m	数量	1	単価	151,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号鋼製地覆設置		m	1	8,667	8,667	WYB00175 単－ 521号
2号鋼製地覆（材料費）	歩行者用 W400×H100	m	1	143,000	143,000	WYB00176 単－ 522号
計					151,667	
単価					151,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	3号鋼製地覆	歩行者用 W250×H100	単位	m	数量	1	単価	108,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3号鋼製地覆設置		m	1	6,703	6,703	WYB00172 単－ 523号
3号鋼製地覆（材料費）	歩行者用 W250×H100	m	1	102,000	102,000	WYB00173 単－ 524号
計					108,703	
単価					108,800	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	4号鋼製地覆	歩行者用 W600×H250	単位	m	数量	10	単価	205,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
4号鋼製地覆設置		m	10	10,050	100,500	WYB00233 単－ 525号
4号鋼製地覆（材料費）	歩行者用 W600×H250	m	9	217,000	1,953,000	WYB00169 単－ 526号
計					2,053,500	
単価					205,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	橋梁用高欄 1号高欄	歩行者用 H850 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	単位	m	数量	1	単価	105,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄	一体式	m	1	4,423	4,423	CB422740
橋梁用高欄一体式（材料費）		m	1	100,800	100,800	CB422741
計					105,223	
単価					105,300	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	橋梁用高欄 2号高欄	歩行者用 H1000 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	単位	m	数量	1	単価	113,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄	一体式	m	1	4,423	4,423	CB422740
橋梁用高欄一体式（材料費）		m	1	108,800	108,800	CB422741
計					113,223	
単価					113,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	橋梁用高欄 3号高欄	歩行者用(階段部) H1000 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	単位	m	数量	1	単価	128,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄	一体式	m	1	4,423	4,423	CB422740
橋梁用高欄一体式（材料費）		m	1	123,800	123,800	CB422741
計					128,223	
単価					128,300	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	1号特殊ﾌｪﾝｽ	H1650 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	単位	m	数量	1	単価	193,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ﾌｪﾝｽ設置	柵高2.0m以下	m	1	9,869	9,869	WYB00159 単－ 527号
1号特殊ﾌｪﾝｽ（材料費）	柵高H=1650	m	1	183,800	183,800	WYB00161 単－ 528号
計					193,669	
単価					193,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	2号特殊ﾌｪﾝｽ	H1500 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	単位	m	数量	1	単価	187,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ﾌｪﾝｽ設置	柵高2.0m以下	m	1	9,869	9,869	WYB00134 単－ 527号
2号特殊ﾌｪﾝｽ（材料費）	柵高H=1500	m	1	177,800	177,800	WYB00158 単－ 529号
計					187,669	
単価					187,700	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	1号化粧壁		単位	m	数量	1	単価	164,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号化粧壁設置		m	1	13,290	13,290	WYB00228 単－ 530号
1号化粧壁（材料費）	H1200 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	m	1	151,500	151,500	WYB00229 単－ 531号
計					164,790	
単価					164,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	2号化粧壁		単位	m	数量	1	単価	197,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号化粧壁設置		m	1	16,660	16,660	WYB00240 単－ 532号
2号化粧壁（材料費）	H=1500 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	m	1	180,700	180,700	WYB00244 単－ 533号
計					197,360	
単価					197,400	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	3号化粧壁		単位	m	数量	1	単価	130,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3号化粧壁設置		m	1	7,681	7,681	WYB00438 単－ 534号
3号化粧壁（材料費）	H=450 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	m	1	122,500	122,500	WYB00190 単－ 535号
計					130,181	
単価					130,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	4号化粧壁		単位	m	数量	1	単価	139,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
4号化粧壁設置		m	1	7,681	7,681	WYB00452 単－ 536号
4号化粧壁（材料費）	H=500 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	m	1	131,700	131,700	WYB00455 単－ 537号
計					139,381	
単価					139,400	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 有り	ｍ３	1	425	425	CB210030
計					425	
単価					425	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	埋戻し	砂質土	単位	m3	数量	1	単価	1,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,932	1,932	CB210410
計					1,932	
単価					1,932	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	場所打杭 P1橋脚	φ2500mm L=25.0m	単位	本	数量	1	単価	51,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑構築	呼び径2500mm H26.597m	本	1	42,040,000	42,040,000	WYB01842 単－ 538号
場所打杭工 (P1橋脚)	鉄筋建込み～ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	本	1	4,444,000	4,444,000	WYB01903 単－ 539号
杭頭処理	杭径2100mm～2500mm	本	1	50,340	50,340	WYB01905 単－ 540号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.044	149,800	6,591.2	WB810010 単－ 541号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.884	148,300	427,697.2	WB810010 単－ 542号
鉄筋工［市場単価］	SD490 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	8.631	168,400	1,453,460.4	WB810010 単－ 543号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	47,700	429,300	WYB01906 単－ 544号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	84	5,806	487,704	WYB01907 単－ 545号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D35×D35	箇所	104	7,792	810,368	WYB01908 単－ 546号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.3	259,200	77,760	WYB01909 単－ 547号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	1	12,290	12,290	CB240210

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	場所打杭 P1橋脚	φ2500mm L=25.0m	単位	本	数量	1	単価	51,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	8.8	37,200	327,360	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	14.1	12,290	173,289	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.392	148,300	58,133.6	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	6	1,119	6,714	WYB01910 単－ 548号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	4.6	29,070	133,722	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	11.7	12,290	143,793	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.101	161,800	16,341.8	WB810010 単－ 549号
計					51,098,864.2	
単価					51,100,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	場所打杭 P2橋脚	φ2000mm L=23.0m	単位	本	数量	1	単価	6,346,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	2,000mm 22.27m 2.264m 0m 0m 21.3m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	3,595,000	3,595,000	WB230310 単－ 550号
杭頭処理	2,000mm	本	1	41,640	41,640	WB230350 単－ 551号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.028	149,800	4,194.4	WB810010 単－ 541号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.118	148,300	314,099.4	WB810010 単－ 542号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.452	166,300	740,367.6	WB810010 単－ 552号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	8	28,580	228,640	WYB00887 単－ 553号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	72	5,796	417,312	WYB00888 単－ 554号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D32×D32	箇所	54	6,502	351,108	WYB00889 単－ 555号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.1	259,200	25,920	WYB00890 単－ 556号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	0.7	12,290	8,603	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	5.3	37,200	197,160	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	場所打杭 P2橋脚	φ2000mm L=23.0m	単位	本	数量	1	単価	6,346,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	10.7	12,290	131,503	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.293	148,300	43,451.9	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	6	1,119	6,714	WYB01668 単－ 548号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	3.5	29,070	101,745	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	10.1	12,290	124,129	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.087	161,800	14,076.6	WB810010 単－ 549号
計					6,345,663.9	
単価					6,346,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	場所打杭 P3橋脚	φ2800mm L=25.5m	単位	本	数量	1	単価	15,410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (P3橋脚)	杭径2800mm 杭長25.5m	本	1	9,889,000	9,889,000	WYB01702 単－ 557号
杭頭処理	設計杭径2600～3000mm	本	1	60,290	60,290	WYB01706 単－ 558号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	0.057	136,100	7,757.7	WB810010 単－ 559号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.486	148,300	516,973.8	WB810010 単－ 542号
鉄筋工［市場単価］	SD490 D38 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	12.539	155,700	1,952,322.3	WB810010 単－ 560号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	8	68,940	551,520	WYB01707 単－ 561号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	80	5,807	464,560	WYB01708 単－ 562号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D38×D38	箇所	120	9,006	1,080,720	WYB01709 単－ 563号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.3	259,200	77,760	WYB01710 単－ 547号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	1	12,290	12,290	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10.5	37,200	390,600	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	場所打杭 P3橋脚	φ2800mm L=25.5m	単位	本	数量	1	単価	15,410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	15	12,290	184,350	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.454	148,300	67,328.2	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	8	1,119	8,952	WYB01711 単－ 564号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	2.1	29,070	61,047	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	5.7	12,290	70,053	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.051	161,800	8,251.8	WB810010 単－ 549号
計					15,403,775.8	
単価					15,410,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	場所打杭 P4橋脚	φ2500mm L=25.0m	単位	本	数量	1	単価	12,290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (P4橋脚)	杭径2500mm 杭長25.0m	本	1	7,940,000	7,940,000	WYB01712 単－ 565号
杭頭処理	設計杭径2100～2500mm	本	1	50,340	50,340	WYB01716 単－ 566号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	0.044	136,100	5,988.4	WB810010 単－ 559号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	2.923	134,600	393,435.8	WB810010 単－ 567号
鉄筋工［市場単価］	SD490 D38 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	9.704	155,700	1,510,912.8	WB810010 単－ 560号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	46,250	416,250	WYB01717 単－ 568号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	84	5,806	487,704	WYB01718 単－ 545号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D38×D38	箇所	78	9,006	702,468	WYB01719 単－ 569号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.2	259,200	51,840	WYB01720 単－ 570号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	3.5	12,290	43,015	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	8.8	37,200	327,360	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	場所打杭 P4橋脚	φ2500mm L=25.0m	単位	本	数量	1	単価	12,290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	14.1	12,290	173,289	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.36	148,300	53,388	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	6	1,119	6,714	WYB01721 単－ 548号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.8	29,070	52,326	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	4.9	12,290	60,221	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.045	161,800	7,281	WB810010 単－ 549号
計					12,282,533	
単価					12,290,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	場所打杭 P5橋脚	φ2800mm L=25.5m	単位	本	数量	1	単価	15,370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (P5橋脚)	杭径2800mm 杭長25.5m	本	1	9,875,000	9,875,000	WYB01193 単－ 571号
杭頭処理	設計杭径2600～3000mm	本	1	60,290	60,290	WYB01197 単－ 558号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	0.057	136,100	7,757.7	WB810010 単－ 572号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	3.486	134,600	469,215.6	WB810010 単－ 567号
鉄筋工［市場単価］	SD490 D38 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	12.539	155,700	1,952,322.3	WB810010 単－ 560号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	8	68,940	551,520	WYB01198 単－ 561号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	80	5,807	464,560	WYB01199 単－ 562号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D41×D41	箇所	120	9,170	1,100,400	WYB01200 単－ 573号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.3	259,200	77,760	WYB01201 単－ 547号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	1	12,290	12,290	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10.5	37,200	390,600	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	場所打杭 P5橋脚	φ2800mm L=25.5m	単位	本	数量	1	単価	15,370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	15	12,290	184,350	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.454	148,300	67,328.2	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	8	1,119	8,952	WYB01671 単－ 564号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	2.1	29,070	61,047	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	5.7	12,290	70,053	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.051	161,800	8,251.8	WB810010 単－ 549号
計					15,361,697.6	
単価					15,370,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	場所打杭 P6橋脚	φ2800mm L=25.5m	単位	本	数量	1	単価	15,350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (P6橋脚)	杭径2800mm 杭長25.5m	本	1	9,875,000	9,875,000	WYB01722 単－ 574号
杭頭処理	設計杭径2600～3000mm	本	1	60,290	60,290	WYB01726 単－ 558号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	0.057	136,100	7,757.7	WB810010 単－ 559号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	3.486	134,600	469,215.6	WB810010 単－ 567号
鉄筋工［市場単価］	SD490 D38 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	12.539	155,700	1,952,322.3	WB810010 単－ 560号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	8	68,940	551,520	WYB01774 単－ 561号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	80	5,807	464,560	WYB01775 単－ 562号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D38×D38	箇所	120	9,006	1,080,720	WYB01729 単－ 563号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.3	259,200	77,760	WYB01730 単－ 547号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	1	12,290	12,290	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10.5	37,200	390,600	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	場所打杭 P6橋脚	φ2800mm L=25.5m	単位	本	数量	1	単価	15,350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	15	12,290	184,350	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.454	156,900	71,232.6	WB810010 単－ 575号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	8	1,119	8,952	WYB01731 単－ 564号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	2.1	29,070	61,047	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	5.7	12,290	70,053	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.051	161,800	8,251.8	WB810010 単－ 549号
計					15,345,922	
単価					15,350,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	場所打杭 P7橋脚	φ3000mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	17,620,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工（P7橋脚）	杭径3000mm 杭長26.0m	本	1	10,940,000	10,940,000	WYB01174 単－ 576号
杭頭処理	設計杭径2600～3000mm	本	1	60,290	60,290	WYB01178 単－ 558号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	0.066	136,100	8,982.6	WB810010 単－ 559号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	3.759	134,600	505,961.4	WB810010 単－ 567号
鉄筋工［市場単価］	SD490 D41 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	15.523	156,700	2,432,454.1	WB810010 単－ 577号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	73,840	664,560	WYB01179 単－ 578号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	88	5,826	512,688	WYB01180 単－ 579号
機械式継手（ﾓﾙﾀﾙ充てん継手）	D41×D41	箇所	128	11,460	1,466,880	WYB01204 単－ 580号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.4	259,200	103,680	WYB01182 単－ 581号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	1.2	12,290	14,748	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	12.7	37,200	472,440	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	場所打杭 P7橋脚	φ3000mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	17,620,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	17	12,290	208,930	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.485	148,300	71,925.5	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	8	1,119	8,952	WYB01673 単－ 564号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	2.1	29,070	61,047	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	5.7	12,290	70,053	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.051	161,800	8,251.8	WB810010 単－ 549号
計					17,611,843.4	
単価					17,620,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	場所打杭 P8橋脚	φ2500mm L=26.5m	単位	本	数量	1	単価	12,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (P8橋脚)	杭径2500mm 杭長26.5m	本	1	8,357,000	8,357,000	WYB01237 単－ 582号
杭頭処理	設計杭径2100～2500mm	本	1	50,340	50,340	WYB01241 単－ 566号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	0.044	136,100	5,988.4	WB810010 単－ 559号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	3.083	134,600	414,971.8	WB810010 単－ 567号
鉄筋工［市場単価］	SD490 D38 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	10.053	155,700	1,565,252.1	WB810010 単－ 560号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	46,250	416,250	WYB01728 単－ 568号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	84	5,806	487,704	WYB01740 単－ 545号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D38×D38	箇所	78	9,006	702,468	WYB01733 単－ 569号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.2	259,200	51,840	WYB01245 単－ 570号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	1	12,290	12,290	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	8.8	37,200	327,360	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	場所打杭 P8橋脚	φ2500mm L=26.5m	単位	本	数量	1	単価	12,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	14.1	12,290	173,289	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.36	148,300	53,388	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	6	1,119	6,714	WYB01674 単－ 548号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.8	29,070	52,326	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	4.9	12,290	60,221	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.045	161,800	7,281	WB810010 単－ 549号
計					12,744,683.3	
単価					12,750,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	場所打杭 P9橋脚	φ2000mm L=26.5m	単位	本	数量	1	単価	7,729,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	2,000mm 23.178m 4.356m 0m 0m 24.8m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	4,042,000	4,042,000	WB230310 単－ 583号
杭頭処理	2,000mm	本	1	41,640	41,640	WB230350 単－ 551号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	0.028	136,100	3,810.8	WB810010 単－ 559号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	2.546	134,600	342,691.6	WB810010 単－ 567号
鉄筋工［市場単価］	SD490 D41 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	8.547	156,700	1,339,314.9	WB810010 単－ 577号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	31,500	283,500	WYB01218 単－ 584号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	80	5,827	466,160	WYB01219 単－ 585号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D41×D41	箇所	60	11,460	687,600	WYB01205 単－ 586号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.1	259,200	25,920	WYB01226 単－ 556号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	0.7	12,290	8,603	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	5.3	37,200	197,160	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	場所打杭 P9橋脚	φ2000mm L=26.5m	単位	本	数量	1	単価	7,729,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	10.7	12,290	131,503	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.293	156,900	45,971.7	WB810010 単－ 575号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	6	1,119	6,714	WYB01675 単－ 548号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1.5	29,070	43,605	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	4.5	12,290	55,305	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.041	161,800	6,633.8	WB810010 単－ 587号
計					7,728,132.8	
単価					7,729,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	場所打杭 P10橋脚	φ2500mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	12,400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工（P10橋脚）	杭径2500mm 杭長26.0m	本	1	8,293,000	8,293,000	WYB01324 単－ 588号
杭頭処理	設計杭径2100～2500mm	本	1	50,340	50,340	WYB01329 単－ 566号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.044	149,800	6,591.2	WB810010 単－ 541号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.013	148,300	446,827.9	WB810010 単－ 542号
鉄筋工［市場単価］	SD490 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	8.241	168,400	1,387,784.4	WB810010 単－ 543号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	46,280	416,520	WYB01672 単－ 589号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	84	5,806	487,704	WYB01776 単－ 545号
機械式継手（ﾓﾙﾀﾙ充てん継手）	D35×D35	箇所	78	7,792	607,776	WYB01666 単－ 590号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.1	259,200	25,920	WYB01333 単－ 556号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	0.8	12,290	9,832	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	8.8	37,200	327,360	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	場所打杭 P10橋脚	φ2500mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	12,400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	14.1	12,290	173,289	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.346	148,300	51,311.8	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	6	1,119	6,714	WYB01676 単－ 548号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.5	29,070	43,605	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	4.5	12,290	55,305	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.041	161,800	6,633.8	WB810010 単－ 549号
計					12,396,514.1	
単価					12,400,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	場所打杭 P11橋脚	φ2500mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	12,490,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (P11橋脚)	杭径2500mm 杭長26.0m	本	1	8,336,000	8,336,000	WYB01732 単－ 591号
杭頭処理	設計杭径2100～2500mm	本	1	50,340	50,340	WYB01737 単－ 566号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.044	149,800	6,591.2	WB810010 単－ 541号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.013	148,300	446,827.9	WB810010 単－ 542号
鉄筋工［市場単価］	SD490 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	8.241	168,400	1,387,784.4	WB810010 単－ 543号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	46,320	416,880	WYB01677 単－ 592号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	84	5,806	487,704	WYB01679 単－ 545号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D35×D35	箇所	78	7,792	607,776	WYB01670 単－ 590号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.2	259,200	51,840	WYB01741 単－ 570号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	1	12,290	12,290	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	8.8	37,200	327,360	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	場所打杭 P11橋脚	φ2500mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	12,490,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	14.1	12,290	173,289	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.36	148,300	53,388	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	6	1,119	6,714	WYB01742 単－ 548号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.8	29,070	52,326	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	4.9	12,290	60,221	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.045	161,800	7,281	WB810010 単－ 549号
計					12,484,612.5	
単価					12,490,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	場所打杭 P12橋脚	φ2500mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	12,660,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (P12橋脚)	杭径2500mm 杭長26.0m	本	1	8,554,000	8,554,000	WYB01402 単－ 593号
杭頭処理	設計杭径2100～2500mm	本	1	50,340	50,340	WYB01406 単－ 566号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.044	149,800	6,591.2	WB810010 単－ 541号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.013	148,300	446,827.9	WB810010 単－ 542号
鉄筋工［市場単価］	SD490 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	8.241	168,400	1,387,784.4	WB810010 単－ 543号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	46,320	416,880	WYB01738 単－ 592号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	84	5,806	487,704	WYB01739 単－ 545号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D35×D35	箇所	78	7,792	607,776	WYB01667 単－ 590号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.1	259,200	25,920	WYB01410 単－ 556号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	0.8	12,290	9,832	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	8.8	37,200	327,360	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	場所打杭 P12橋脚	φ2500mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	12,660,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	14.1	12,290	173,289	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.346	148,300	51,311.8	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	6	1,119	6,714	WYB01678 単－ 548号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.5	29,070	43,605	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	4.5	12,290	55,305	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.041	161,800	6,633.8	WB810010 単－ 549号
計					12,657,874.1	
単価					12,660,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	場所打杭 P13橋脚	φ2500mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	12,340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (P13橋脚)	杭径2500mm 杭長26.0m	本	1	7,994,000	7,994,000	WYB01743 単－ 594号
杭頭処理	設計杭径2100～2500mm	本	1	50,340	50,340	WYB01747 単－ 566号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.044	149,800	6,591.2	WB810010 単－ 541号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	3.019	134,600	406,357.4	WB810010 単－ 567号
鉄筋工［市場単価］	SD490 D38 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	9.821	155,700	1,529,129.7	WB810010 単－ 560号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	46,250	416,250	WYB01680 単－ 568号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	84	5,806	487,704	WYB01681 単－ 545号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D38×D38	箇所	78	9,006	702,468	WYB01750 単－ 569号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.2	259,200	51,840	WYB01751 単－ 570号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	1	12,290	12,290	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	8.8	37,200	327,360	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	場所打杭 P13橋脚	φ2500mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	12,340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	14.1	12,290	173,289	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.36	148,300	53,388	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	6	1,119	6,714	WYB01752 単－ 548号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.8	29,070	52,326	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	4.9	12,290	60,221	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.045	161,800	7,281	WB810010 単－ 549号
計					12,337,549.3	
単価					12,340,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	場所打杭 P14橋脚	φ2500mm L=26.5m	単位	本	数量	1	単価	14,720,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (P14橋脚)	杭径2500mm 杭長26.5m	本	1	10,300,000	10,300,000	WYB01753 単－ 595号
杭頭処理	設計杭径2100～2500mm	本	1	50,340	50,340	WYB01757 単－ 566号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	0.044	136,100	5,988.4	WB810010 単－ 559号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.083	148,300	457,208.9	WB810010 単－ 542号
鉄筋工［市場単価］	SD490 D38 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	9.937	155,700	1,547,190.9	WB810010 単－ 560号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	46,250	416,250	WYB01692 単－ 568号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	84	5,806	487,704	WYB01693 単－ 545号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D38×D38	箇所	78	9,006	702,468	WYB01760 単－ 569号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m３	0.2	259,200	51,840	WYB01761 単－ 570号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m２	1	12,290	12,290	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	8.8	37,200	327,360	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	場所打杭 P14橋脚	φ2500mm L=26.5m	単位	本	数量	1	単価	14,720,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	14.1	12,290	173,289	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.36	148,300	53,388	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	6	1,119	6,714	WYB01762 単－ 548号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.8	29,070	52,326	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	4.9	12,290	60,221	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.045	161,800	7,281	WB810010 単－ 549号
計					14,711,859.2	
単価					14,720,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	場所打杭 P15橋脚	φ2800mm L=26.5m	単位	本	数量	1	単価	18,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (P15橋脚)	杭径2800mm 杭長26.5m	本	1	12,520,000	12,520,000	WYB01763 単－ 596号
杭頭処理	設計杭径2600～3000mm	本	1	60,290	60,290	WYB01767 単－ 558号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	0.057	136,100	7,757.7	WB810010 単－ 559号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	3.59	134,600	483,214	WB810010 単－ 567号
鉄筋工［市場単価］	SD490 D38 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	12.808	155,700	1,994,205.6	WB810010 単－ 560号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	67,530	607,770	WYB01694 単－ 597号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	84	5,804	487,536	WYB01695 単－ 598号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D38×D38	箇所	120	9,006	1,080,720	WYB01770 単－ 563号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.3	259,200	77,760	WYB01771 単－ 547号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	1	12,290	12,290	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	11.1	37,200	412,920	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	場所打杭 P15橋脚	φ2800mm L=26.5m	単位	本	数量	1	単価	18,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	15.8	12,290	194,182	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.454	148,300	67,328.2	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	8	1,119	8,952	WYB01772 単－ 564号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	2.1	29,070	61,047	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	5.7	12,290	70,053	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.051	161,800	8,251.8	WB810010 単－ 549号
計					18,154,277.3	
単価					18,160,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	場所打杭 P16橋脚	φ3000mm L=27.0m	単位	本	数量	1	単価	18,220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (P16橋脚)	杭径3000mm 杭長27.0m	本	1	11,460,000	11,460,000	WYB01313 単－ 599号
杭頭処理	設計杭径2600～3000mm	本	1	60,290	60,290	WYB01317 単－ 558号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	0.066	136,100	8,982.6	WB810010 単－ 559号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	3.87	134,600	520,902	WB810010 単－ 567号
鉄筋工［市場単価］	SD490 D41 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	16.195	156,700	2,537,756.5	WB810010 単－ 577号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	73,840	664,560	WYB01696 単－ 578号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	88	5,826	512,688	WYB01697 単－ 579号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D41×D41	箇所	128	11,460	1,466,880	WYB01206 単－ 580号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.4	259,200	103,680	WYB01321 単－ 581号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	1.2	12,290	14,748	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	12	37,200	446,400	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	場所打杭 P16橋脚	φ3000mm L=27.0m	単位	本	数量	1	単価	18,220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	16	12,290	196,640	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.485	148,300	71,925.5	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	8	1,119	8,952	WYB01682 単－ 564号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	2.1	29,070	61,047	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	5.7	12,290	70,053	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.051	161,800	8,251.8	WB810010 単－ 549号
計					18,213,756.4	
単価					18,220,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	場所打杭 P17橋脚	φ2800mm L=27.0m	単位	本	数量	1	単価	16,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (P17橋脚)	杭径2800mm 杭長27.0m	本	1	10,420,000	10,420,000	WYB01442 単－ 600号
杭頭処理	設計杭径2600～3000mm	本	1	60,290	60,290	WYB01446 単－ 558号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	0.057	136,100	7,757.7	WB810010 単－ 559号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	3.66	134,600	492,636	WB810010 単－ 567号
鉄筋工［市場単価］	SD490 D38 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	12.942	155,700	2,015,069.4	WB810010 単－ 560号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	67,390	606,510	WYB01183 単－ 601号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	88	5,804	510,752	WYB01184 単－ 602号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D38×D38	箇所	120	9,006	1,080,720	WYB01773 単－ 563号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.2	259,200	51,840	WYB01450 単－ 570号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	1	12,290	12,290	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	11.1	37,200	412,920	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	場所打杭 P17橋脚	φ2800mm L=27.0m	単位	本	数量	1	単価	16,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	15.8	12,290	194,182	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.458	148,300	67,921.4	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	8	1,119	8,952	WYB01683 単－ 564号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.8	29,070	52,326	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	4.9	12,290	60,221	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.045	161,800	7,281	WB810010 単－ 549号
計					16,061,668.5	
単価					16,070,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	場所打杭 P18橋脚	φ2000mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	6,864,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	2,000mm 23.057m 3.946m 0m 0m 24.3m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	3,975,000	3,975,000	WB230310 単－ 603号
杭頭処理	2,000mm	本	1	41,640	41,640	WB230350 単－ 551号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.028	149,800	4,194.4	WB810010 単－ 541号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.479	148,300	367,635.7	WB810010 単－ 542号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.946	166,300	822,519.8	WB810010 単－ 604号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	29,710	267,390	WYB00053 単－ 605号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	80	5,797	463,760	WYB01748 単－ 606号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D32×D32	箇所	60	6,502	390,120	WYB00893 単－ 607号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.2	259,200	51,840	WYB00883 単－ 570号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	0.7	12,290	8,603	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	5.3	37,200	197,160	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	場所打杭 P18橋脚	φ2000mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	6,864,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	10.7	12,290	131,503	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.288	148,300	42,710.4	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	6	1,119	6,714	WYB01684 単－ 548号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.3	29,070	37,791	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	4	12,290	49,160	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.036	161,800	5,824.8	WB810010 単－ 549号
計					6,863,566.1	
単価					6,864,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	場所打杭 P23橋脚	φ2000mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	6,619,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	2,000mm 22.959m 4.076m 0m 0m 24.3m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	3,975,000	3,975,000	WB230310 単－ 608号
杭頭処理	2,000mm	本	1	41,640	41,640	WB230350 単－ 551号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.028	149,800	4,194.4	WB810010 単－ 541号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.502	148,300	371,046.6	WB810010 単－ 542号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.952	166,300	657,217.6	WB810010 単－ 552号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	27,360	246,240	WYB00909 単－ 609号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	80	5,797	463,760	WYB01749 単－ 606号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D29×D29	箇所	60	5,417	325,020	WYB00911 単－ 610号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.2	259,200	51,840	WYB00912 単－ 570号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	0.7	12,290	8,603	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	5.3	37,200	197,160	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	場所打杭 P23橋脚	φ2000mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	6,619,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	10.7	12,290	131,503	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.291	156,900	45,657.9	WB810010 単－ 575号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	6	1,119	6,714	WYB01685 単－ 548号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.3	29,070	37,791	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	4	12,290	49,160	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.036	161,800	5,824.8	WB810010 単－ 549号
計					6,618,372.3	
単価					6,619,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	場所打杭 P24橋脚	φ2000mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	6,683,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	2,000mm 22.979m 4.076m 0m 0m 24.3m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	3,975,000	3,975,000	WB230310 単－ 611号
杭頭処理	2,000mm	本	1	41,640	41,640	WB230350 単－ 551号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.028	149,800	4,194.4	WB810010 単－ 541号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.502	148,300	371,046.6	WB810010 単－ 542号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.354	166,300	724,070.2	WB810010 単－ 552号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	27,360	246,240	WYB00071 単－ 609号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	80	5,797	463,760	WYB01759 単－ 606号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D29×D29	箇所	60	5,417	325,020	WYB00915 単－ 610号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.2	259,200	51,840	WYB00900 単－ 570号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	0.7	12,290	8,603	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	5.3	37,200	197,160	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	場所打杭 P24橋脚	φ2000mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	6,683,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	10.7	12,290	131,503	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.291	148,300	43,155.3	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	6	1,119	6,714	WYB01686 単－ 548号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.3	29,070	37,791	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	4	12,290	49,160	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.036	161,800	5,824.8	WB810010 単－ 549号
計					6,682,722.3	
単価					6,683,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	場所打杭 P25橋脚	φ2000mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	6,605,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	2,000mm 23.05m 4.009m 0m 0m 24.3m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	3,975,000	3,975,000	WB230310 単－ 612号
杭頭処理	2,000mm	本	1	41,640	41,640	WB230350 単－ 551号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.028	149,800	4,194.4	WB810010 単－ 541号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.502	148,300	371,046.6	WB810010 単－ 542号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.902	166,300	648,902.6	WB810010 単－ 552号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	27,360	246,240	WYB00072 単－ 609号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	80	5,797	463,760	WYB01768 単－ 606号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D29×D29	箇所	60	5,417	325,020	WYB00917 単－ 610号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.2	259,200	51,840	WYB00906 単－ 570号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	0.7	12,290	8,603	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	5.3	37,200	197,160	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	場所打杭 P25橋脚	φ2000mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	6,605,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	10.7	12,290	131,503	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.291	148,300	43,155.3	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	6	1,119	6,714	WYB01687 単－ 548号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.1	29,070	31,977	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	4.2	12,290	51,618	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.036	161,800	5,824.8	WB810010 単－ 549号
計					6,604,198.7	
単価					6,605,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	場所打杭 KP1橋脚	φ2000mm L=24.5m	単位	本	数量	1	単価	27,790,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑構築	呼び径2000mm H26.097m	本	1	22,290,000	22,290,000	WYB01544 単－ 613号
場所打杭工 (KP1橋脚)	鉄筋建込み～ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	本	1	3,064,000	3,064,000	WYB01616 単－ 614号
杭頭処理	2,000mm	本	1	41,640	41,640	WB230350 単－ 551号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.028	149,800	4,194.4	WB810010 単－ 541号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.399	148,300	355,771.7	WB810010 単－ 542号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.602	166,300	599,012.6	WB810010 単－ 552号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	8	26,480	211,840	WYB00078 単－ 615号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	72	5,796	417,312	WYB01777 単－ 554号
機械式継手 (ﾓﾙﾀﾙ充てん継手)	D29×D29	箇所	54	5,417	292,518	WYB00916 単－ 616号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.1	259,200	25,920	WYB01623 単－ 556号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	0.7	12,290	8,603	CB240210

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	場所打杭 KP1橋脚	φ2000mm L=24.5m	単位	本	数量	1	単価	27,790,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	3.6	37,200	133,920	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	9	12,290	110,610	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.296	148,300	43,896.8	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	6	1,119	6,714	WYB01688 単－ 548号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	2.1	29,070	61,047	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	8.5	12,290	104,465	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.105	161,800	16,989	WB810010 単－ 549号
計					27,788,453.5	
単価					27,790,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	場所打杭 SP1橋脚	φ2500mm L=23.5m	単位	本	数量	1	単価	10,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工（SP1橋脚）	杭径2500mm 杭長23.5m	本	1	6,554,000	6,554,000	WYB01355 単－ 617号
杭頭処理	設計杭径2100～2500mm	本	1	50,340	50,340	WYB01386 単－ 566号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.731	148,300	405,007.3	WB810010 単－ 542号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.511	166,300	1,082,779.3	WB810010 単－ 604号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	8	39,200	313,600	WYB00913 単－ 618号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	76	5,796	440,496	WYB01769 単－ 619号
機械式継手（ﾓﾙﾀﾙ充てん継手）	D32×D32	箇所	78	6,502	507,156	WYB00894 単－ 620号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.1	259,200	25,920	WYB01390 単－ 556号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	0.7	12,290	8,603	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	8.8	37,200	327,360	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	14.1	12,290	173,289	CB240210

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	場所打杭 SP1橋脚	φ2500mm L=23.5m	単位	本	数量	1	単価	10,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.395	148,300	58,578.5	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	6	1,119	6,714	WYB01689 単－ 548号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.7	29,070	49,419	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	7	12,290	86,030	CB240210
計					10,089,292.1	
単価					10,090,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	場所打杭 SP2橋脚	φ2500mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	12,290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工（SP2橋脚）	杭径2500mm 杭長26.0m	本	1	8,277,000	8,277,000	WYB01392 単－ 621号
杭頭処理	設計杭径2100～2500mm	本	1	50,340	50,340	WYB01396 単－ 566号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.987	149,800	447,452.6	WB810010 単－ 541号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	8.374	166,300	1,392,596.2	WB810010 単－ 604号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	9	38,180	343,620	WYB01758 単－ 622号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	84	5,796	486,864	WYB01778 単－ 623号
機械式継手（ﾓﾙﾀﾙ充てん継手）	D32×D32	箇所	78	6,502	507,156	WYB00895 単－ 620号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｍ３	0.2	259,200	51,840	WYB01400 単－ 570号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	0.8	12,290	9,832	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	8.8	37,200	327,360	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	14.1	12,290	173,289	CB240210

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	場所打杭 SP2橋脚	φ2500mm L=26.0m	単位	本	数量	1	単価	12,290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.395	148,300	58,578.5	WB810010 単－ 542号
ﾌﾚｱ溶接		箇所	6	1,119	6,714	WYB01690 単－ 548号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.3	29,070	37,791	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	9.6	12,290	117,984	CB240210
計					12,288,417.3	
単価					12,290,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	236.9	236.9	CB210020
計					236.9	
単価					236.9	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	1	2,756	2,756	CB210110
計					2,756	
単価					2,756	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	残土等処分	第4種発生土	単位	m3	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	5,000	5,000	CB210560
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	積込		単位	m3	数量	1	単価	1,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	1	1,190	1,190	CB224260
計					1,190	
単価					1,190	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,743	1,743	CB227010
計					1,743	
単価					1,743	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,727	2,727	WB020051 単－ 624号
計					2,727	
単価					2,727	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	枠組足場		単位	掛m2	数量	1	単価	13,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁補修用足場	枠組足場	掛ｍ２	1	13,960	13,960	WYB00329 単－ 625号
計					13,960	
単価					13,960	円／掛m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設		単位	基	数量	1	単価	1,768,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設工		基	1	1,768,000	1,768,000	WYB00017 単－ 626号
計					1,768,000	
単価					1,768,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	橋脚架設		単位	t	数量	1	単価	106,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製橋脚架設（本体ﾃﾞｯｷ）		t	1	106,100	106,100	WYB00397 単－ 627号
計					106,100	
単価					106,100	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	橋脚用足場		単位	掛m2	数量	1	単価	4,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,825	4,825	WB252110 単－ 628号
計					4,825	
単価					4,825	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	溶接用ｹｰｼﾝｸﾞ設備		単位	箇所	数量	1	単価	487,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接用ｹｰｼﾝｸﾞ設備		箇所	1	487,500	487,500	WYB00405 単－ 629号
計					487,500	
単価					487,500	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	現場溶接	20mm未満	単位	m	数量	1	単価	159,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接		m	1	159,700	159,700	WYB00412 単－ 630号
計					159,700	
単価					159,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	現場溶接用ｴﾚｸｼｮﾝ切断		単位	箇所	数量	1	単価	22,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部分ｶﾞｽ切断	溶接用ｴﾚｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	箇所	1	22,180	22,180	WYB00413 単－ 631号
計					22,180	
単価					22,180	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設		単位	基	数量	1	単価	1,768,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設工		基	1	1,768,000	1,768,000	WYB00027 単－ 626号
計					1,768,000	
単価					1,768,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	橋脚架設		単位	t	数量	1	単価	111,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製橋脚架設（階段部）		t	1	111,500	111,500	WYB00598 単－ 632号
計					111,500	
単価					111,500	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	橋脚用足場		単位	掛m2	数量	1	単価	4,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,825	4,825	WB252110 単－ 628号
計					4,825	
単価					4,825	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	現場溶接	20mm未満	単位	m	数量	1	単価	159,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接		m	1	159,700	159,700	WYB00608 単－ 630号
計					159,700	
単価					159,700	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	現場溶接用ｴﾚｸｼｮﾝ切断		単位	箇所	数量	1	単価	22,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部分ｶﾞｽ切断	溶接用ｴﾚｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	箇所	1	22,180	22,180	WYB00609 単－ 631号
計					22,180	
単価					22,180	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	326.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	326.4	326.4	CB210100
計					326.4	
単価					326.4	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1	235	235	CB210510
計					235	
単価					235	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	361.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1	361.6	361.6	CB210520
計					361.6	
単価					361.6	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	1	2,756	2,756	CB210110
計					2,756	
単価					2,756	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	5,000	5,000	CB210560
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	283.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	283.5	283.5	CB210030
計					283.5	
単価					283.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	埋戻し	砂質土	単位	m3	数量	1	単価	1,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,932	1,932	CB210410
計					1,932	
単価					1,932	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	埋戻し	砂質土	単位	m3	数量	1	単価	3,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,069	3,069	CB210410
計					3,069	
単価					3,069	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	455.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	455.6	455.6	CB210080
計					455.6	
単価					455.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	重力式擁壁 1号重力式擁壁		単位	m3	数量	1	単価	68,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 24-12-25(20)(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1	68,830	68,830	CB226320
計					68,830	
単価					68,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁		単位	m	数量	59	単価	68,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	59	12,190	719,210	CB222110
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁（材料費）		m	59	54,740	3,229,660	WYB00039 単－ 633号
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	6	6,959	41,754	CB221120
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1	37,340	37,340	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2	8,209	16,418	CB240210
計					4,044,382	
単価					68,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	250.9	250.9	CB210030
計					250.9	
単価					250.9	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	283.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	283.5	283.5	CB210030
計					283.5	
単価					283.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	埋戻し	砂質土	単位	m3	数量	1	単価	1,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,932	1,932	CB210410
計					1,932	
単価					1,932	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	埋戻し	砂質土	単位	m3	数量	1	単価	3,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,069	3,069	CB210410
計					3,069	
単価					3,069	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	455.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	455.6	455.6	CB210080
計					455.6	
単価					455.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝		単位	m	数量	10	単価	13,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	10	13,770	137,700	CB222790
計					137,700	
単価					13,770	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	1号鋼製側溝		単位	m	数量	10	単価	18,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.2	30,680	6,136	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2	4,612	9,224	CB240210
鋼製側溝設置		m	10	3,750	37,500	WYB00070 単－ 634号
鋼製側溝（材料費）	90×85	m	10	10,200	102,000	WYB00073 単－ 635号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		本	20	1,565	31,300	WYB00074 単－ 636号
計					186,160	
単価					18,620	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	2号鋼製側溝		単位	m	数量	10	単価	41,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.3	30,680	9,204	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2	4,612	9,224	CB240210
鋼製側溝設置		m	10	3,750	37,500	WYB00020 単－ 634号
鋼製側溝（材料費）	202×200	m	10	32,600	326,000	WYB00021 単－ 637号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		本	20	1,565	31,300	WYB00076 単－ 636号
計					413,228	
単価					41,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	3号鋼製側溝		単位	m	数量	10	単価	53,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 有り	m	10	53,670	536,700	WB820010 単－ 638号
計					536,700	
単価					53,670	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		単位	枚	数量	1	単価	55,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	55,650	55,650	WB821430 単－ 639号
計					55,650	
単価					55,650	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	暗渠排水管 1号管渠		単位	m	数量	10	単価	7,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂	再生砂	ｍ３	0.7	8,915	6,240.5	WYB00050 単－ 640号
中詰砂埋戻し（水締め）		ｍ３	1.846	9,966	18,397.23	WYB00018 単－ 641号
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	4,759	47,590	CB222770
計					72,227.73	
単価					7,223	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	暗渠排水管 2号管渠		単位	m	数量	10	単価	13,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂	再生砂	ｍ３	0.9	8,243	7,418.7	WYB00015 単－ 642号
中詰砂埋戻し（水締め）		ｍ３	2.986	9,966	29,758.47	WYB00023 単－ 643号
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	9,800	98,000	CB222770
計					135,177.17	
単価					13,520	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CP-PH-D300		単位	m	数量	1	単価	13,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	1	13,760	13,760	CB222850
計					13,760	
単価					13,760	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	現場打ち街渠桝 G1-B500-L500-H700		単位	箇所	数量	1	単価	56,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	56,140	56,140	CB222950
計					56,140	
単価					56,140	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	現場打ち街渠桝 G1-B500-L500-H900		単位	箇所	数量	1	単価	64,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	64,070	64,070	CB222950
計					64,070	
単価					64,070	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	現場打ち街渠桝 G1-B800-L800-H1000		単位	箇所	数量	1	単価	143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	137,700	137,700	CB222950
足掛金具	D19 W=300	個	2	3,000	6,000	WYB00037 単－ 644号
計					143,700	
単価					143,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	現場打ち街渠桝 1号街渠桝		単位	箇所	数量	1	単価	144,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	144,400	144,400	CB222950	
計						144,400		
単価						144,400	円／箇所	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700		単位	箇所	数量	1	単価	56,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	56,140	56,140	CB222950	
計						56,140		
単価						56,140	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H800		単位	箇所	数量	1	単価	58,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	58,260	58,260	CB222950
計					58,260	
単価					58,260	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 500×500 細目 横断用	単位	枚	数量	1	単価	43,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	43,650	43,650	WB821430 単－ 645号
計					43,650	
単価					43,650	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 500×500 細目 横断用 110° 開閉	単位	枚	数量	1	単価	23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	23,250	23,250	WB821430 単－ 646号
計					23,250	
単価					23,250	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 800×800 細目 横断用	単位	枚	数量	1	単価	96,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	96,850	96,850	WB821430 単－ 647号
計					96,850	
単価					96,850	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-2 500×500 細目 鎖付 滑り止め	単位	枚	数量	1	単価	29,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,650	29,650	WB821430 単－ 648号
計					29,650	
単価					29,650	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-2 800×800 細目 鎖付 滑り止め	単位	枚	数量	1	単価	80,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,950	80,950	WB821430 単－ 649号
計					80,950	
単価					80,950	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	608.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	608.4	608.4	CB410030
計					608.4	
単価					608.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	698.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	698.3	698.3	CB410040
計					698.3	
単価					698.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 （車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,761	2,761	CB410040
計					2,761	
単価					2,761	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅰ型(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 I型 （２０） DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)	ｍ２	1	2,960	2,960	CB410240
計					2,960	
単価					2,960	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	表層(車道・路肩部)	粗粒度As改質Ⅰ型(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 I型 (２０) ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	3,085	3,085	CB410260
計					3,085	
単価					3,085	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	2,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,163	2,163	CB410030
計					2,163	
単価					2,163	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,133	2,133	CB410040
計					2,133	
単価					2,133	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,346	2,346	CB410240
計					2,346	
単価					2,346	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	表層(車道・路肩部)	開粒度As(13) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,912	1,912	CB410260
計					1,912	
単価					1,912	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透	t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントミルク浸透	50mm 普通型	ｍ２	1	2,778	2,778	CB410410
計					2,778	
単価					2,778	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	2,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,163	2,163	CB410030
計					2,163	
単価					2,163	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,133	2,133	CB410040
計					2,133	
単価					2,133	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,998	1,998	CB410240
計					1,998	
単価					1,998	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	表層(車道・路肩部)	開粒度As(13) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,623	1,623	CB410260
計					1,623	
単価					1,623	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透	t=50mm　水色	単位	m2	数量	1	単価	11,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントミルク浸透	50mm 普通型	ｍ２	1	11,990	11,990	CB410410
計					11,990	
単価					11,990	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	608.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	608.4	608.4	CB410030
計					608.4	
単価					608.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	表層(車道・路肩部)	密粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,247	2,247	CB410260
計					2,247	
単価					2,247	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	608.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	608.4	608.4	CB410030
計					608.4	
単価					608.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,932	1,932	CB410240
計					1,932	
単価					1,932	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,835	1,835	CB410260
計					1,835	
単価					1,835	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	608.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	608.4	608.4	CB410030
計					608.4	
単価					608.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,932	1,932	CB410260
計					1,932	
単価					1,932	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	ﾌｨﾙﾀｰ層	再生砂 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,022	1,022	CB410650
計					1,022	
単価					1,022	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	路盤	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	853.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	853.5	853.5	CB410031
計					853.5	
単価					853.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	透水性 t=60mm	単位	m2	数量	1	単価	6,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm 特殊品 再生砂 30mm 100m2以上 無 無	ｍ２	1	6,636	6,636	WB810410 単－ 650号
計					6,636	
単価					6,636	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ﾌｨﾙﾀｰ層	再生砂 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,022	1,022	CB410650
計					1,022	
単価					1,022	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	路盤	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	853.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	853.5	853.5	CB410031
計					853.5	
単価					853.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	30cm×30cm×6cm	単位	m2	数量	1	単価	8,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	8,489	8,489	CB422530
計					8,489	
単価					8,489	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	853.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	853.5	853.5	CB410031
計					853.5	
単価					853.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	ｺﾝｸﾘｰﾄ層	1号 t=70mm	単位	m2	数量	1	単価	2,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.07	41,150	2,880.5	CB240010
計					2,880.5	
単価					2,881	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ﾀｲﾙ舗装	化粧ﾀｲﾙ t=18mm 300角	単位	m2	数量	1	単価	12,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	2,333	2,333	CB422530
ﾀｲﾙ（材料費）	t=18mm	ｍ２	1	10,400	10,400	WYB00002 単－ 651号
計					12,733	
単価					12,740	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	853.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	853.5	853.5	CB410031
計					853.5	
単価					853.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ｺﾝｸﾘｰﾄ層	1号 t=70mm	単位	m2	数量	1	単価	2,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.07	41,150	2,880.5	CB240010
計					2,880.5	
単価					2,881	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	30cm×30cm×1.8cm	単位	m2	数量	1	単価	45,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	45,820	45,820	CB422530
計					45,820	
単価					45,820	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	853.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	853.5	853.5	CB410031
計					853.5	
単価					853.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン （１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,293	2,293	CB410261
計					2,293	
単価					2,293	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	853.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	853.5	853.5	CB410031
計					853.5	
単価					853.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	ｺﾝｸﾘｰﾄ層	1号 t=70mm	単位	m2	数量	100	単価	2,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	7	41,150	288,050	CB240010
計					288,050	
単価					2,881	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ﾀｲﾙ舗装	300×300 線状 t=25mm	単位	m2	数量	1	単価	21,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	21,550	21,550	CB422530
計					21,550	
単価					21,550	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	853.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	853.5	853.5	CB410031
計					853.5	
単価					853.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ｺﾝｸﾘｰﾄ層	1号 t=70mm	単位	m2	数量	100	単価	2,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	7	41,150	288,050	CB240010
計					288,050	
単価					2,881	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	ﾀｲﾙ舗装	300×300 点状 t=25mm	単位	m2	数量	1	単価	21,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	21,550	21,550	CB422530
計					21,550	
単価					21,550	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,101	2,101	CB210030
計					2,101	
単価					2,101	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,741	3,741	CB210410
計					3,741	
単価					3,741	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		単位	m	数量	10	単価	6,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	10	6,208	62,080	CB422510
計					62,080	
単価					6,208	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 2号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		単位	m	数量	10	単価	7,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	10	7,299	72,990	CB422510
計					72,990	
単価					7,299	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		単位	m	数量	10	単価	7,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	10	7,840	78,400	CB422510
計					78,400	
単価					7,840	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	283.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	283.5	283.5	CB210030
計					283.5	
単価					283.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	埋戻し	砂質土	単位	m3	数量	1	単価	3,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,069	3,069	CB210410
計					3,069	
単価					3,069	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	455.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	455.6	455.6	CB210080
計					455.6	
単価					455.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 1号ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 ５０m以上１００m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	16,880	16,880	WB810600 単－ 652号
計					16,880	
単価					16,880	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 2号ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	21,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 ５０m以上１００m未満 無 無 有 加算額無し	m	1	21,100	21,100	WB810600 単－ 653号
計					21,100	
単価					21,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	転落(横断)防止柵 1号横断防止柵	H800 土中建込 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	10	単価	12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	10	12,200	122,000	WB810760 単－ 654号
計					122,000	
単価					12,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	転落(横断)防止柵 2号横断防止柵	柵高 1100m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	10	単価	12,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	10	10,980	109,800	WB810760 単－ 655号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.113	36,540	4,129.02	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	1.6	9,083	14,532.8	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.003	90,400	271.2	CB240060
円形型枠	φ100	m	1	294	294	WYB00001 単－ 656号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.533	1,263	673.17	CB221110
計					129,700.19	
単価					12,980	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	転落(横断)防止柵 1号転落防止柵	柵高 1100m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	13,500	13,500	WB810760 単－ 657号
計					13,500	
単価					13,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	転落(横断)防止柵 2号転落防止柵	柵高 1100m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	10	単価	14,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	10	12,290	122,900	WB810760 単－ 658号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.13	36,540	4,750.2	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	1.8	9,083	16,349.4	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.007	90,400	632.8	CB240060
円形型枠	φ100	m	1.2	294	352.8	WYB00087 単－ 659号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.533	1,263	673.17	CB221110
計					145,658.37	
単価					14,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	1号手すり		単位	m	数量	1	単価	85,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号手すり設置		m	1	3,796	3,796	WYB00013 単－ 660号
1号手すり （材料費）	構造物用	m	1	81,860	81,860	WYB00024 単－ 661号
計					85,656	
単価					85,660	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	2号手すり		単位	m	数量	1	単価	97,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号手すり設置		m	1	7,135	7,135	WYB00028 単－ 662号
2号手すり （材料費）	自立ﾀｲﾌﾟ	m	1	90,050	90,050	WYB00029 単－ 663号
計					97,185	
単価					97,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	溶融式区画線	実線 15cm 厚1.5mm 白色	単位	m	数量	1	単価	326.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	326.7	326.7	WB821210 単－ 664号
計					326.7	
単価					326.7	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	溶融式区画線	実線 45cm 厚1.5mm 白色	単位	m	数量	1	単価	769.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	769.5	769.5	WB821210 単－ 665号
計					769.5	
単価					769.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	溶融式区画線	破線 15cm 厚1.5mm 白色	単位	m	数量	1	単価	346.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	346.3	346.3	WB821210 単－ 666号
計					346.3	
単価					346.3	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	溶融式区画線	破線 30cm 厚1.5mm 白色	単位	m	数量	1	単価	617.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	617.9	617.9	WB821210 単－ 667号
計					617.9	
単価					617.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	溶融式区画線	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白色	単位	m	数量	1	単価	878.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	878.4	878.4	WB821210 単－ 668号
計					878.4	
単価					878.4	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	溶融式区画線	矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色	単位	m	数量	1	単価	708.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	708.1	708.1	WB821210 単－ 669号
計					708.1	
単価					708.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	実線 15cm 加熱 溶剤型	単位	m	数量	1	単価	126.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	m	1	126.3	126.3	WB821210 単－ 670号
計					126.3	
単価					126.3	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	破線 15cm 加熱 溶剤型	単位	m	数量	1	単価	139.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	m	1	139.4	139.4	WB821210 単－ 671号
計					139.4	
単価					139.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	270.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	270.5	270.5	CB210030
計					270.5	
単価					270.5	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	埋戻し	砂質土	単位	m3	数量	1	単価	3,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,069	3,069	CB210410
計					3,069	
単価					3,069	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	455.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	455.6	455.6	CB210080
計					455.6	
単価					455.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	1号階段		単位	箇所	数量	1	単価	1,053,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	32.48	1,485	48,232.8	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	4.567	36,540	166,878.18	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	11.65	9,083	105,816.95	CB240210
階段ﾌﾞﾛｯｸ設置		個	32.656	7,708	251,712.44	WYB00010 単－ 672号
階段ﾌﾞﾛｯｸ（材料費）	W=350	個	32.656	5,000	163,280	WYB00011 単－ 673号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	3.5	90,400	316,400	CB240060
計					1,052,320.37	
単価					1,053,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	1号袖壁		単位	箇所	数量	1	単価	30,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.974	1,485	1,446.39	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.304	36,540	11,108.16	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1.363	9,083	12,380.12	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1.013	5,369	5,438.79	CB224710
計					30,373.46	
単価					30,380	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	2号袖壁		単位	箇所	数量	1	単価	24,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.746	1,485	1,107.81	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.234	36,540	8,550.36	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1.13	9,083	10,263.79	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	0.78	5,369	4,187.82	CB224710
計					24,109.78	
単価					24,110	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	1号階段基礎		単位	箇所	数量	1	単価	464,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	9.24	1,485	13,721.4	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.924	36,540	33,762.96	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.222	4,612	5,635.86	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	6.46	37,400	241,604	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	10.232	9,083	92,937.25	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.012	161,800	1,941.6	WB810010 単－ 549号
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.437	159,700	69,788.9	WB810010 単－ 674号
機械式鉄筋定着加工費	D13 L≦2m	箇所	18	280	5,040	WYB00426 単－ 675号
計					464,431.97	
単価					464,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	2号階段基礎		単位	箇所	数量	1	単価	480,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	9.24	1,485	13,721.4	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.924	36,540	33,762.96	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.222	4,612	5,635.86	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	6.73	37,400	251,702	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	10.905	9,083	99,050.11	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.012	161,800	1,941.6	WB810010 単－ 549号
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.438	159,700	69,948.6	WB810010 単－ 674号
機械式鉄筋定着加工費	D13 L≦2m	箇所	18	280	5,040	WYB00430 単－ 675号
計					480,802.53	
単価					480,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	3号階段基礎		単位	箇所	数量	1	単価	480,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	9.24	1,485	13,721.4	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.924	36,540	33,762.96	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.222	4,612	5,635.86	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	6.73	37,400	251,702	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	10.905	9,083	99,050.11	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.012	161,800	1,941.6	WB810010 単－ 549号
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.438	159,700	69,948.6	WB810010 単－ 674号
機械式鉄筋定着加工費	D13 L≦2m	箇所	18	280	5,040	WYB00435 単－ 675号
計					480,802.53	
単価					480,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	視線誘導標	φ300 片面	単位	本	数量	1	単価	22,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	15,500	15,500	WB812310 単－ 676号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	0.039	37,400	1,458.6	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0.54	9,083	4,904.82	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.16	1,263	202.08	CB221110
計					22,065.5	
単価					22,070	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	車止めﾎﾟｽﾄ	φ114.3×t4.5 H800	単位	本	数量	1	単価	44,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト設置	全ての費用	本	1	44,160	44,160	CB420910
計					44,160	
単価					44,160	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	1号ﾃﾞｯｷ庇		単位	箇所	数量	1	単価	122,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号ﾃﾞｯｷ庇設置		箇所	1	19,820,000	19,820,000	WYB00006 単－ 677号
1号ﾃﾞｯｷ庇（材料費）		基	1	102,700,000	102,700,000	WYB00208 単－ 678号
計					122,520,000	
単価					122,600,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	2号ﾃﾞｯｷ庇		単位	箇所	数量	1	単価	64,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号ﾃﾞｯｷ庇設置		箇所	1	10,690,000	10,690,000	WYB00251 単－ 679号
2号ﾃﾞｯｷ庇（材料費）		基	1	53,470,000	53,470,000	WYB00217 単－ 680号
計					64,160,000	
単価					64,160,000	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	3号ﾃﾞｯｷ庇		単位	箇所	数量	1	単価	137,400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3号ﾃﾞｯｷ庇設置		箇所	1	22,960,000	22,960,000	WYB00373 単－ 681号
3号ﾃﾞｯｷ庇（材料費）		基	1	114,400,000	114,400,000	WYB00221 単－ 682号
計					137,360,000	
単価					137,400,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	4号ﾃﾞｯｷ庇		単位	箇所	数量	1	単価	114,200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
4号ﾃﾞｯｷ庇設置			箇所	1	20,870,000	20,870,000	WYB00424 単－ 683号	
4号ﾃﾞｯｷ庇（材料費）			基	1	93,270,000	93,270,000	WYB00224 単－ 684号	
計						114,140,000		
単価						114,200,000	円／箇所	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	1号階段ｼｪﾙﾀｰ		単位	箇所	数量	1	単価	28,800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号階段ｼｪﾙﾀｰ設置			箇所	1	5,557,000	5,557,000	WYB00241 単－ 685号	
1号階段ｼｪﾙﾀｰ（材料費）			基	1	23,240,000	23,240,000	WYB00246 単－ 686号	
計						28,797,000		
単価						28,800,000	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	2号階段ｼｪﾙﾀｰ		単位	箇所	数量	1	単価	22,960,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号階段ｼｪﾙﾀｰ設置		箇所	1	4,807,000	4,807,000	WYB00466 単－ 687号
2号階段ｼｪﾙﾀｰ（材料費）		基	1	18,150,000	18,150,000	WYB00255 単－ 688号
計					22,957,000	
単価					22,960,000	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	ﾙｰﾊﾞｰ		単位	m3	数量	20	単価	2,273,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾙｰﾊﾞｰ設置		ｍ３	20	379,400	7,588,000	WYB00008 単－ 689号
ﾙｰﾊﾞｰ（材料費）		式	1		37,859,088	WYB00337 単－ 690号
計					45,447,088	
単価					2,273,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ		単位	m	数量	186	単価	50,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	H100 ﾒﾗﾐﾝ焼付 W=400 網底板・ｶﾊﾞｰ共	m	119	12,180	1,449,420	WYB00115 単－ 691号
外直角L型分岐ﾗｯｸ H100	ﾒﾗﾐﾝ焼付 W=400 網底板・ｶﾊﾞｰ共	本	1	25,820	25,820	WYB00116 単－ 692号
T型分岐ﾗｯｸ	H=100 ﾒﾗﾐﾝ焼付 W=400 網底板・ｶﾊﾞｰ共	本	4	36,740	146,960	WYB00117 単－ 693号
水平自在金具	H=100 ﾒﾗﾐﾝ焼付 W=400	式	1		9,700	WYB00118 単－ 694号
直線ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	H=100 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾏ W=400 網底板・ｶﾊﾞｰ共	m	49	14,520	711,480	WYB00121 単－ 695号
直線ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	H=100 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾏ W=600 網底板・ｶﾊﾞｰ共	m	7	19,900	139,300	WYB00122 単－ 696号
異径T型分岐ﾗｯｸ	H=100 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾏ W=600 網底板・ｶﾊﾞｰ共	m	11	14,300	157,300	WYB00126 単－ 697号
附属品費 70%		式	1		1,847,986	
耐震補強材		式	1		2,664,000	WYB00047 単－ 698号
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置費		m	186	12,470	2,319,420	WYB00075 単－ 699号
計					9,471,386	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ		単位	m	数量	186	単価	50,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					50,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 有り	ｍ３	1	425	425	CB210030
計					425	
単価					425	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	埋戻し	砂質土	単位	m3	数量	1	単価	1,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,932	1,932	CB210410
計					1,932	
単価					1,932	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	455.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	455.6	455.6	CB210080
計					455.6	
単価					455.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	2,756	2,756	CB210110
計					2,756	
単価					2,756	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	残土等処分	第4種発生土	単位	m3	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	第4種発生土	ｍ３	1	5,000	5,000	WYB00088
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	鋼管杭 1号EV	SKK490 φ500mm L=19.5m	単位	本	数量	1	単価	1,973,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭打設	φ500	本	1	704,900	704,900	WYB00505 単－ 701号
鋼管杭	SKK490 φ500 L=19.5m	本	1	1,268,000	1,268,000	WYB00529 単－ 702号
計					1,972,900	
単価					1,973,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	場所打杭 3号EV	φ1500mm L=20.0m	単位	本	数量	1	単価	3,010,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 23.39m 0m 0m 0m 20m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	2,065,000	2,065,000	WB230310 単－ 703号
鉄筋工［市場単価］	SD295 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.01	145,200	582,252	WB810010 単－ 704号
鉄筋工［市場単価］	SD390 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.346	154,000	53,284	WB810010 単－ 705号
補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		組	7	16,310	114,170	WYB00459 単－ 706号
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		組	28	5,807	162,596	WYB00464 単－ 707号
杭頭処理	1,500mm	本	1	31,690	31,690	WB230350 単－ 708号
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	0.6	1,190	714	CB224260
計					3,009,706	
単価					3,010,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	2,756	2,756	CB210110
計					2,756	
単価					2,756	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	残土等処分	第4種発生土	単位	m3	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	第4種発生土	ｍ３	1	5,000	5,000	WYB00083
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,743	1,743	CB227010
計					1,743	
単価					1,743	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,727	2,727	WB020051 単－ 624号
計					2,727	
単価					2,727	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	1号EV基礎		単位	箇所	数量	1	単価	2,544,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾚｱ溶接		箇所	40	1,119	44,760	WYB01691 単－ 709号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.49	37,400	18,326	CB240010
基礎砕石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	16.59	1,152	19,111.68	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 21-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	0.83	37,400	31,042	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.824	4,612	3,800.28	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.101	158,700	16,028.7	WB810010 単－ 710号
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.135	156,600	177,741	WB810010 単－ 711号
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.007	154,600	1,082.2	WB810010 単－ 712号
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.075	159,700	171,677.5	WB810010 単－ 674号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	33.48	29,070	973,263.6	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	93.74	9,083	851,440.42	CB240210

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	1号EV基礎		単位	箇所	数量	1	単価	2,544,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	48.678	4,825	234,871.35	WB252110 単－ 628号
計					2,543,144.73	
単価					2,544,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	3号EV基礎		単位	箇所	数量	1	単価	2,184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	11.29	1,152	13,006.08	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.564	36,540	20,608.56	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.678	4,612	3,126.93	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.102	158,700	16,187.4	WB810010 単－ 710号
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.735	156,600	115,101	WB810010 単－ 711号
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.028	154,600	4,328.8	WB810010 単－ 712号
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.915	159,700	305,825.5	WB810010 単－ 674号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	24.54	29,070	713,377.8	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	80.51	9,083	731,272.33	CB240210
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	54.116	4,825	261,109.7	WB252110 単－ 628号
計					2,183,944.1	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	3号EV基礎		単位	箇所	数量	1	単価	2,184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,184,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	ｴﾚﾍﾞｰﾀ本体工		単位	式	数量	1	単価	97,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工		式	1		97,150,000	WYB00077 単－ 713号
計					97,150,000	
単価					97,150,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	ｴﾚﾍﾞｰﾀ建屋工		単位	式	数量	1	単価	253,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ建屋工		式	1		253,100,000	WYB00082 単－ 714号
計					253,100,000	
単価					253,100,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,101	2,101	CB210030
計					2,101	
単価					2,101	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	埋戻し	土砂 砂質土	単位	m3	数量	1	単価	3,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,741	3,741	CB210410
計					3,741	
単価					3,741	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	2,756	2,756	CB210110
計					2,756	
単価					2,756	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	5,000	5,000	CB210560
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	伐木・除根撤去	高木(3m以上)幹周90cm以上	単位	本	数量	1	単価	66,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採・除根撤去	高木(3m以上)幹周90cm以上	本	1	66,430	66,430	WYB00657 単－ 715号
計					66,430	
単価					66,430	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	伐木・除根撤去	高木(3m以上)幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	53,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採・除根撤去	高木(3m以上)幹周60cm以上90cm未満	本	1	53,140	53,140	WYB00666 単－ 716号
計					53,140	
単価					53,140	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	伐木・除根撤去	高木(3m以上)幹周40cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	39,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採・除根撤去	高木(3m以上)幹周40cm以上60cm未満	本	1	39,850	39,850	WYB00678 単－ 717号
計					39,850	
単価					39,850	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	伐木・除根撤去	中木樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	37,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採・除根撤去	中木樹高200cm以上300cm未満	本	1	37,720	37,720	WYB00684 単－ 718号
計					37,720	
単価					37,720	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	伐木・除根撤去	中木樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	25,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採・除根撤去	中木樹高100cm以上200cm未満	本	1	25,150	25,150	WYB00693 単－ 719号
計					25,150	
単価					25,150	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	伐木・除根撤去	中木樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採・除根撤去	中木樹高60cm以上100cm未満	本	1	15,710	15,710	WYB00696 単－ 720号
計					15,710	
単価					15,710	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	伐木・除根撤去	低木樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	12,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採・除根撤去	低木樹高60cm未満	本	1	12,570	12,570	WYB00699 単－ 721号
計					12,570	
単価					12,570	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	10,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	10,160	10,160	WB824010 単－ 722号
計					10,160	
単価					10,160	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	17,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	17,690	17,690	WB824010 単－ 723号
計					17,690	
単価					17,690	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	666.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	666.7	666.7	CB430510
計					666.7	
単価					666.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,443	1,443	CB430510
計					1,443	
単価					1,443	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,220	1,220	CB430510
計					1,220	
単価					1,220	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm	単位	m2	数量	1	単価	580.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	580.6	580.6	CB430310
計					580.6	
単価					580.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=30cm	単位	m2	数量	1	単価	814.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	814.5	814.5	CB430310
計					814.5	
単価					814.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t=15cm	単位	m2	数量	1	単価	814.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	814.4	814.4	CB430310
計					814.4	
単価					814.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	ﾊﾞｽ乗降場撤去		単位	箇所	数量	1	単価	265,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｽ乗降場撤去		箇所	1	265,300	265,300	WYB00338 単－ 724号
計					265,300	
単価					265,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	ﾍﾞﾝﾁ撤去		単位	箇所	数量	1	単価	9,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾁ撤去		箇所	1	9,926	9,926	WYB00271 単－ 725号
計					9,926	
単価					9,926	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	ﾊﾞｽ案内板撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｽ案内板撤去		箇所	1	87,900	87,900	WYB00310 単－ 726号
計					87,900	
単価					87,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	ｺﾞﾐ箱撤去		単位	箇所	数量	1	単価	2,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾞﾐ箱撤去		箇所	1	2,571	2,571	WYB00313 単－ 727号
計					2,571	
単価					2,571	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	喫煙所撤去		単位	箇所	数量	1	単価	2,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
喫煙所撤去		箇所	1	2,571	2,571	WYB00314 単－ 728号
計					2,571	
単価					2,571	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	看板撤去		単位	箇所	数量	1	単価	69,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
看板撤去		箇所	1	69,600	69,600	WYB00315 単－ 729号
計					69,600	
単価					69,600	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	手洗い場撤去		単位	箇所	数量	1	単価	2,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手洗い場撤去		箇所	1	2,571	2,571	WYB00326 単－ 730号
計					2,571	
単価					2,571	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	掲示板撤去		単位	箇所	数量	1	単価	29,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掲示板撤去		箇所	1	29,120	29,120	WYB00316 単－ 731号
計					29,120	
単価					29,120	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	時計塔撤去		単位	箇所	数量	1	単価	575,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
時計塔撤去		箇所	1	575,400	575,400	WYB00352 単－ 732号
計					575,400	
単価					575,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	呉市観光案内板撤去		単位	箇所	数量	1	単価	260,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呉市観光案内板撤去		箇所	1	260,900	260,900	WYB00319 単－ 733号
計					260,900	
単価					260,900	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ﾎﾟｽﾄ撤去		単位	箇所	数量	1	単価	17,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟｽﾄ撤去		箇所	1	17,580	17,580	WYB00318 単－ 734号
計					17,580	
単価					17,580	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	街路灯撤去		単位	箇所	数量	1	単価	13,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	13,650	13,650	WE210900 単－ 735号
計					13,650	
単価					13,650	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ﾀｸｼｰ乗り場屋根撤去		単位	箇所	数量	1	単価	2,830,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｸｼｰ乗り場屋根撤去		箇所	1	2,830,000	2,830,000	WYB00356 単－ 736号
計					2,830,000	
単価					2,830,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	呉駅前駐車場料金所撤去		単位	箇所	数量	1	単価	2,829,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呉駅前駐車場料金所撤去		箇所	1	2,829,000	2,829,000	WYB00362 単－ 737号
計					2,829,000	
単価					2,829,000	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ撤去		単位	箇所	数量	1	単価	4,618,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ撤去		箇所	1	4,618,000	4,618,000	WYB00451 単－ 738号
計					4,618,000	
単価					4,618,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	鋼製階段(呉駅側)撤去		単位	箇所	数量	1	単価	1,503,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製階段(呉駅側)撤去		箇所	1	1,503,000	1,503,000	WYB00359 単－ 739号
計					1,503,000	
単価					1,503,000	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	歩道橋(階段橋脚含む)撤去		単位	箇所	数量	1	単価	21,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道橋(階段橋脚含む)撤去		箇所	1	21,030,000	21,030,000	WYB00639 単－ 740号
計					21,030,000	
単価					21,030,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	横断防止柵撤去		単位	m	数量	10	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	10	676	6,760	WB810770 単－ 741号
計					6,760	
単価					676	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	車止め撤去		単位	本	数量	1	単価	2,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ撤去		本	1	2,277	2,277	WYB00320 単－ 742号
計					2,277	
単価					2,277	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	ﾎﾟﾗｰﾄﾞ撤去		単位	本	数量	1	単価	2,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾗｰﾄﾞ撤去		本	1	2,277	2,277	WYB00327 単－ 743号
計					2,277	
単価					2,277	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	中央分離帯柵撤去		単位	m	数量	10	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	10	676	6,760	WB810770 単－ 741号
計					6,760	
単価					676	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	柵撤去		単位	m	数量	10	単価	1,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	10	1,554	15,540	WB810770 単－ 744号
計					15,540	
単価					1,554	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	手摺撤去		単位	m	数量	10	単価	1,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	10	1,554	15,540	WB810770 単－ 744号
計					15,540	
単価					1,554	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	ｻｰｸﾙﾍﾞﾝﾁ撤去		単位	箇所	数量	1	単価	19,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｻｰｸﾙﾍﾞﾝﾁ撤去		箇所	1	19,850	19,850	WYB00339 単－ 745号
計					19,850	
単価					19,850	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ撤去		単位	本	数量	1	単価	286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本未満 無 無	本	1	286	286	WB812360 単－ 746号
計					286	
単価					286	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	地下通路充填撤去		単位	m3	数量	1	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地下通路充填		ｍ３	1	18,870	18,870	WYB00342 単－ 747号
計					18,870	
単価					18,870	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	地下道内部解体撤去		単位	箇所	数量	1	単価	2,126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾃﾝﾚｽ広告枠撤去	通路部 1692×1848 SUS304 ｶﾞﾗｽ12mm	箇所	24	25,040	600,960	WYB00341 単－ 748号
ｽﾃﾝﾚｽ広告枠撤去	通路部 1692×3008 SUS304 ｶﾞﾗｽ12mm	箇所	2	25,040	50,080	WYB00345 単－ 749号
ｽﾃﾝﾚｽ広告枠撤去	通路部 1692×3240 SUS304 ｶﾞﾗｽ12mm	箇所	2	25,040	50,080	WYB00364 単－ 750号
ｽﾃﾝﾚｽ広告枠撤去	壁面部 1420×2312 SUS304 ｶﾞﾗｽ12mm	箇所	1	25,040	25,040	WYB00365 単－ 751号
ｽﾃﾝﾚｽ広告枠撤去	壁面部 1420×4400 SUS304 ｶﾞﾗｽ12mm	箇所	1	25,040	25,040	WYB00369 単－ 752号
ｽﾃﾝﾚｽ扉撤去	1488×1732	箇所	1	50,080	50,080	WYB00370 単－ 753号
ｾﾒﾝﾄ成型押出中空ﾊﾟﾈﾙ撤去	通路部	ｍ２	76.3	2,940	224,322	WYB00371 単－ 754号
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｶﾊﾞｰ撤去	SUS304	m	12.9	6,600	85,140	WYB00372 単－ 755号
側溝蓋撤去	SUS304 39m×2	m	78	753.4	58,765.2	WYB00328 単－ 756号
ｼｬｯﾀｰ撤去	W1880×H3500	箇所	2	114,000	228,000	WYB00376 単－ 757号
ｼｬｯﾀｰ撤去	W4380×H3500	箇所	1	114,000	114,000	WYB00377 単－ 758号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	地下道内部解体撤去		単位	箇所	数量	1	単価	2,126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺撤去	SUS304	箇所	5	11,400	57,000	WYB00378 単－ 759号
蛍光灯撤去	天井･広告枠内	式	1		133,000	WYB00379 単－ 760号
地下排水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去		箇所	1	133,000	133,000	WYB00380 単－ 761号
電気設備撤去		式	1		266,600	WYB00374 単－ 762号
ｱｸﾘﾙﾄﾞｰﾑ撤去		箇所	1	24,620	24,620	WYB00384 単－ 763号
計					2,125,727.2	
単価					2,126,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	541.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	541.4	541.4	WB821220 単－ 764号
計					541.4	
単価					541.4	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,743	1,743	CB227010
計					1,743	
単価					1,743	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,166	2,166	CB227010
計					2,166	
単価					2,166	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,400	2,400	CB227010
計					2,400	
単価					2,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	殻運搬	安定型混合廃棄物	単位	t	数量	1	単価	19,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	1	10,360	10,360	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,911	8,911	CB010420
計					19,271	
単価					19,280	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	殻運搬	蛍光灯	単位	t	数量	1	単価	12,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1	3,643	3,643	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,911	8,911	CB010420
計					12,554	
単価					12,560	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,727	2,727	WB020051 単－ 624号
計					2,727	
単価					2,727	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,727	2,727	WB020051 単－ 765号
計					2,727	
単価					2,727	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,727	2,727	WB020051 単－ 766号
計					2,727	
単価					2,727	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	殻処分	安定型混合廃棄物	単位	t	数量	1	単価	31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	31,000	31,000	WB020052 単－ 767号
計					31,000	
単価					31,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	殻処分	蛍光灯	単位	t	数量	1	単価	350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	350,000	350,000	WB020052 単－ 768号
計					350,000	
単価					350,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価	12,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1	3,643	3,643	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,911	8,911	CB010420
計					12,554	
単価					12,560	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	H鋼杭	H250	単位	本	数量	17	単価	73,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H250 9m以下	本	17	9,442	160,514	WB250210 単－ 770号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	t	10.375	104,400	1,083,150	WB250010 単－ 771号
計					1,243,664	
単価					73,160	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	横矢板	軽量鋼矢板	単位	m2	数量	38	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去	設置 0m	ｍ２	38	3,782	143,716	WB251970 単－ 772号
軽量鋼矢板（材料費）	SS400	t	1.416	220,500	312,228	WYB00004 単－ 773号
計					455,944	
単価					12,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	H鋼杭	H300 L=8.0m	単位	本	数量	1	単価	31,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し H300 9m以下	本	1	16,000	16,000	WB250210 単－ 774号
バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	本	1	6,518	6,518	WB250250 単－ 775号
H形鋼杭賃料	H300 8m/本 45日 無 有 3650円 無 1回	本	1	9,448	9,448	WB251760 単－ 776号
計					31,966	
単価					31,970	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	横矢板		単位	m2	数量	1	単価	7,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去	設置･撤去 0.03m	ｍ２	1	7,202	7,202	WB251970 単－ 777号
計					7,202	
単価					7,202	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	切梁･腹起し		単位	t	数量	4.6	単価	71,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	t	4.6	48,860	224,756	WB251930 単－ 778号
山留材賃料	無 45日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	3.7	28,500	105,450	WB251910 単－ 779号
計					330,206	
単価					71,790	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	H鋼杭	H300 L=9.0m	単位	本	数量	1	単価	33,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し H300 9m以下	本	1	16,000	16,000	WB250210 単－ 774号
バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	本	1	6,518	6,518	WB250250 単－ 775号
H形鋼杭賃料	H300 9m/本 45日 無 有 3650円 無 1回	本	1	10,630	10,630	WB251760 単－ 780号
計					33,148	
単価					33,150	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	横矢板		単位	m2	数量	1	単価	7,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去	設置･撤去 0.03m	ｍ２	1	7,202	7,202	WB251970 単－ 777号
計					7,202	
単価					7,202	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	切梁･腹起し		単位	t	数量	3.9	単価	71,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	t	3.9	48,860	190,554	WB251930 単－ 778号
山留材賃料	無 45日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	3.1	28,500	88,350	WB251910 単－ 779号
計					278,904	
単価					71,520	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,183	1,183	CB210100
計					1,183	
単価					1,183	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	4,176	4,176	CB210110
計					4,176	
単価					4,176	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	5,000	5,000	CB210560
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	標識板撤去		単位	基	数量	1	単価	2,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,575	2,575	WB812210 単－ 781号
計					2,575	
単価					2,575	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	標識版撤去・再設置		単位	基	数量	1	単価	6,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,575	2,575	WB812210 単－ 781号
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	基	1	4,120	4,120	WB812150 単－ 782号
計					6,695	
単価					6,695	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	標識柱撤去・再設置		単位	基	数量	3	単価	70,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	3	17,410	52,230	WB812190 単－ 783号
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	1	43,740	43,740	WB812110 単－ 784号
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	基	2	57,950	115,900	WB812110 単－ 785号
計					211,870	
単価					70,630	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	標識柱撤去		単位	基	数量	1	単価	17,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	17,410	17,410	WB812190 単－ 783号
計					17,410	
単価					17,410	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	標識基礎　撤去・設置		単位	m3	数量	11	単価	163,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	ｍ３	11	65,410	719,510	WB812240 単－ 786号
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	1	110,100	110,100	WB812170 単－ 787号
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	ｍ３	10	96,560	965,600	WB812170 単－ 788号
計					1,795,210	
単価					163,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	片持標識柱撤去・再設置		単位	基	数量	3	単価	100,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 2基 無 無	基	1	32,160	32,160	WB812200 単－ 789号
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 2基 無 無	基	1	49,070	49,070	WB812120 単－ 790号
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 2基 無 無	基	2	45,140	90,280	WB812200 単－ 791号
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 2基 無 無	基	2	64,620	129,240	WB812120 単－ 792号
計					300,750	
単価					100,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	標識板 撤去・再設置		単位	m2	数量	1	単価	17,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	ｍ２	1	6,922	6,922	WB812220 単－ 793号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	ｍ２	1	10,100	10,100	WB812140 単－ 794号
計					17,022	
単価					17,030	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Cp-2E　撤去・設置	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	21,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	m	1	2,943	2,943	WB810610 単－ 795号
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 ２０m以上５０m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	18,410	18,410	WB810600 単－ 796号
計					21,353	
単価					21,360	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	1号仮囲い		単位	m	数量	450	単価	16,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号仮囲い設置撤去	H=1.8m	m	240	7,548	1,811,520	WYB00256 単－ 797号
H形鋼設置撤去		m	240	4,543	1,090,320	WYB00261 単－ 798号
仮設材（材料費）		m	240	6,027	1,446,480	WYB00298 単－ 799号
仮設材（賃料）	供用日数30日	m	130	1,056	137,280	WYB00351 単－ 800号
1号仮囲い設置撤去	H=1.8m	m	110	7,548	830,280	WYB00259 単－ 801号
H形鋼設置撤去		m	110	4,543	499,730	WYB00294 単－ 802号
仮設材（賃料）	供用日数152日	m	10	2,479	24,790	WYB00321 単－ 803号
1号仮囲い設置撤去	H=1.8m	m	100	7,548	754,800	WYB00262 単－ 804号
H形鋼設置撤去		m	100	4,543	454,300	WYB00301 単－ 805号
仮設材（賃料）	供用日数812日	m	100	1,609	160,900	WYB00281 単－ 806号
計					7,210,400	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	1号仮囲い		単位	m	数量	450	単価	16,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					16,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	2号仮囲い		単位	m	数量	550	単価	44,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号仮囲い設置撤去	H=3.0m	m	180	7,548	1,358,640	WYB00264 単－ 807号
H形鋼設置撤去		m	360	6,596	2,374,560	WYB00268 単－ 808号
仮設材（材料費）		m	180	34,640	6,235,200	WYB00346 単－ 809号
2号仮囲い設置撤去	H=3.0m	m	370	7,548	2,792,760	WYB00290 単－ 810号
H形鋼設置撤去		m	740	6,596	4,881,040	WYB00292 単－ 811号
仮設材（材料費）		m	190	34,640	6,581,600	WYB00350 単－ 812号
計					24,223,800	
単価					44,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	1号仮設防護柵		単位	m	数量	220	単価	34,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	m	45	1,386	62,370	WB821110 単－ 813号
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	m	45	1,153	51,885	WB821130 単－ 814号
仮設防護柵（賃料）		m	45	7,219	324,855	WYB00257 単－ 815号
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	m	175	1,386	242,550	WB821110 単－ 813号
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	m	175	1,153	201,775	WB821130 単－ 814号
仮設防護柵（賃料）		m	175	37,750	6,606,250	WYB00267 単－ 816号
計					7,489,685	
単価					34,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	1号仮囲いｹﾞｰﾄ		単位	箇所	数量	1	単価	125,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い門扉設置撤去		箇所	1	107,500	107,500	WYB00266 単－ 817号
仮囲いｹﾞｰﾄ（賃料）	H1850×W3000	基	1	18,400	18,400	WYB00270 単－ 818号
計					125,900	
単価					125,900	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	2号仮囲いｹﾞｰﾄ		単位	箇所	数量	1	単価	185,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い門扉設置撤去		箇所	1	107,500	107,500	WYB00641 単－ 817号
仮囲いｹﾞｰﾄ（賃料）	H1850×W6000	基	1	78,360	78,360	WYB00647 単－ 819号
計					185,860	
単価					185,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	3号仮囲いｹﾞｰﾄ		単位	箇所	数量	1	単価	345,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い門扉設置撤去		箇所	1	107,500	107,500	WYB00272 単－ 817号
仮囲いｹﾞｰﾄ（材料費）	H3000×W3600	基	1	238,000	238,000	WYB00297 単－ 820号
計					345,500	
単価					345,500	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	4号仮囲いｹﾞｰﾄ		単位	箇所	数量	1	単価	519,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い門扉設置撤去		箇所	1	107,500	107,500	WYB00300 単－ 817号
仮囲いｹﾞｰﾄ（材料費）	H3000×W6300	基	1	412,000	412,000	WYB00311 単－ 821号
計					519,500	
単価					519,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	5号仮囲いｹﾞｰﾄ		単位	箇所	数量	1	単価	936,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い門扉設置撤去		箇所	1	107,500	107,500	WYB00303 単－ 817号
仮囲いｹﾞｰﾄ（賃料）	H3000×W6300	基	2	414,500	829,000	WYB00304 単－ 822号
計					936,500	
単価					936,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	足場 (ﾃﾞｯｷ庇部)		単位	空m3	数量	2,880	単価	4,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準	空ｍ３	730	3,440	2,511,200	WB440120 単－ 823号
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 2月 3.632m	箇所	3	126,600	379,800	WB470760 単－ 824号
足場上部材人力運搬	足場板	枚	474	375.2	177,844.8	WYB00036 単－ 825号
安全手摺設置･撤去		m	130	1,763	229,190	WYB00040 単－ 826号
足場材賃料		枚	474	408	193,392	WYB00038 単－ 827号
手摺賃料		m	130	319.5	41,535	WYB00445 単－ 828号
支保工	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準	空ｍ３	290	3,440	997,600	WB440120 単－ 823号
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 2月 2.368m	箇所	1	82,510	82,510	WB470760 単－ 829号
足場上部材人力運搬	足場板	枚	170	375.2	63,784	WYB00044 単－ 830号
安全手摺設置･撤去		m	54	1,763	95,202	WYB00049 単－ 831号
足場材賃料		枚	170	408	69,360	WYB00045 単－ 832号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	足場 (ﾃﾞｯｷ庇部)		単位	空m3	数量	2,880	単価	4,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺賃料		m	54	321.1	17,339.4	WYB00460 単－ 833号
支保工	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準	空ｍ３	850	3,440	2,924,000	WB440120 単－ 823号
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 2月 3.298m	箇所	1	115,000	115,000	WB470760 単－ 834号
足場上部材人力運搬	足場板	枚	356	375.2	133,571.2	WYB00048 単－ 835号
安全手摺設置･撤去		m	88	1,763	155,144	WYB00059 単－ 836号
足場材賃料		枚	356	408	145,248	WYB00056 単－ 837号
手摺賃料		m	88	325.2	28,617.6	WYB00469 単－ 838号
支保工	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準	空ｍ３	1,010	3,440	3,474,400	WB440120 単－ 823号
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 2月 4.976m	箇所	1	173,400	173,400	WB470760 単－ 839号
足場上部材人力運搬	足場板	枚	279	375.2	104,680.8	WYB00058 単－ 840号
安全手摺設置･撤去		m	57	1,763	100,491	WYB00065 単－ 841号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	足場 (ﾃﾞｯｷ庇部)		単位	空m3	数量	2,880	単価	4,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材賃料		枚	279	408	113,832	WYB00062 単－ 842号
手摺賃料		m	57	324.7	18,507.9	WYB00480 単－ 843号
計					12,345,649.7	
単価					4,287	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	足場 (ﾃﾞｯｷ部)		単位	空m3	数量	6,710	単価	4,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準	空ｍ３	6,710	3,440	23,082,400	WB440120 単－ 823号
登り桟橋工 (箇所)	設置･撤去･損料 2月 2.16m	箇所	4	75,250	301,000	WB470760 単－ 844号
足場上部材人力運搬	足場板	枚	4,299	375.2	1,612,984.8	WYB00025 単－ 845号
安全手摺設置･撤去		m	251	1,763	442,513	WYB00030 単－ 846号
足場材賃料		枚	4,299	408	1,753,992	WYB00032 単－ 847号
手摺賃料		m	251	319.5	80,194.5	WYB00034 単－ 848号
計					27,273,084.3	
単価					4,065	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3,521	単価	17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	717	19,240	13,795,080	WB010211 単－ 849号
交通誘導警備員Ａ		人日	2	28,860	57,720	WB010211 単－ 850号
交通誘導警備員Ｂ		人日	2,774	16,330	45,299,420	WB010212 単－ 851号
交通誘導警備員Ｂ		人日	28	24,500	686,000	WB010212 単－ 852号
計					59,838,220	
単価					17,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	重建設機械分解組立費	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ（400t吊り）	単位	回	数量	1	単価	2,509,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立	分解組立 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 360t吊を超え550t吊以下 標準(1.0)	回	1	2,509,000	2,509,000	WB010360 単－ 853号
計					2,509,000	
単価					2,509,000	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	重建設機械分解組立費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（ｹｺﾑ工法 φ2000mm以下）	単位	回	数量	1	単価	268,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立	分解組立 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｸﾛｰﾗ式 標準(1.0)	回	1	268,600	268,600	WB010360 単－ 854号
計					268,600	
単価					268,600	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	重建設機械分解組立輸送費	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ（100t吊り）	単位	回	数量	1	単価	1,474,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	回	1	1,474,000	1,474,000	WB010350 単－ 855号
計					1,474,000	
単価					1,474,000	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	重建設機械分解組立輸送費	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ（400t吊り）	単位	回	数量	1	単価	7,145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 360t吊を超え550t吊以下 標準(1.0)	回	1	7,145,000	7,145,000	WB010350 単－ 856号
計					7,145,000	
単価					7,145,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	重建設機械分解組立輸送費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（φ2000mm以下）	単位	回	数量	1	単価	2,428,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ2011年100t)	回	1	2,428,000	2,428,000	WB010350 単－ 857号
計					2,428,000	
単価					2,428,000	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	重建設機械分解組立輸送費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（φ2600mm以下）	単位	回	数量	1	単価	3,344,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送費	往復 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 φ2600mm以下	回	1	3,344,000	3,344,000	WYB00137 単－ 858号
計					3,344,000	
単価					3,344,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	重建設機械分解組立輸送費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（φ3000mm以下）	単位	回	数量	1	単価	6,680,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	往復 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 φ3000mm以下	回	1	6,680,000	6,680,000	WYB00160 単－ 859号
計					6,680,000	
単価					6,680,000	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	重建設機械分解組立輸送費	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（80t吊り以下）	単位	回	数量	1	単価	1,130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,130,000	1,130,000	WB010350 単－ 860号
計					1,130,000	
単価					1,130,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	重建設機械分解組立輸送費	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ （150t吊り以下）	単位	回	数量	1	単価	2,363,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	2,363,000	2,363,000	WB010350 単－ 861号
計					2,363,000	
単価					2,363,000	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	重建設機械分解組立輸送費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 （ｹｺﾑ工法 φ2000mm以下）	単位	回	数量	1	単価	1,778,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｸﾛｰﾗ式 標準(1.0)	回	1	1,778,000	1,778,000	WB010350 単－ 862号
計					1,778,000	
単価					1,778,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	重建設機械分解組立輸送費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（ｹｺﾑ工法 φ2500mm）	単位	回	数量	1	単価	1,778,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｸﾛｰﾗ式 標準(1.0)	回	1	1,778,000	1,778,000	WB010350 単－ 862号
計					1,778,000	
単価					1,778,000	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	重建設機械分解組立輸送費	つばさ杭	単位	回	数量	1	単価	2,093,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解輸送費	輸送(往復) つばさ杭	回	1	2,093,000	2,093,000	WYB00220 単－ 863号
計					2,093,000	
単価					2,093,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	5,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 36km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,070	4,070	WB010020 単－ 864号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単－ 865号
計					5,570	
単価					5,570	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	試掘		単位	箇所	数量	1	単価	127,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	7	666.7	4,666.9	CB430510
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	3	1,644	4,932	CB210720
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	3	9,566	28,698	CB210030
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	3	6,988	20,964	CB210410
再生砂		ｍ３	3	5,174	15,522	WYB00590 単－ 866号
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	3	1,973	5,919	CB410260
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 23.0km以下	ｍ３	3	9,872	29,616	CB210110
残土等処分		ｍ３	3	5,000	15,000	CB210560
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	0.2	6,417	1,283.4	CB227010
殻処分		ｍ３	0.2	2,727	545.4	WYB00589 単－ 867号
計					127,146.7	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	試掘		単位	箇所	数量	1	単価	127,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					127,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	製作費	桁本体部(箱桁)	単位	t	数量	1	単価	477,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	15.3	31,200	477,360	
計					477,360	
単価					477,300	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	製作費	支柱部	単位	t	数量	1	単価	283,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	9.1	31,200	283,920	
計					283,920	
単価					283,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	副資材費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み	ｔ	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	ｴﾚｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	ﾌﾗﾝｼﾞ、ｳｪﾌﾞ面外用	単位	個	数量	1	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴﾚｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	ﾌﾗﾝｼﾞ、ｳｪﾌﾞ面外用	個	1	11,600	11,600	
計					11,600	
単価					11,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	243,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ	SM520C-H 38＜t≦50	t	1.17	28,000	32,760	
寸法エキストラ	ﾎﾞｯｸｽ形式	t	1.17	1,900	2,223	
厚みエキストラ	45＜t≦50	t	1.17	5,000	5,850	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	31,200	-4,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					243,700	
単価					243,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	242,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ	SM520C-H 38＜t≦50	t	1.17	28,000	32,760	
寸法エキストラ	ﾎﾞｯｸｽ形式	t	1.17	1,900	2,223	
厚みエキストラ	40＜t≦45	t	1.17	4,000	4,680	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	31,200	-4,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					242,600	
単価					242,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	234,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ	SM490YB 38＜t≦50	t	1.17	22,000	25,740	
寸法エキストラ	ﾎﾞｯｸｽ形式	t	1.17	1,900	2,223	
厚みエキストラ	35＜t≦40	t	1.17	3,000	3,510	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	31,200	-4,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					234,400	
単価					234,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35	単位	t	数量	1	単価	229,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	３０＜ｔ≦３５	t	1.17	2,000	2,340	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	31,200	-4,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					229,700	
単価					229,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 6＜t≦25	単位	t	数量	1	単価	223,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５	t	1.17	16,000	18,720	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	31,200	-4,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					223,800	
単価					223,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YA 6＜t≦25	単位	t	数量	1	単価	220,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５	t	1.17	13,000	15,210	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	31,200	-4,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					220,300	
単価					220,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A 6＜t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1	単価	210,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.17	3,500	4,095	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.17	1,000	1,170	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	31,200	-4,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					210,400	
単価					210,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	214,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ	幅厚みｴｷｽﾄﾗとして別途計上	t	1.17	0	0	
幅厚みエキストラ	t=6mm	t	1.17	6,500	7,605	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	31,200	-4,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					214,600	
単価					214,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	242,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ	塗装周期延長鋼 SM400A t≦38	t	1.17	23,500	27,495	
寸法エキストラ	幅厚みｴｷｽﾄﾗとして別途計上	t	1.17	0	0	
幅厚みエキストラ	t=4.5mm	t	1.17	10,000	11,700	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	31,200	-4,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					242,100	
単価					242,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	206,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ	ﾎﾞｯｸｽ形式	t	1.17	1,900	2,223	
厚みエキストラ	6≦t＜12	t	1.17	0	0	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	31,200	-4,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					206,600	
単価					206,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A 6＜t≦38 無し	単位	t	数量	1	単価	209,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	31,200	-4,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					209,200	
単価					209,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	単位	t	数量	1	単価	143,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×９０～１００	t	1.12	131,000	146,720	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	31,200	-2,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					143,800	
単価					143,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	単位	t	数量	1	単価	143,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×５０～７５	t	1.12	131,000	146,720	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	31,200	-2,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					143,800	
単価					143,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		単位	t	数量	1	単価	289,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管（ＳＧＰ）　黒	黒ねじ無し管　１００Ａ	m	91.8	3,180	291,924	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	31,200	-2,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					289,000	
単価					289,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		単位	t	数量	1	単価	290,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管（ＳＧＰ）　黒	黒ねじ無し管　５０Ａ	m	210.923	1,390	293,182	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	31,200	-2,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					290,200	
単価					290,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70	単位	組	数量	100	単価	222.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100	222.2	22,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,220	
単価					222.2	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65	単位	組	数量	100	単価	215.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	100	215.7	21,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,570	
単価					215.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	高力ボルト材料費	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65（塗装周期延長鋼用）	単位	組	数量	1	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65（塗装周期延長鋼用）	組	1	440	440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					440	
単価					440	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(1B,1UN,2W)	単位	組	数量	1	単価	54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(1B,1UN,2W)	組	1	54.4	54	
計					54	
単価					54	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(1B,1UN,2W)	単位	組	数量	1	単価	53

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(1B,1UN,2W)	組	1	53.2	53	
計					53	
単価					53	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×60(1B,1N,1W)	単位	組	数量	1	単価	43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×60(1B,1N,1W)	組	1	43.8	43	
計					43	
単価					43	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×55(1B,1N,1W)	単位	組	数量	1	単価	41

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×55(1B,1N,1W)	組	1	41.9	41	
計					41	
単価					41	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M8×45	単位	本	数量	1	単価	6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M8×45	本	1	6.65	6	
計					6	
単価					6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	1号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRP製	単位	枚	数量	1	単価	173,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾀｲﾌﾟA	組	1	173,200	173,200	
計					173,200	
単価					173,200	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRP製	単位	枚	数量	1	単価	566,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾀｲﾌﾟB	組	1	566,200	566,200	
計					566,200	
単価					566,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	異形棒鋼	SD345 D29	単位	t	数量	1	単価	100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	1	100,000	100,000	
計					100,000	
単価					100,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	製作費	階段部	単位	t	数量	1	単価	474,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	15.2	31,200	474,240	
計					474,240	
単価					474,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	227,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ	SM490YB 25＜t≦38	t	1.17	19,000	22,230	
寸法エキストラ	無し	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	30＜t≦35	t	1.17	2,000	2,340	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	31,200	-4,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					227,500	
単価					227,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	209,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ	無し	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	30＜t≦35	t	1.17	2,000	2,340	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	31,200	-4,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					209,300	
単価					209,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	208,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ	無し	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	25＜t≦30	t	1.17	1,000	1,170	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	31,200	-4,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					208,200	
単価					208,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ	無し	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	無し	t	1.17	0	0	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	31,200	-4,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					207,000	
単価					207,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	204,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ	無し	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	6≦t＜12	t	1.17	0	0	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	31,200	-4,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					204,400	
単価					204,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×50	単位	t	数量	1	単価	148,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×５０	t	1.12	135,000	151,200	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	31,200	-2,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					148,300	
単価					148,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6.5×150×75	単位	t	数量	1	単価	128,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５	t	1.12	117,000	131,040	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	31,200	-2,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					128,100	
単価					128,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	226,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量形鋼	SSC400 150×50×3.2	t	1.12	205,000	229,600	
規格エキストラ	無し	t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.096	31,200	-2,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					226,700	
単価					226,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	295,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管	STK400 φ558.8～	t	1.17	242,000	283,140	
規格エキストラ	一般用 STK490	t	1.17	14,000	16,380	
寸法エキストラ	無し	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	無し	t	1.17	0	0	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	31,200	-4,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					295,300	
単価					295,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 60	単位	t	数量	1	単価	172,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径６０	t	1.12	157,000	175,840	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	31,200	-2,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					172,900	
単価					172,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M24×110(1B,1N,2W)	単位	組	数量	1	単価	183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M24×110(1B,1N,2W)	組	1	183	183	
計					183	
単価					183	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	ﾅｯﾄ	SS400 黒皮 M24用	単位	個	数量	1	単価	34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾅｯﾄ	SS400 黒皮 M24用	個	1	34.5	34	
計					34	
単価					34	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	ﾜｯｼｬｰ	SS400 黒皮 M24用	単位	枚	数量	1	単価	13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｯｼｬｰ	SS400 黒皮 M24用	枚	1	13.9	13	
計					13	
単価					13	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工		人	6.3	31,200	196,560	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		17,640	
計					248,200	
単価					2,482	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	無機厚膜	ｋｇ	30	1,770	53,100	
塗料用ｼﾝﾅｰ	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ用ｼﾝﾅｰ 無機	L	3.529	670	2,364	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,200	43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,456	
計					104,600	
単価					1,046	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	ｋｇ	60	1,770	106,200	
塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー　無機	L	7.059	670	4,729	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,200	43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		11,091	
計					165,700	
単価					1,657	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	760.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	16	1,500	24,000	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	8.471	640	5,421	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,200	43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,939	
計					76,040	
単価					760.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	工場塗装	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 2回	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変性エポキシ樹脂塗料	内面用	ｋｇ	82	1,500	123,000	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	9.647	640	6,174	
橋りょう塗装工		人	4.48	31,200	139,776	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		12,850	
計					281,800	
単価					2,818	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	54	1,500	81,000	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	6.353	640	4,065	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,200	43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,455	
計					137,200	
単価					1,372	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 青･緑系 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	847.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	ｋｇ	17	2,120	36,040	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用	L	2	635	1,270	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,200	43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,730	
計					84,720	
単価					847.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 青･緑系 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	ｋｇ	14	7,910	110,740	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用	L	1.647	732	1,205	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,200	43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		11,175	
計					166,800	
単価					1,668	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	本体組立工数	丸型ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ	単位	t	数量	1	単価	283,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	9.1	31,200	283,920	
計					283,920	
単価					283,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	単位	t	数量	1	単価	128,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12	117,000	131,040	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	31,200	-2,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					128,100	
単価					128,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	280,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ115 M110×2280×1060×760 2N1 4N3 6W	組	1	280,500	280,500	
計					280,500	
単価					280,500	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	269,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ115 M110×2280×1060×760 2N1 3N3 5W	組	1	269,500	269,500	
計					269,500	
単価					269,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	143,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ85 M80×2200×1020×690 2N1 4N3 6W	組	1	143,000	143,000	
計					143,000	
単価					143,000	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	137,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ85 M80×2200×1020×690 2N1 3N3 5W	組	1	137,500	137,500	
計					137,500	
単価					137,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	183,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ95 M90×2220×1030×710 2N1 4N3 6W	組	1	183,700	183,700	
計					183,700	
単価					183,700	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ95 M90×2220×1030×710 2N1 3N3 5W	組	1	176,000	176,000	
計					176,000	
単価					176,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	232,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ105 M100×2250×1050×730 2N1 4N3 6W	組	1	232,100	232,100	
計					232,100	
単価					232,100	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	222,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ105 M100×2250×1050×730 2N1 3N3 5W	組	1	222,200	222,200	
計					222,200	
単価					222,200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	112,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ75 M72×2200×1010×690 2N1 4N3 6W	組	1	112,200	112,200	
計					112,200	
単価					112,200	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	107,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN φ75 M72×2200×1010×690 2N1 3N3 5W	組	1	107,800	107,800	
計					107,800	
単価					107,800	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	本体組立工数	丸型ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ	単位	t	数量	1	単価	474,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	15.2	31,200	474,240	
計					474,240	
単価					474,200	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	18,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 φ60 M56×780×190×220 2N1 4N3 6W	組	1	18,900	18,900	
計					18,900	
単価					18,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	橋梁工場製作輸送工	横断歩道橋 890km	単位	t	数量	1	単価	83,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送単価		t	1	83,900	83,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					83,900	
単価					83,900	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	ﾍﾞﾝﾄ設備（本体ﾃﾞｯｷ）		単位	t	数量	100	単価	349,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	13.164	40,040	527,086	
橋りょう特殊工		人	65.818	32,552	2,142,507	
ﾍﾞﾝﾄ設備損料	103基	日	45.225	568,600	25,714,935	WYB00638 単－ 873号
ﾍﾞﾝﾄ設備損料	30基	日	14.375	165,600	2,380,500	WYB00643 単－ 874号
架設工具損料		供用日	22.377	10,300	230,483	WB470490 単－ 487号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	22.377	1,790	40,054	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	13.13	169,000	2,218,970	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		1,685,465	
諸雑費（率） 1%		式	1		26,695	
計					34,966,695	
単価					349,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	ベント基礎設置撤去（本体ﾃﾞｯｷ）		単位	ｍ２	数量	1,000	単価	7,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	11.341	40,040	454,093	
橋りょう特殊工		人	45.363	32,552	1,476,656	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	11.341	169,000	1,916,629	
諸雑費（率＋まるめ） 84.7%		式	1		3,258,622	
計					7,106,000	
単価					7,106	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	桁架設（本体ﾃﾞｯｷ）		単位	t	数量	100	単価	24,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5.436	40,040	217,657	
橋りょう特殊工		人	32.617	32,552	1,061,748	
架設工具損料		供用日	6.161	10,300	63,458	WB470490 単－ 487号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	0.909	1,790	1,627	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	4.36	169,000	736,840	
仮締ﾎﾞﾙﾄ	M22用	本	1,140.396	115	131,145	WYB00645 単－ 875号
ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ	φ24.5×150	本	570.198	260	148,251	WYB00646 単－ 876号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		127,274	
計					2,488,000	
単価					24,880	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	足場（本体ﾃﾞｯｷ）		単位	ｍ２	数量	3,075	単価	3,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 2.5月	ｍ２	3,075	2,066	6,352,950	WB470640 単－ 877号
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 2.5月	ｍ２	3,075	542	1,666,650	WB470670 単－ 878号
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 2.5月	ｍ２	3,075	487	1,497,525	WB470680 単－ 879号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ型 12m以下(幅広ﾃﾞｯｷ)	日	17.5	57,010	997,675	WYB00219 単－ 880号
ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）運転	4t積 2.9t吊	日	17.5	42,450	742,875	WYB00231 単－ 881号
諸雑費（まるめ）		式	1		2,325	
計					11,260,000	
単価					3,661	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	部分ｶﾞｽ切断	吊りﾋﾟｰｽ切断	単位	箇所	数量	15	単価	12,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	40,040	40,040	
橋りょう特殊工		人	2	32,552	65,104	
普通作業員		人	1	22,776	22,776	
架設工具損料		供用日	1.7	10,300	17,510	WB470490 単－ 487号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		38,370	
計					183,800	
単価					12,250	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	鋼床版現場溶接工	2651m 発動発電機 t=12mm	単位	m	数量	100	単価	21,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.545	40,040	181,981	
橋りょう特殊工		人	31.818	32,552	1,035,739	
鋼床版現場溶接・機械器具損料		供用日	7.727	11,800	91,178	
消耗材料費	t=12mm	m	100	4,428	442,800	WB470621 単－ 882号
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		353,302	
計					2,105,000	
単価					21,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	ﾎﾞﾙﾄ本締め		単位	本	数量	61,063	単価	135.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	61063本	本	61,063	126.2	7,706,150	WB470460 単－ 883号
架設工具損料	高力ﾎﾞﾙﾄ用（自動記録計有り）	日	37	14,050	519,850	WYB00101 単－ 884号
発動発電機運転	25kVA	日	37	1,790	66,230	WYB00100 単－ 885号
諸雑費（まるめ）		式	1		770	
計					8,293,000	
単価					135.8	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	地組工	鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 66.5t	単位	t	数量	1	単価	11,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.056	40,040	2,242	
橋りょう特殊工		人	0.281	32,552	9,147	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		341	
計					11,730	
単価					11,730	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	169,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	1	169,000	169,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					169,000	
単価					169,000	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料　鋼橋		供用日	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,300	
単価					10,300	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA	単位	供用日	数量	1	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1	1,790	1,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,790	
単価					1,790	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	地組架設架台基礎設置・撤去		単位	ｍ２	数量	90	単価	3,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.5	40,040	60,060	
橋りょう特殊工		人	6	32,552	195,312	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	45,300	67,950	
諸雑費（率＋まるめ） 8.05%		式	1		20,478	
計					343,800	
単価					3,820	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	ﾍﾞﾝﾄ設備（西側歩道橋）（地組架台設備）		単位	t	数量	30	単価	82,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5.5	40,040	220,220	
橋りょう特殊工		人	27.5	32,552	895,180	
ﾍﾞﾝﾄ設備損料		日	38.4	24,720	949,248	WYB00054 単－ 886号
架設工具損料		供用日	9.4	10,300	96,820	WB470490 単－ 487号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	9.4	1,790	16,826	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	6	45,300	271,800	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		906	
諸雑費（率） 1%		式	1		11,154	
計					2,462,154	
単価					82,070	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－491号	ﾍﾞﾝﾄ設備（西側歩道橋）		単位	t	数量	35.5	単価	113,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	6.2	68,468	424,501	
橋りょう特殊工		人	31	55,663	1,725,553	
ﾍﾞﾝﾄ設備損料		日	41.9	29,250	1,225,575	WYB00651 単－ 887号
架設工具損料		供用日	10.5	10,300	108,150	WB470490 単－ 888号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	10.5	1,790	18,795	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.8	55,700	434,460	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		72,966	
諸雑費（率） 1%		式	1		21,500	
計					4,031,500	
単価					113,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－492号	ﾍﾞﾝﾄ基礎設置撤去（西側歩道橋）		単位	ｍ２	数量	40	単価	9,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	68,468	68,468	
橋りょう特殊工		人	4	55,663	222,652	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	55,700	55,700	
諸雑費（率＋まるめ） 11.5%		式	1		33,380	
計					380,200	
単価					9,505	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	玉掛設備の組立・解体		単位	回	数量	1	単価	3,418,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	40,040	80,080	
橋りょう特殊工		人	10	32,552	325,520	
普通作業員		人	1	22,776	22,776	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	400t吊	日	2	1,050,000	2,100,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	45,300	90,600	
架設工具損料		供用日	3	10,300	30,900	WB470490 単－ 487号
玉掛設備損料	φ48.5 25m×4本	式	1		707,000	
諸雑費（率＋まるめ） 14.3%		式	1		61,124	
計					3,418,000	
単価					3,418,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－494号	大型ﾌﾞﾛｯｸ試験吊		単位	回	数量	1	単価	1,756,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	68,468	68,468	
橋りょう特殊工		人	6	55,663	333,978	
普通作業員		人	1	38,946	38,946	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料（夜間）	400t吊	日	1	1,290,000	1,290,000	
架設工具損料		供用日	2	10,300	20,600	WB470490 単－ 888号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		4,008	
計					1,756,000	
単価					1,756,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－495号	地組桁一括架設		単位	回	数量	1	単価	2,267,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	68,468	136,936	
橋りょう特殊工		人	12	55,663	667,956	
普通作業員		人	1	38,946	38,946	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料（夜間）	400t吊	日	1	1,290,000	1,290,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	55,700	55,700	
架設工具損料		供用日	3	10,300	30,900	WB470490 単－ 888号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	3	1,790	5,370	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		41,192	
計					2,267,000	
単価					2,267,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－496号	桁架設（西側歩道橋）		単位	回	数量	2	単価	2,232,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3	68,468	205,404	
橋りょう特殊工		人	18	55,663	1,001,934	
架設工具損料		供用日	3.4	10,300	35,020	WB470490 単－ 888号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	3.4	1,790	6,086	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料（夜間）	400t吊	日	2.4	1,290,000	3,096,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		120,556	
計					4,465,000	
単価					2,232,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	足場（西側歩道橋）		単位	ｍ２	数量	200	単価	4,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.4月	ｍ２	200	1,296	259,200	WB470640 単－ 889号
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 撤去 1.4月	ｍ２	200	1,113	222,600	WB470640 単－ 890号
安全通路設置・賃料		ｍ２	200	343	68,600	WYB00602 単－ 891号
安全通路撤去		ｍ２	200	278	55,600	WYB00627 単－ 892号
部分作業床設置・賃料		ｍ２	200	310	62,000	WYB00630 単－ 893号
部分作業床撤去		ｍ２	200	166	33,200	WYB00632 単－ 894号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ型 12m以下(幅広ﾃﾞｯｷ)	日	1	65,340	65,340	WYB00230 単－ 895号
ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）運転	4t積 2.9t吊	日	1	42,450	42,450	WYB00235 単－ 896号
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					809,000	
単価					4,045	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	本締め工（西側歩道橋）		単位	本	数量	100	単価	502.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.217	40,040	8,688	
橋りょう特殊工		人	1.087	32,552	35,384	
架設工具損料		供用日	0.369	10,300	3,800	WB470490 単－ 487号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	0.369	1,790	660	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1,758	
計					50,290	
単価					502.9	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	ﾍﾞﾝﾄ設備（階段部）		単位	t	数量	3.6	単価	116,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.444	40,040	57,817	
橋りょう特殊工		人	7.2	32,552	234,374	
ﾍﾞﾝﾄ設備損料		日	7.56	4,944	37,376	WYB00654 単－ 897号
架設工具損料		供用日	2.46	10,300	25,338	WB470490 単－ 487号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	2.46	1,790	4,403	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2	45,300	54,360	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		2,232	
諸雑費（率） 1%		式	1		2,921	
計					418,821	
単価					116,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	ベント基礎設置撤去（階段部）		単位	ｍ２	数量	6	単価	17,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.42	40,040	16,816	
橋りょう特殊工		人	1.68	32,552	54,687	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.7	45,300	31,710	
諸雑費（率＋まるめ） 5.4%		式	1		3,787	
計					107,000	
単価					17,830	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－501号	桁架設（階段1・2・5架設）		単位	回	数量	4	単価	346,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.25	68,468	154,053	
橋りょう特殊工		人	11.25	55,663	626,208	
架設工具損料		供用日	2.55	10,300	26,265	WB470490 単－ 888号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	2.55	1,790	4,564	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	2.38	208,000	495,040	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		77,870	
計					1,384,000	
単価					346,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	桁架設（階段3・4架設）		単位	回	数量	2	単価	185,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	40,040	40,040	
橋りょう特殊工		人	5	32,552	162,760	
架設工具損料		供用日	1.133	10,300	11,669	WB470490 単－ 487号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.133	1,790	2,028	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	0.8	169,000	135,200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		20,203	
計					371,900	
単価					185,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	本締め工（階段部）		単位	本	数量	100	単価	1,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.769	40,040	30,790	
橋りょう特殊工		人	3.846	32,552	125,194	
架設工具損料		供用日	0.769	10,300	7,920	WB470490 単－ 487号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	0.769	1,790	1,376	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,220	
計					171,500	
単価					1,715	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	現場すみ肉溶接		単位	m	数量	40	単価	4,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	40,040	40,040	
橋りょう特殊工		人	4	32,552	130,208	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		23,752	
計					194,000	
単価					4,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	4,020.09	402,009	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					402,100	
単価					4,021	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 無し 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	ｍ２	100	7,595.22	759,522	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					759,600	
単価					7,596	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗り/層) 制約無	ｍ２	100	3,083.57	308,357	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					308,400	
単価					3,084	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	952.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	952.21	95,221	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					95,230	
単価					952.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層） 制約無	ｍ２	100	4,651.31	465,131	
諸雑費（まるめ）		式	1		69	
計					465,200	
単価					4,652	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 制約無	ｍ２	100	2,405.75	240,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					240,600	
単価					2,406	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約無	ｍ２	100	1,198.42	119,842	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					119,900	
単価					1,199	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無	ｍ２	100	2,184.75	218,475	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					218,500	
単価					2,185	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	伸縮装置(A)設置		単位	m	数量	100	単価	137,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	40	26,208	1,048,320	
特殊作業員		人	80	26,104	2,088,320	
溶接工		人	120	27,456	3,294,720	
普通作業員		人	300	22,776	6,832,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3	45,300	135,900	
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%		式	1		329,940	
計					13,730,000	
単価					137,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	伸縮装置(A)（材料費）		単位	m	数量	1	単価	612,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置(A)		m	1	612,000	612,000	
計					612,000	
単価					612,000	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	排水管（材料費）		単位	式	数量	1	単価	2,303,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（ﾃﾞｯｷ部）		式	1		2,303,440	
計					2,303,440	
単価					2,303,440	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	排水管（材料費）		単位	式	数量	1	単価	417,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（階段部）		式	1		417,500	
計					417,500	
単価					417,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	ﾃﾞｯｷｶﾊﾞｰ設置		単位	ｍ２	数量	100	単価	21,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	65.307	32,552	2,125,873	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.594	45,300	26,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		219	
計					2,153,000	
単価					21,530	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	ﾃﾞｯｷｶﾊﾞｰ（材料費）		単位	ｍ２	数量	1	単価	194,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾃﾞｯｷｶﾊﾞｰ		ｍ２	1	194,436	194,436	
計					194,436	
単価					194,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	1号鋼製地覆設置		単位	m	数量	100	単価	10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	26,208	91,728	
特殊作業員		人	7	26,104	182,728	
溶接工		人	7	27,456	192,192	
普通作業員		人	14	22,776	318,864	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		219,488	
計					1,005,000	
単価					10,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	1号鋼製地覆（材料費）	車両用 W600×H250	単位	m	数量	1	単価	230,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号鋼製地覆	車両用 W600×H250	m	1	230,976	230,976	
計					230,976	
単価					230,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	2号鋼製地覆設置		単位	m	数量	100	単価	8,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.017	26,208	79,069	
特殊作業員		人	6.035	26,104	157,537	
溶接工		人	6.035	27,456	165,696	
普通作業員		人	12.069	22,776	274,883	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		189,515	
計					866,700	
単価					8,667	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	2号鋼製地覆（材料費）	歩行者用 W400×H100	単位	m	数量	1	単価	143,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号鋼製地覆	歩行者用 W400×H100	m	1	143,066	143,066	
計					143,066	
単価					143,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	3号鋼製地覆設置		単位	m	数量	100	単価	6,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.333	26,208	61,143	
特殊作業員		人	4.667	26,104	121,827	
溶接工		人	4.667	27,456	128,137	
普通作業員		人	9.333	22,776	212,568	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		146,625	
計					670,300	
単価					6,703	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	3号鋼製地覆（材料費）	歩行者用 W250×H100	単位	m	数量	1	単価	102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3号鋼製地覆	歩行者用 W250×H100	m	1	102,000	102,000	
計					102,000	
単価					102,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	4号鋼製地覆設置		単位	m	数量	100	単価	10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	26,208	91,728	
特殊作業員		人	7	26,104	182,728	
溶接工		人	7	27,456	192,192	
普通作業員		人	14	22,776	318,864	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		219,488	
計					1,005,000	
単価					10,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	4号鋼製地覆（材料費）	歩行者用 W600×H250	単位	m	数量	1	単価	217,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
4号鋼製地覆	歩行者用 W600×H250	m	1	217,000	217,000	
計					217,000	
単価					217,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	特殊ﾌｪﾝｽ設置	柵高2.0m以下	単位	m	数量	100	単価	9,869

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.714	26,208	149,752	
特殊作業員		人	11.429	26,104	298,342	
普通作業員		人	17.143	22,776	390,448	
諸雑費（率＋まるめ） 17.7%		式	1		148,358	
計					986,900	
単価					9,869	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	1号特殊ﾌｪﾝｽ（材料費）	柵高H=1650	単位	m	数量	1	単価	183,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号特殊ﾌｪﾝｽ	H=1650	m	1	183,800	183,800	
計					183,800	
単価					183,800	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	2号特殊ﾌｪﾝｽ（材料費）	柵高H=1500	単位	m	数量	1	単価	177,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号特殊ﾌｪﾝｽ	H=1500	m	1	177,800	177,800	
計					177,800	
単価					177,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	1号化粧壁設置		単位	m	数量	100	単価	13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.371	26,208	88,347	
特殊作業員		人	26.966	26,104	703,920	
溶接工		人	6.742	27,456	185,108	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1		351,625	
計					1,329,000	
単価					13,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	1号化粧壁（材料費）	H1200 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	単位	m	数量	1	単価	151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号化粧壁	H=1200	m	1	151,500	151,500	
計					151,500	
単価					151,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	2号化粧壁設置		単位	m	数量	100	単価	16,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.225	26,208	110,728	
特殊作業員		人	33.803	26,104	882,393	
溶接工		人	8.451	27,456	232,030	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1		440,849	
計					1,666,000	
単価					16,660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	2号化粧壁（材料費）	H=1500 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	単位	m	数量	1	単価	180,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号化粧壁	H=1900	m	1	180,700	180,700	
計					180,700	
単価					180,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	3号化粧壁設置		単位	m	数量	100	単価	7,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.948	26,208	51,053	
特殊作業員		人	15.584	26,104	406,804	
溶接工		人	3.896	27,456	106,968	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1		203,275	
計					768,100	
単価					7,681	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	3号化粧壁（材料費）	H=450 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	単位	m	数量	1	単価	122,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3号化粧壁	階段1･5 H=450	m	1	122,500	122,500	
計					122,500	
単価					122,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	4号化粧壁設置		単位	m	数量	100	単価	7,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.948	26,208	51,053	
特殊作業員		人	15.584	26,104	406,804	
溶接工		人	3.896	27,456	106,968	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1		203,275	
計					768,100	
単価					7,681	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	4号化粧壁（材料費）	H=500 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ	単位	m	数量	1	単価	131,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
4号化粧壁	階段2･4 H=550	m	1	131,700	131,700	
計					131,700	
単価					131,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	立坑構築	呼び径2500mm H26.597m	単位	本	数量	1	単価	42,040,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削		m	28.597	682,000	19,503,154	WYB01843 単－ 898号
圧入掘削設備		箇所	1	233,100	233,100	WYB01881 単－ 899号
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置		m	28.7	750,500	21,539,350	WYB01883 単－ 900号
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等		式	1		79,000	WYB01884 単－ 901号
底盤固定ﾘﾝｸﾞ		式	1		344,760	WYB01885 単－ 902号
立坑水替		箇所	1	40,720	40,720	WYB01888 単－ 903号
泥水運搬処理		箇所	1	160,500	160,500	WYB01892 単－ 904号
円形覆工板		式	1		146,700	WYB01896 単－ 905号
計					42,047,284	
単価					42,040,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	場所打杭工（P1橋脚）	鉄筋建込み～ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	単位	本	数量	1	単価	4,444,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	26,208	52,416	
とび工		人	2	27,456	54,912	
特殊作業員		人	2	26,104	52,208	
普通作業員		人	2	22,776	45,552	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	50t吊り	日	2	125,300	250,600	WYB01904 単－ 906号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	124.132	29,750	3,692,927	
諸雑費（率＋まるめ） 65%		式	1		295,385	
計					4,444,000	
単価					4,444,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	杭頭処理	杭径2100mm～2500mm	単位	本	数量	1	単価	50,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22	26,208	5,765	
特殊作業員		人	0.74	26,104	19,316	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.22	78,300	17,226	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		8,033	
計					50,340	
単価					50,340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	149,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	45,760	45,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					149,800	
単価					149,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	148,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	45,760	45,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					148,300	
単価					148,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	鉄筋工［市場単価］	SD490 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	168,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ３５	t	1.03	119,000	122,570	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	45,760	45,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					168,400	
単価					168,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		単位	組	数量	9	単価	47,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×９０×９０	t	0.792	130,000	102,960	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 等辺山形鋼 75kg以上	ｋｇ	792	160	126,720	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	832	100	83,200	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D35用	個	416	280	116,480	
計					429,360	
単価					47,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		単位	組	数量	84	単価	5,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×３２～３８	t	0.007	136,000	952	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 平鋼 20kg未満	本	84	5,300	445,200	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.013	101,000	1,313	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工費 平鋼	箇所	168	100	16,800	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D35用	個	84	280	23,520	
計					487,785	
単価					5,806	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	機械式継手（ﾓﾙﾀﾙ充てん継手）	D35×D35	単位	箇所	数量	10	単価	7,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工		人	0.46	27,040	12,438	
ﾓﾙﾀﾙ充てん継手	D35用 S11U	組	10	5,840	58,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7,082	
計					77,920	
単価					7,792	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	無収縮ﾓﾙﾀﾙ		単位	ｍ３	数量	1	単価	259,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5	22,776	34,164	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	120	225,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					259,200	
単価					259,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	ﾌﾚｱ溶接		単位	箇所	数量	100	単価	1,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	26,208	6,552	
溶接工		人	1.5	27,456	41,184	
鉄筋工		人	0.75	27,040	20,280	
普通作業員		人	0.75	22,776	17,082	
諸雑費（率＋まるめ） 31.6%		式	1		26,802	
計					111,900	
単価					1,119	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	161,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	57,720	57,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					161,800	
単価					161,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 22.27m 2.264m 0m 0m 21.3m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,595,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.73	26,208	45,339	
とび工		人	1.73	27,456	47,498	
特殊作業員		人	1.73	26,104	45,159	
普通作業員		人	1.73	22,776	39,402	
全回転型オールケーシング掘削機運転	2,000mm 22.27m 2.264m	日	1.73	357,800	618,994	WK230580 単－ 907号
クローラクレーン運転	2,000mm 22.27m 2.264m	日	1.73	142,900	247,217	WK230070 単－ 908号
バックホウ運転		日	1.73	35,630	61,639	WK230570 単－ 909号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	72.938	29,750	2,169,905	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		319,847	
計					3,595,000	
単価					3,595,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	杭頭処理	2,000㎜	単位	本	数量	1	単価	41,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18	26,208	4,717	
特殊作業員		人	0.62	26,104	16,184	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.18	78,300	14,094	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		6,645	
計					41,640	
単価					41,640	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D29	t	1.03	117,000	120,510	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	45,760	45,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					166,300	
単価					166,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		単位	組	数量	8	単価	28,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　８×６５×６５	t	0.31	117,000	36,270	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg以上～55kg未満	本	8	9,200	73,600	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	508	100	50,800	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D32用	個	252	270	68,040	
計					228,710	
単価					28,580	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		単位	組	数量	72	単価	5,796

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×３２～３８	t	0.006	136,000	816	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 平鋼 20kg未満	本	72	5,300	381,600	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.011	101,000	1,111	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工費 平鋼	箇所	144	100	14,400	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D32用	個	72	270	19,440	
計					417,367	
単価					5,796	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	機械式継手（ﾓﾙﾀﾙ充てん継手）	D32×D32	単位	箇所	数量	10	単価	6,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工		人	0.389	27,040	10,518	
ﾓﾙﾀﾙ充てん継手	D32用 S10U	組	10	4,860	48,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,902	
計					65,020	
単価					6,502	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	無収縮ﾓﾙﾀﾙ		単位	ｍ３	数量	1	単価	259,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5	22,776	34,164	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	120	225,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					259,200	
単価					259,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	場所打杭工（P3橋脚）	杭径2800mm 杭長25.5m	単位	本	数量	1	単価	9,889,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.074	26,208	80,563	
とび工		人	3.074	27,456	84,399	
特殊作業員		人	3.074	26,104	80,243	
普通作業員		人	3.074	22,776	70,013	
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ3000mm級	日	3.074	537,800	1,653,197	WYB01703 単－ 910号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	日	3.074	326,800	1,004,583	WYB01704 単－ 911号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	3.074	40,220	123,636	WYB01705 単－ 912号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	159.738	29,750	4,752,205	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		2,040,161	
計					9,889,000	
単価					9,889,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	杭頭処理	設計杭径2600～3000㎜	単位	本	数量	1	単価	60,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26	26,208	6,814	
特殊作業員		人	0.9	26,104	23,493	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.26	78,300	20,358	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		9,625	
計					60,290	
単価					60,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	単位	t	数量	1	単価	136,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	32,032	32,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					136,100	
単価					136,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	鉄筋工［市場単価］	SD490 D38 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	単位	t	数量	1	単価	155,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ３８	t	1.03	120,000	123,600	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	32,032	32,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					155,700	
単価					155,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		単位	組	数量	8	単価	68,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１３×１００×１００	t	1.153	131,000	151,043	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 等辺山形鋼 75kg以上	ｋｇ	1,153	160	184,480	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	900	100	90,000	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D38用	個	450	280	126,000	
計					551,523	
単価					68,940	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		単位	組	数量	80	単価	5,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×３２～３８	t	0.007	136,000	952	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 平鋼 20kg未満	本	80	5,300	424,000	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.012	101,000	1,212	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工費 平鋼	箇所	160	100	16,000	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D38用	個	80	280	22,400	
計					464,564	
単価					5,807	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	機械式継手（ﾓﾙﾀﾙ充てん継手）	D38×D38	単位	箇所	数量	10	単価	9,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工		人	0.565	27,040	15,277	
ﾓﾙﾀﾙ充てん継手	D38用 S12U	組	10	6,660	66,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,183	
計					90,060	
単価					9,006	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	ﾌﾚｱ溶接		単位	箇所	数量	100	単価	1,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	26,208	6,552	
溶接工		人	1.5	27,456	41,184	
鉄筋工		人	0.75	27,040	20,280	
普通作業員		人	0.75	22,776	17,082	
諸雑費（率＋まるめ） 31.6%		式	1		26,802	
計					111,900	
単価					1,119	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	場所打杭工（P4橋脚）	杭径2500mm 杭長25.0m	単位	本	数量	1	単価	7,940,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.601	26,208	68,167	
とび工		人	2.601	27,456	71,413	
特殊作業員		人	2.601	26,104	67,896	
普通作業員		人	2.601	22,776	59,240	
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ2600mm級	日	2.601	533,400	1,387,373	WYB01713 単－ 913号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	日	2.601	326,800	850,006	WYB01714 単－ 914号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2.601	40,220	104,612	WYB01715 単－ 915号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	124.132	29,750	3,692,927	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		1,638,366	
計					7,940,000	
単価					7,940,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	杭頭処理	設計杭径2100～2500㎜	単位	本	数量	1	単価	50,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22	26,208	5,765	
特殊作業員		人	0.74	26,104	19,316	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.22	78,300	17,226	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		8,033	
計					50,340	
単価					50,340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	単位	t	数量	1	単価	134,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	32,032	32,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					134,600	
単価					134,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		単位	組	数量	9	単価	46,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×９０×９０	t	0.79	130,000	102,700	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 等辺山形鋼 75kg以上	ｋｇ	790	160	126,400	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	780	100	78,000	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D38用	個	390	280	109,200	
計					416,300	
単価					46,250	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	機械式継手（ﾓﾙﾀﾙ充てん継手）	D38×D38	単位	箇所	数量	10	単価	9,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工		人	0.565	27,040	15,277	
ﾓﾙﾀﾙ充てん継手	D38用 S12U	組	10	6,660	66,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,183	
計					90,060	
単価					9,006	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	無収縮ﾓﾙﾀﾙ		単位	ｍ３	数量	1	単価	259,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5	22,776	34,164	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	120	225,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					259,200	
単価					259,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	場所打杭工（P5橋脚）	杭径2800mm 杭長25.5m	単位	本	数量	1	単価	9,875,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.063	26,208	80,275	
とび工		人	3.063	27,456	84,097	
特殊作業員		人	3.063	26,104	79,956	
普通作業員		人	3.063	22,776	69,762	
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ3000mm級	日	3.063	537,800	1,647,281	WYB01194 単－ 916号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	日	3.063	326,800	1,000,988	WYB01195 単－ 917号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	3.063	40,220	123,193	WYB01196 単－ 918号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	159.738	29,750	4,752,205	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		2,037,243	
計					9,875,000	
単価					9,875,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	単位	t	数量	1	単価	136,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	32,032	32,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					136,100	
単価					136,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	機械式継手（ﾓﾙﾀﾙ充てん継手）	D41×D41	単位	箇所	数量	10	単価	9,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工		人	0.62	27,040	16,764	
ﾓﾙﾀﾙ充てん継手	D38用 S12U	組	10	6,660	66,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,336	
計					91,700	
単価					9,170	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	場所打杭工（P6橋脚）	杭径2800mm 杭長25.5m	単位	本	数量	1	単価	9,875,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.063	26,208	80,275	
とび工		人	3.063	27,456	84,097	
特殊作業員		人	3.063	26,104	79,956	
普通作業員		人	3.063	22,776	69,762	
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ3000mm級	日	3.063	537,800	1,647,281	WYB01723 単－ 916号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	日	3.063	326,800	1,000,988	WYB01724 単－ 917号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	3.063	40,220	123,193	WYB01725 単－ 918号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	159.738	29,750	4,752,205	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		2,037,243	
計					9,875,000	
単価					9,875,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－575号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	156,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	54,834	54,834	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					156,900	
単価					156,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	場所打杭工（P7橋脚）	杭径3000mm 杭長26.0m	単位	本	数量	1	単価	10,940,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.12	26,208	81,768	
とび工		人	3.12	27,456	85,662	
特殊作業員		人	3.12	26,104	81,444	
普通作業員		人	3.12	22,776	71,061	
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ3000mm級	日	3.12	537,800	1,677,936	WYB01175 単－ 919号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	日	3.12	326,800	1,019,616	WYB01176 単－ 920号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	3.12	40,220	125,486	WYB01177 単－ 921号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	186.455	29,750	5,547,036	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		2,249,991	
計					10,940,000	
単価					10,940,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	鉄筋工［市場単価］	SD490 D41 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	単位	t	数量	1	単価	156,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ４１	t	1.03	121,000	124,630	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	32,032	32,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					156,700	
単価					156,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		単位	組	数量	9	単価	73,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１３×１００×１００	t	1.404	131,000	183,924	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 等辺山形鋼 75kg以上	ｋｇ	1,404	160	224,640	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,024	100	102,400	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D41用	個	512	300	153,600	
計					664,564	
単価					73,840	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		単位	組	数量	88	単価	5,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×３２～３８	t	0.007	136,000	952	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 平鋼 20kg未満	本	88	5,300	466,400	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.014	101,000	1,414	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工費 平鋼	箇所	176	100	17,600	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D41用	個	88	300	26,400	
計					512,766	
単価					5,826	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	機械式継手（ﾓﾙﾀﾙ充てん継手）	D41×D41	単位	箇所	数量	10	単価	11,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工		人	0.62	27,040	16,764	
ﾓﾙﾀﾙ充てん継手	D41用 S13U	組	10	8,750	87,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		10,336	
計					114,600	
単価					11,460	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	無収縮ﾓﾙﾀﾙ		単位	ｍ３	数量	1	単価	259,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5	22,776	34,164	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	120	225,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					259,200	
単価					259,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－582号	場所打杭工（P8橋脚）	杭径2500mm 杭長26.5m	単位	本	数量	1	単価	8,357,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.693	26,208	70,578	
とび工		人	2.693	27,456	73,939	
特殊作業員		人	2.693	26,104	70,298	
普通作業員		人	2.693	22,776	61,335	
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ2600mm級	日	2.693	533,400	1,436,446	WYB01238 単－ 922号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	日	2.693	326,800	880,072	WYB01239 単－ 923号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2.693	40,220	108,312	WYB01240 単－ 924号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	132.158	29,750	3,931,700	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		1,724,320	
計					8,357,000	
単価					8,357,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 23.178m 4.356m 0m 0m 24.8m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,042,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.84	26,208	48,222	
とび工		人	1.84	27,456	50,519	
特殊作業員		人	1.84	26,104	48,031	
普通作業員		人	1.84	22,776	41,907	
全回転型オールケーシング掘削機運転	2,000mm 23.178m 4.356m	日	1.84	357,800	658,352	WK230580 単－ 925号
クローラクレーン運転	2,000mm 23.178m 4.356m	日	1.84	142,900	262,936	WK230070 単－ 926号
バックホウ運転		日	1.84	35,630	65,559	WK230570 単－ 909号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	84.923	29,750	2,526,459	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		340,015	
計					4,042,000	
単価					4,042,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		単位	組	数量	9	単価	31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　９×７５×７５	t	0.45	117,000	52,650	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 55kg以上～75kg未満	本	9	10,100	90,900	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	560	100	56,000	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D41用	個	280	300	84,000	
計					283,550	
単価					31,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		単位	組	数量	80	単価	5,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×３２～３８	t	0.007	136,000	952	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 平鋼 20kg未満	本	80	5,300	424,000	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.012	101,000	1,212	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工費 平鋼	箇所	160	100	16,000	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D41用	個	80	300	24,000	
計					466,164	
単価					5,827	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	機械式継手（ﾓﾙﾀﾙ充てん継手）	D41×D41	単位	箇所	数量	10	単価	11,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工		人	0.62	27,040	16,764	
ﾓﾙﾀﾙ充てん継手	D41用 S13U	組	10	8,750	87,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		10,336	
計					114,600	
単価					11,460	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	161,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	57,720	57,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					161,800	
単価					161,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	場所打杭工（P10橋脚）	杭径2500mm 杭長26.0m	単位	本	数量	1	単価	8,293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.67	26,208	69,975	
とび工		人	2.67	27,456	73,307	
特殊作業員		人	2.67	26,104	69,697	
普通作業員		人	2.67	22,776	60,811	
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ2600mm級	日	2.67	533,400	1,424,178	WYB01325 単－ 927号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	日	2.67	326,800	872,556	WYB01326 単－ 928号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2.67	40,220	107,387	WYB01328 単－ 929号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	129.483	29,750	3,852,119	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		1,762,970	
計					8,293,000	
単価					8,293,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		単位	組	数量	9	単価	46,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×９０×９０	t	0.792	130,000	102,960	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 等辺山形鋼 75kg以上	ｋｇ	790	160	126,400	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	780	100	78,000	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D35用	個	390	280	109,200	
計					416,560	
単価					46,280	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	機械式継手（ﾓﾙﾀﾙ充てん継手）	D35×D35	単位	箇所	数量	10	単価	7,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工		人	0.46	27,040	12,438	
ﾓﾙﾀﾙ充てん継手	D35用 S11U	組	10	5,840	58,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7,082	
計					77,920	
単価					7,792	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	場所打杭工（P11橋脚）	杭径2500mm 杭長26.0m	単位	本	数量	1	単価	8,336,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.704	26,208	70,866	
とび工		人	2.704	27,456	74,241	
特殊作業員		人	2.704	26,104	70,585	
普通作業員		人	2.704	22,776	61,586	
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ2600mm級	日	2.704	533,400	1,442,313	WYB01734 単－ 930号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	日	2.704	326,800	883,667	WYB01735 単－ 931号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2.704	40,220	108,754	WYB01736 単－ 932号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	129.483	29,750	3,852,119	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		1,771,869	
計					8,336,000	
単価					8,336,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		単位	組	数量	9	単価	46,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×９０×９０	t	0.792	130,000	102,960	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 等辺山形鋼 75kg以上	ｋｇ	792	160	126,720	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	780	100	78,000	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D35用	個	390	280	109,200	
計					416,880	
単価					46,320	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	場所打杭工（P12橋脚）	杭径2500mm 杭長26.0m	単位	本	数量	1	単価	8,554,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.67	26,208	69,975	
とび工		人	2.67	27,456	73,307	
特殊作業員		人	2.67	26,104	69,697	
普通作業員		人	2.67	22,776	60,811	
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ2600mm級	日	2.67	533,400	1,424,178	WYB01403 単－ 927号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	日	2.67	326,800	872,556	WYB01404 単－ 928号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2.67	40,220	107,387	WYB01405 単－ 929号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	129.483	29,750	3,852,119	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		2,023,970	
計					8,554,000	
単価					8,554,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－594号	場所打杭工（P13橋脚）	杭径2500mm 杭長26.0m	単位	本	数量	1	単価	7,994,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.693	26,208	70,578	
とび工		人	2.693	27,456	73,939	
特殊作業員		人	2.693	26,104	70,298	
普通作業員		人	2.693	22,776	61,335	
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ2600mm級	日	2.693	533,400	1,436,446	WYB01744 単－ 922号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	日	2.693	326,800	880,072	WYB01745 単－ 923号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2.693	40,220	108,312	WYB01746 単－ 924号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	129.483	29,750	3,852,119	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		1,440,901	
計					7,994,000	
単価					7,994,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－595号	場所打杭工（P14橋脚）	杭径2500mm 杭長26.5m	単位	本	数量	1	単価	10,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.475	26,208	91,072	
とび工		人	3.475	27,456	95,409	
特殊作業員		人	3.475	26,104	90,711	
普通作業員		人	3.475	22,776	79,146	
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ2600mm級	日	3.475	533,400	1,853,565	WYB01754 単－ 933号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	日	3.475	326,800	1,135,630	WYB01755 単－ 934号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	3.475	40,220	139,764	WYB01756 単－ 935号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	132.158	29,750	3,931,700	
諸雑費（率＋まるめ） 39%		式	1		2,883,003	
計					10,300,000	
単価					10,300,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－596号	場所打杭工（P15橋脚）	杭径2800mm 杭長26.5m	単位	本	数量	1	単価	12,520,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.247	26,208	111,305	
とび工		人	4.247	27,456	116,605	
特殊作業員		人	4.247	26,104	110,863	
普通作業員		人	4.247	22,776	96,729	
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ3000mm級	日	4.247	537,800	2,284,036	WYB01764 単－ 936号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	日	4.247	326,800	1,387,919	WYB01765 単－ 937号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	4.247	40,220	170,814	WYB01766 単－ 938号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	165.779	29,750	4,931,925	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1		3,309,804	
計					12,520,000	
単価					12,520,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		単位	組	数量	9	単価	67,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１３×１００×１００	t	1.297	131,000	169,907	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 等辺山形鋼 75kg以上	ｋｇ	1,297	160	207,520	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	960	100	96,000	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D38用	個	480	280	134,400	
計					607,827	
単価					67,530	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		単位	組	数量	88	単価	5,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×３２～３８	t	0.007	136,000	952	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 平鋼 20kg未満	本	88	5,300	466,400	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.012	101,000	1,212	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工費 平鋼	箇所	176	100	17,600	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D38用	個	88	280	24,640	
計					510,804	
単価					5,804	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	場所打杭工（P16橋脚）	杭径3000mm 杭長27.0m	単位	本	数量	1	単価	11,460,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.201	26,208	83,891	
とび工		人	3.201	27,456	87,886	
特殊作業員		人	3.201	26,104	83,558	
普通作業員		人	3.201	22,776	72,905	
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ3000mm級	日	3.201	537,800	1,721,497	WYB01314 単－ 939号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	日	3.201	326,800	1,046,086	WYB01315 単－ 940号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	3.201	40,220	128,744	WYB01316 単－ 941号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	194.93	29,750	5,799,167	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		2,436,266	
計					11,460,000	
単価					11,460,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	場所打杭工（P17橋脚）	杭径2800mm 杭長27.0m	単位	本	数量	1	単価	10,420,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.201	26,208	83,891	
とび工		人	3.201	27,456	87,886	
特殊作業員		人	3.201	26,104	83,558	
普通作業員		人	3.201	22,776	72,905	
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ3000mm級	日	3.201	537,800	1,721,497	WYB01443 単－ 939号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	日	3.201	326,800	1,046,086	WYB01444 単－ 940号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	3.201	40,220	128,744	WYB01445 単－ 941号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	169.806	29,750	5,051,728	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		2,143,705	
計					10,420,000	
単価					10,420,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－601号	補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		単位	組	数量	9	単価	67,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×９０×９０	t	1.297	130,000	168,610	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 等辺山形鋼 75kg以上	ｋｇ	1,297	160	207,520	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	960	100	96,000	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D38用	個	480	280	134,400	
計					606,530	
単価					67,390	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		単位	組	数量	88	単価	5,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×３２～３８	t	0.007	136,000	952	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 平鋼 20kg未満	本	88	5,300	466,400	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.012	101,000	1,212	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工費 平鋼	箇所	176	100	17,600	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D38用	個	88	280	24,640	
計					510,804	
単価					5,804	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 23.057m 3.946m 0m 0m 24.3m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,975,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.82	26,208	47,698	
とび工		人	1.82	27,456	49,969	
特殊作業員		人	1.82	26,104	47,509	
普通作業員		人	1.82	22,776	41,452	
全回転型オールケーシング掘削機運転	2,000mm 23.057m 3.946m	日	1.82	357,800	651,196	WK230580 単－ 942号
クローラクレーン運転	2,000mm 23.057m 3.946m	日	1.82	142,900	260,078	WK230070 単－ 943号
バックホウ運転		日	1.82	35,630	64,846	WK230570 単－ 909号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	83.211	29,750	2,475,527	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		336,725	
計					3,975,000	
単価					3,975,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D32	t	1.03	117,000	120,510	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	45,760	45,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					166,300	
単価					166,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		単位	組	数量	9	単価	29,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　９×７５×７５	t	0.453	117,000	53,001	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg以上～55kg未満	本	9	9,200	82,800	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	560	100	56,000	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D32用	個	280	270	75,600	
計					267,401	
単価					29,710	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		単位	組	数量	80	単価	5,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×３２～３８	t	0.007	136,000	952	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 平鋼 20kg未満	本	80	5,300	424,000	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.012	101,000	1,212	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工費 平鋼	箇所	160	100	16,000	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D32用	個	80	270	21,600	
計					463,764	
単価					5,797	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	機械式継手（ﾓﾙﾀﾙ充てん継手）	D32×D32	単位	箇所	数量	10	単価	6,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工		人	0.389	27,040	10,518	
ﾓﾙﾀﾙ充てん継手	D32用 S10U	組	10	4,860	48,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,902	
計					65,020	
単価					6,502	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 22.959m 4.076m 0m 0m 24.3m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,975,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.82	26,208	47,698	
とび工		人	1.82	27,456	49,969	
特殊作業員		人	1.82	26,104	47,509	
普通作業員		人	1.82	22,776	41,452	
全回転型オールケーシング掘削機運転	2,000mm 22.959m 4.076m	日	1.82	357,800	651,196	WK230580 単－ 944号
クローラクレーン運転	2,000mm 22.959m 4.076m	日	1.82	142,900	260,078	WK230070 単－ 945号
バックホウ運転		日	1.82	35,630	64,846	WK230570 単－ 909号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	83.211	29,750	2,475,527	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		336,725	
計					3,975,000	
単価					3,975,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－609号	補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		単位	組	数量	9	単価	27,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	0.353	117,000	41,301	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg以上～55kg未満	本	9	9,200	82,800	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	520	100	52,000	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D29用	個	260	270	70,200	
計					246,301	
単価					27,360	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	機械式継手（ﾓﾙﾀﾙ充てん継手）	D29×D29	単位	箇所	数量	10	単価	5,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工		人	0.342	27,040	9,247	
ﾓﾙﾀﾙ充てん継手	D29用 S9U	組	10	4,000	40,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4,923	
計					54,170	
単価					5,417	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 22.979m 4.076m 0m 0m 24.3m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,975,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.82	26,208	47,698	
とび工		人	1.82	27,456	49,969	
特殊作業員		人	1.82	26,104	47,509	
普通作業員		人	1.82	22,776	41,452	
全回転型オールケーシング掘削機運転	2,000mm 22.979m 4.076m	日	1.82	357,800	651,196	WK230580 単－ 946号
クローラクレーン運転	2,000mm 22.979m 4.076m	日	1.82	142,900	260,078	WK230070 単－ 947号
バックホウ運転		日	1.82	35,630	64,846	WK230570 単－ 909号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	83.211	29,750	2,475,527	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		336,725	
計					3,975,000	
単価					3,975,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 23.05m 4.009m 0m 0m 24.3m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,975,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.82	26,208	47,698	
とび工		人	1.82	27,456	49,969	
特殊作業員		人	1.82	26,104	47,509	
普通作業員		人	1.82	22,776	41,452	
全回転型オールケーシング掘削機運転	2,000mm 23.05m 4.009m	日	1.82	357,800	651,196	WK230580 単－ 948号
クローラクレーン運転	2,000mm 23.05m 4.009m	日	1.82	142,900	260,078	WK230070 単－ 949号
バックホウ運転		日	1.82	35,630	64,846	WK230570 単－ 909号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	83.211	29,750	2,475,527	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		336,725	
計					3,975,000	
単価					3,975,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	立坑構築	呼び径2000mm H26.097m	単位	本	数量	1	単価	22,290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削		m	27.597	265,600	7,329,763	WYB01545 単－ 950号
圧入掘削設備		箇所	1	165,500	165,500	WYB01593 単－ 951号
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置		m	27.7	516,100	14,295,970	WYB01596 単－ 952号
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等		式	1		41,000	WYB01597 単－ 953号
底盤固定ｼﾞｸﾞ		式	1		241,940	WYB01598 単－ 954号
立坑水替		箇所	1	30,710	30,710	WYB01601 単－ 955号
泥水運搬処理		箇所	1	104,400	104,400	WYB01605 単－ 956号
円形覆工板		式	1		88,697	WYB01609 単－ 957号
計					22,297,980	
単価					22,290,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	場所打杭工（KP1橋脚）	鉄筋建込み～ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	単位	本	数量	1	単価	3,064,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	26,208	52,416	
とび工		人	2	27,456	54,912	
特殊作業員		人	2	26,104	52,208	
普通作業員		人	2	22,776	45,552	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	50t吊り	日	2	125,300	250,600	WYB01617 単－ 906号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	77.732	29,750	2,312,527	
諸雑費（率＋まるめ） 65%		式	1		295,785	
計					3,064,000	
単価					3,064,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		単位	組	数量	8	単価	26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　８×６５×６５	t	0.242	117,000	28,314	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg以上～55kg未満	本	8	9,200	73,600	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	468	100	46,800	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D29用	個	234	270	63,180	
計					211,894	
単価					26,480	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	機械式継手（ﾓﾙﾀﾙ充てん継手）	D29×D29	単位	箇所	数量	10	単価	5,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工		人	0.342	27,040	9,247	
ﾓﾙﾀﾙ充てん継手	D29用 S9U	組	10	4,000	40,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4,923	
計					54,170	
単価					5,417	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	場所打杭工（SP1橋脚）	杭径2500mm 杭長23.5m	単位	本	数量	1	単価	6,554,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.19	26,208	57,395	
とび工		人	2.19	27,456	60,128	
特殊作業員		人	2.19	26,104	57,167	
普通作業員		人	2.19	22,776	49,879	
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ2600mm級	日	2.19	533,400	1,168,146	WYB01356 単－ 958号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	日	2.19	326,800	715,692	WYB01379 単－ 959号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2.19	40,220	88,081	WYB01380 単－ 960号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	116.106	29,750	3,454,153	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		903,359	
計					6,554,000	
単価					6,554,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		単位	組	数量	8	単価	39,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　９×７５×７５	t	0.528	117,000	61,776	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 55kg以上～75kg未満	本	8	10,100	80,800	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	728	100	72,800	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D32用	個	364	270	98,280	
計					313,656	
単価					39,200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－619号	ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		単位	組	数量	72	単価	5,796

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×３２～３８	t	0.006	136,000	816	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 平鋼 20kg未満	本	72	5,300	381,600	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.011	101,000	1,111	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工費 平鋼	箇所	144	100	14,400	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D32用	個	72	270	19,440	
計					417,367	
単価					5,796	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－620号	機械式継手（ﾓﾙﾀﾙ充てん継手）	D32×D32	単位	箇所	数量	10	単価	6,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工		人	0.389	27,040	10,518	
ﾓﾙﾀﾙ充てん継手	D32用 S10U	組	10	4,860	48,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,902	
計					65,020	
単価					6,502	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－621号	場所打杭工（SP2橋脚）	杭径2500mm 杭長26.0m	単位	本	数量	1	単価	8,277,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.658	26,208	69,660	
とび工		人	2.658	27,456	72,978	
特殊作業員		人	2.658	26,104	69,384	
普通作業員		人	2.658	22,776	60,538	
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ2600mm級	日	2.658	533,400	1,417,777	WYB01393 単－ 961号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	日	2.658	326,800	868,634	WYB01394 単－ 962号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2.658	40,220	106,904	WYB01395 単－ 963号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-21-25(20) 高炉B	ｍ３	129.483	29,750	3,852,119	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		1,759,006	
計					8,277,000	
単価					8,277,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－622号	補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		単位	組	数量	9	単価	38,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	0.594	117,000	69,498	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 55kg以上～75kg未満	本	9	10,100	90,900	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	780	100	78,000	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D32用	個	390	270	105,300	
計					343,698	
単価					38,180	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－623号	ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		単位	組	数量	72	単価	5,796

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×３２～３８	t	0.006	136,000	816	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 平鋼 20kg未満	本	72	5,300	381,600	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.011	101,000	1,111	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工費 平鋼	箇所	144	100	14,400	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D32用	個	72	270	19,440	
計					417,367	
単価					5,796	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－624号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（昼間）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	ｍ３	100	2,727	272,700	
計					272,700	
単価					2,727	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－625号	橋梁補修用足場	枠組足場	単位	掛ｍ２	数量	1	単価	13,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.081	32,552	2,636	
足場損料	枠組足場	月	29.8	380	11,324	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,960	
単価					13,960	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－626号	ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設工		単位	基	数量	1	単価	1,768,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	7	40,040	280,280	
橋りょう特殊工		人	28	32,552	911,456	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7	45,300	317,100	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	ｍ３	0.2	225,000	45,000	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		214,164	
計					1,768,000	
単価					1,768,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－627号	鋼製橋脚架設（本体ﾃﾞｯｷ）		単位	t	数量	10	単価	106,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.704	40,040	148,308	
橋りょう特殊工		人	18.519	32,552	602,830	
普通作業員		人	3.704	22,776	84,362	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.704	45,300	167,791	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		57,709	
計					1,061,000	
単価					106,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－628号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	26,208	41,932	
とび工		人	8.5	27,456	233,376	
普通作業員		人	1.3	22,776	29,608	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	45,300	63,420	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		114,164	
計					482,500	
単価					4,825	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－629号	溶接用ｹｰｼﾝｸﾞ設備		単位	箇所	数量	1	単価	487,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	40,040	20,020	
橋りょう特殊工		人	1	32,552	32,552	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.5	78,300	39,150	
架設工具損料		供用日	0.85	10,300	8,755	WB470490 単－ 487号
ｹｰｼﾝｸﾞ設備損料	溶接部風防設備	基	1	387,000	387,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					487,500	
単価					487,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－630号	現場溶接		単位	m	数量	10	単価	159,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.165	40,040	166,766	
橋りょう特殊工		人	33.82	32,552	1,100,908	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		329,326	
計					1,597,000	
単価					159,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－631号	部分ｶﾞｽ切断	溶接用ｴﾚｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ	単位	箇所	数量	6	単価	22,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	40,040	40,040	
橋りょう特殊工		人	2	32,552	65,104	
架設工具損料		供用日	1.7	10,300	17,510	WB470490 単－ 487号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		10,446	
計					133,100	
単価					22,180	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－632号	鋼製橋脚架設（階段部）		単位	t	数量	10	単価	111,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.704	40,040	148,308	
橋りょう特殊工		人	18.519	32,552	602,830	
普通作業員		人	3.704	22,776	84,362	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4.9	45,300	221,970	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		57,530	
計					1,115,000	
単価					111,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－633号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁（材料費）		単位	m	数量	1	単価	54,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H1750	m	1	54,748	54,748	
計					54,748	
単価					54,740	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－634号	鋼製側溝設置		単位	m	数量	10	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	26,208	8,727	
特殊作業員		人	0.333	26,104	8,692	
普通作業員		人	0.667	22,776	15,191	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		4,890	
計					37,500	
単価					3,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－635号	鋼製側溝（材料費）	90×85	単位	m	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製側溝	90×85 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	m	1	10,200	10,200	
計					10,200	
単価					10,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－636号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		単位	本	数量	100	単価	1,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	26,208	23,587	
特殊作業員		人	2.7	26,104	70,480	
普通作業員		人	1.8	22,776	40,996	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10×50 ｽﾃﾚﾝｽ	本	100	184	18,400	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,037	
計					156,500	
単価					1,565	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－637号	鋼製側溝（材料費）	202×200	単位	m	数量	1	単価	32,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製側溝	202×200 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	m	1	32,600	32,600	
計					32,600	
単価					32,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－638号	鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 有り	単位	m	数量	1	単価	53,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝設置	時間制約無 100kg/個未満 溶接有	m	1	5,967.52	5,967	
鋼製排水溝	可変用 W=100mm (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付)	m	1	47,700	47,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					53,670	
単価					53,670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－639号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	55,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	343.2	34,320	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	溝幅100 996×144 歩道用 細目 Tﾊﾞｰ 8㎜ﾀｲﾌﾟ	枚	100	55,300	5,530,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		680	
計					5,565,000	
単価					55,650	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－640号	敷砂	再生砂	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,741	3,741	CB210410
再生砂	再生	ｍ３	1.2	4,312	5,174	
計					8,915	
単価					8,915	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－641号	中詰砂埋戻し（水締め）		単位	ｍ３	数量	100	単価	9,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	21	22,776	478,296	
再生砂	埋戻し用	ｍ３	120	4,312	517,440	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		864	
計					996,600	
単価					9,966	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－642号	敷砂	再生砂	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,069	3,069	CB210410
再生砂	再生	ｍ３	1.2	4,312	5,174	
計					8,243	
単価					8,243	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－643号	中詰砂埋戻し（水締め）		単位	ｍ３	数量	100	単価	9,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	21	22,776	478,296	
再生砂	埋戻し用	ｍ３	120	4,312	517,440	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		864	
計					996,600	
単価					9,966	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－644号	足掛金具	D19 W=300	単位	個	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	D19 W=300	個	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	43,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	343.2	34,320	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 500×500 細目 横断用	枚	100	43,300	4,330,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		680	
計					4,365,000	
単価					43,650	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－646号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	343.2	34,320	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 500×500 110° 開閉	枚	100	22,900	2,290,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		680	
計					2,325,000	
単価					23,250	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－647号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	96,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	840.32	84,032	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 800×800 細目 横断用	枚	100	96,000	9,600,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		968	
計					9,685,000	
単価					96,850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－648号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	343.2	34,320	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-2 500×500 細目 鎖付 滑り止め	枚	100	29,300	2,930,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		680	
計					2,965,000	
単価					29,650	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－649号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	840.32	84,032	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-2 800×800 細目 鎖付 滑り止め	枚	100	80,100	8,010,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		968	
計					8,095,000	
単価					80,950	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－650号	インターロッキングブロック設置	直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm 特殊品 再生砂 30mm 100m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工　一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	100	5,959	595,900	
インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ　標準品	ｍ２	100	-3,978	-397,800	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	透水性 t=6cm	ｍ２	100	4,488	448,800	
再生砂	再生	ｍ３	3.87	4,312	16,687	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					663,600	
単価					6,636	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－651号	ﾀｲﾙ（材料費）	t=18mm	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
化粧ﾀｲﾙ	t=1.8cm 300角	ｍ２	1	10,400	10,400	
計					10,400	
単価					10,400	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－652号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 ５０ｍ以上１００ｍ未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　塗装	m	1	16,876.09	16,876	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,880	
単価					16,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－653号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 ５０ｍ以上１００ｍ未満 無 無 有 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	21,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　塗装	m	1	21,095.11	21,095	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					21,100	
単価					21,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－654号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,695.2	169,520	
横断防止柵	H=800 土中建込 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	100	10,500	1,050,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		480	
計					1,220,000	
単価					12,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－655号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	10,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,185.6	118,560	
横断防止柵	H=800 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	100	9,790	979,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		440	
計					1,098,000	
単価					10,980	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－656号	円形型枠	φ100	単位	m	数量	1	単価	294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１００	m	1	294	294	
計					294	
単価					294	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－657号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,695.2	169,520	
転落防止柵	H=1100 土中建込 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	100	11,800	1,180,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		480	
計					1,350,000	
単価					13,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－658号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,185.6	118,560	
転落防止柵	H=1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	100	11,100	1,110,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		440	
計					1,229,000	
単価					12,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－659号	円形型枠	φ100	単位	m	数量	1	単価	294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１００	m	1	294	294	
計					294	
単価					294	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－660号	1号手すり設置		単位	m	数量	100	単価	3,796

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	26,208	104,832	
普通作業員		人	12	22,776	273,312	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		1,456	
計					379,600	
単価					3,796	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－661号	1号手すり（材料費）	構造物用	単位	m	数量	1	単価	81,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号手すり	構造物用	m	1	81,860	81,860	
計					81,860	
単価					81,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－662号	2号手すり設置		単位	m	数量	100	単価	7,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8	26,208	209,664	
普通作業員		人	22	22,776	501,072	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		2,764	
計					713,500	
単価					7,135	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－663号	2号手すり （材料費）	自立ﾀｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	90,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号手すり	自立ﾀｲﾌﾟ	m	1	90,050	90,050	
計					90,050	
単価					90,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－664号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	326.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	169.4	169,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	36	152	5,472	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,453	
計					326,700	
単価					326.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	769.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	306.63	306,630	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	66	152	10,032	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,963	
計					769,500	
単価					769.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	346.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	188.33	188,330	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	152	6,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,515	
計					346,300	
単価					346.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	617.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	306.63	306,630	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	66	152	10,032	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,738	
計					617,900	
単価					617.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	878.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	411.84	411,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	152	13,528	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,157	
計					878,400	
単価					878.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－669号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	708.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	423.98	508,776	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	109.2	152	16,598	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,476	
計					708,100	
単価					708.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－670号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	126.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	60.79	60,790	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	26	152	3,952	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,883	
計					126,300	
単価					126.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－671号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	139.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	73.12	73,120	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	31	152	4,712	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,893	
計					139,400	
単価					139.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－672号	階段ﾌﾞﾛｯｸ設置		単位	個	数量	100	単価	7,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	26,208	78,624	
特殊作業員		人	9	26,104	234,936	
普通作業員		人	17	22,776	387,192	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		70,048	
計					770,800	
単価					7,708	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－673号	階段ﾌﾞﾛｯｸ（材料費）	W=350	単位	個	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
階段ﾌﾞﾛｯｸ	W=350	個	1	5,000	5,000	
計					5,000	
単価					5,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	159,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	57,720	57,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					159,700	
単価					159,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－675号	機械式鉄筋定着加工費	D13 L≦2m	単位	箇所	数量	1	単価	280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D13 L≦2m	箇所	1	280	280	
計					280	
単価					280	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－676号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	15,494.41	15,494	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,500	
単価					15,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－677号	1号ﾃﾞｯｷ庇設置		単位	箇所	数量	1	単価	19,820,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本体鉄骨建方工		ｋｇ	12,746	686.3	8,747,579	WYB00084 単－ 964号
ﾙｰﾊﾞｰ受鉄骨建方工		ｋｇ	3,946	334.4	1,319,542	WYB00085 単－ 965号
現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ165まで	箇所	18	13,200	237,600	WYB00130 単－ 966号
現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ190.7～φ267.4	箇所	90	16,730	1,505,700	WYB00132 単－ 967号
現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ318.5	箇所	9	17,610	158,490	WYB00144 単－ 968号
仕上げ塗装（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	本体鉄骨	ｍ２	322	984.4	316,976	WYB00182 単－ 969号
仕上げ塗装（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	ﾙｰﾊﾞｰ受け鉄骨	ｍ２	142	1,116	158,472	WYB00079 単－ 970号
膜工事費		ｍ２	198	24,130	4,777,740	WYB00196 単－ 971号
金属工事現場取付工		ｍ	54	35,310	1,906,740	WYB00222 単－ 972号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊	日	15	46,290	694,350	WYB00128 単－ 973号
計					19,823,189	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－677号	1号ﾃﾞｯｷ庇設置		単位	箇所	数量	1	単価	19,820,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					19,820,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－678号	1号ﾃﾞｯｷ庇（材料費）		単位	基	数量	1	単価	102,700,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号ﾃﾞｯｷ庇		基	1	102,751,358	102,751,358	
計					102,751,358	
単価					102,700,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－679号	2号ﾃﾞｯｷ庇設置		単位	箇所	数量	1	単価	10,690,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本体鉄骨建方工		ｋｇ	6,315	814.7	5,144,830	WYB00252 単－ 974号
ﾙｰﾊﾞｰ受鉄骨建方工		ｋｇ	2,009	328.4	659,755	WYB00254 単－ 975号
現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ165まで	箇所	8	16,510	132,080	WYB00273 単－ 976号
現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ190.7～φ267.4	箇所	32	16,510	528,320	WYB00274 単－ 977号
現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ318.5	箇所	3	17,610	52,830	WYB00275 単－ 978号
仕上げ塗装（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	本体鉄骨	ｍ２	142	930.1	132,074	WYB00276 単－ 979号
仕上げ塗装（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	ﾙｰﾊﾞｰ受け鉄骨	ｍ２	73	1,085	79,205	WYB00277 単－ 980号
膜工事費		ｍ２	114	20,610	2,349,540	WYB00278 単－ 981号
金属工事現場取付工		ｍ	21	65,930	1,384,530	WYB00279 単－ 982号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊	日	5	46,290	231,450	WYB00280 単－ 983号
計					10,694,614	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－679号	2号ﾃﾞｯｷ庇設置		単位	箇所	数量	1	単価	10,690,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					10,690,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－680号	2号ﾃﾞｯｷ庇（材料費）		単位	基	数量	1	単価	53,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号ﾃﾞｯｷ庇		基	1	53,476,900	53,476,900	
計					53,476,900	
単価					53,470,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－681号	3号ﾃﾞｯｷ庇設置		単位	箇所	数量	1	単価	22,960,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本体鉄骨建方工		ｋｇ	16,231	764.7	12,411,845	WYB00375 単－ 984号
ﾙｰﾊﾞｰ受鉄骨建方工		ｋｇ	4,681	326.9	1,530,218	WYB00381 単－ 985号
現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ165まで	箇所	12	13,200	158,400	WYB00382 単－ 986号
現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ190.7～φ267.4	箇所	60	16,730	1,003,800	WYB00383 単－ 987号
現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ318.5	箇所	6	17,610	105,660	WYB00385 単－ 988号
仕上げ塗装（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	本体鉄骨	ｍ２	296	1,070	316,720	WYB00386 単－ 989号
仕上げ塗装（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	ﾙｰﾊﾞｰ受け鉄骨	ｍ２	170	932.3	158,491	WYB00387 単－ 990号
膜工事費		ｍ２	242	19,630	4,750,460	WYB00388 単－ 991号
金属工事現場取付工		ｍ	37.4	55,180	2,063,732	WYB00389 単－ 992号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊	日	10	46,290	462,900	WYB00390 単－ 993号
計					22,962,226	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－681号	3号ﾃﾞｯｷ庇設置		単位	箇所	数量	1	単価	22,960,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					22,960,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－682号	3号ﾃﾞｯｷ庇（材料費）		単位	基	数量	1	単価	114,400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3号ﾃﾞｯｷ庇		基	1	114,444,222	114,444,222	
計					114,444,222	
単価					114,400,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－683号	4号ﾃﾞｯｷ庇設置		単位	箇所	数量	1	単価	20,870,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本体鉄骨建方工		ｋｇ	20,158	669.3	13,491,749	WYB00433 単－ 994号
ﾙｰﾊﾞｰ受鉄骨建方工		ｋｇ	4,053	338.6	1,372,345	WYB00434 単－ 995号
現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ165まで	箇所	6	13,200	79,200	WYB00439 単－ 996号
現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ190.7～φ267.4	箇所	20	15,840	316,800	WYB00441 単－ 997号
現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ318.5	箇所	31	18,740	580,940	WYB00442 単－ 998号
仕上げ塗装（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	本体鉄骨	ｍ２	252	1,048	264,096	WYB00444 単－ 999号
仕上げ塗装（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	ﾙｰﾊﾞｰ受け鉄骨	ｍ２	171	926.8	158,482	WYB00449 単－1000号
膜工事費		ｍ２	192	17,000	3,264,000	WYB00450 単－1001号
金属工事現場取付工		ｍ	15.1	67,460	1,018,646	WYB00453 単－1002号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊	日	7	46,290	324,030	WYB00454 単－1003号
計					20,870,288	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－683号	4号ﾃﾞｯｷ庇設置		単位	箇所	数量	1	単価	20,870,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					20,870,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－684号	4号ﾃﾞｯｷ庇（材料費）		単位	基	数量	1	単価	93,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
4号ﾃﾞｯｷ庇		基	1	93,274,025	93,274,025	
計					93,274,025	
単価					93,270,000	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－685号	1号階段ｼｪﾙﾀｰ設置		単位	箇所	数量	1	単価	5,557,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄骨建方	ｼﾞｮｲﾝﾄ・現場塗装含む	ｋｇ	3,431	708.3	2,430,177	WYB00456 単－1004号
屋根設置		m2	61	51,270	3,127,470	WYB00007 単－1005号
計					5,557,647	
単価					5,557,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－686号	1号階段ｼｪﾙﾀｰ（材料費）		単位	基	数量	1	単価	23,240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号階段ｼｪﾙﾀｰ		基	1	23,241,483	23,241,483	
計					23,241,483	
単価					23,240,000	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－687号	2号階段ｼｪﾙﾀｰ設置		単位	箇所	数量	1	単価	4,807,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄骨建方	ｼﾞｮｲﾝﾄ・現場塗装含む	ｋｇ	3,204	721	2,310,084	WYB00467 単－1006号
屋根設置		m2	45	55,490	2,497,050	WYB00468 単－1007号
計					4,807,134	
単価					4,807,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－688号	2号階段ｼｪﾙﾀｰ（材料費）		単位	基	数量	1	単価	18,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号階段ｼｪﾙﾀｰ		基	1	18,152,078	18,152,078	
計					18,152,078	
単価					18,150,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－689号	ﾙｰﾊﾞｰ設置		単位	ｍ３	数量	20	単価	379,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建方取付	直材	ｍ３	2.282	265,700	606,327	WYB00340 単－1008号
建方取付	CLT(直行集成材)	ｍ３	17.662	377,300	6,663,872	WYB00355 単－1009号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.042	45,300	319,002	
計					7,589,201	
単価					379,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－690号	ﾙｰﾊﾞｰ（材料費）		単位	式	数量	1	単価	37,859,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾙｰﾊﾞｰ木材		式	1		37,859,088	
計					37,859,088	
単価					37,859,088	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－691号	直線ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	H100 ﾒﾗﾐﾝ焼付 W=400 網底板・ｶﾊﾞｰ共	単位	m	数量	1	単価	12,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	H=100 ﾒﾗﾐﾝ焼付 W=400	m	1	4,533	4,533	
直線ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	H=100 直線ﾗｯｸｶﾊﾞｰ	m	1	5,760	5,760	
直線ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	H=100 網底板	m	1	1,890	1,890	
計					12,183	
単価					12,180	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－692号	外直角L型分岐ﾗｯｸ H100	ﾒﾗﾐﾝ焼付 W=400 網底板・ｶﾊﾞｰ共	単位	本	数量	1	単価	25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
外直角L型分岐ﾗｯｸ	H=100 ﾒﾗﾐﾝ焼付 W=400	本	1	10,800	10,800	
外直角L型分岐ﾗｯｸ	H=100 L型ﾗｯｸｶﾊﾞｰ	枚	1	13,700	13,700	
外直角L型分岐ﾗｯｸ	H=100 網底板	枚	1	1,320	1,320	
計					25,820	
単価					25,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	T型分岐ﾗｯｸ	H=100 ﾒﾗﾐﾝ焼付 W=400 網底板・ｶﾊﾞｰ共	単位	本	数量	1	単価	36,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
T型分岐ﾗｯｸ	H=100 ﾒﾗﾐﾝ焼付 W=400	本	1	13,500	13,500	
T型分岐ﾗｯｸ	H=100 T型ﾗｯｸｶﾊﾞｰ	枚	1	20,600	20,600	
T型分岐ﾗｯｸ	H=100 網底板	枚	1	2,640	2,640	
計					36,740	
単価					36,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－694号	水平自在金具	H=100 ﾒﾗﾐﾝ焼付 W=400	単位	式	数量	1	単価	9,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平自在金具	H=100 ﾒﾗﾐﾝ焼付	式	1		9,700	
計					9,700	
単価					9,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－695号	直線ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	H=100 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾏ W=400 網底板・ｶﾊﾞｰ共	単位	m	数量	1	単価	14,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	H=100 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾏ W=400	m	1	5,033	5,033	
直線ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	H=100 直線ﾗｯｸｶﾊﾞｰ(ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾏ W=400)	m	1	7,600	7,600	
直線ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	H=100 網底板(ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾏ W=400)	m	1	1,890	1,890	
計					14,523	
単価					14,520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－696号	直線ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	H=100 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾏ W=600 網底板・ｶﾊﾞｰ共	単位	m	数量	1	単価	19,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	H=100 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾏ W=600	m	1	5,533	5,533	
直線ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	H=100 直線ﾗｯｸｶﾊﾞｰ(ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾏ W=600)	m	1	11,533	11,533	
直線ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	H=100 網底板(ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾏ W=600)	m	1	2,840	2,840	
計					19,906	
単価					19,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－697号	異径T型分岐ﾗｯｸ	H=100 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾏ W=600 網底板・ｶﾊﾞｰ共	単位	m	数量	1	単価	14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径T型分岐ﾗｯｸ	H100 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾏ W=600	m	1	14,300	14,300	
計					14,300	
単価					14,300	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－698号	耐震補強材		単位	式	数量	1	単価	2,664,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震補強材	支持金物(材料・加工・取付共)	箇所	24	111,000	2,664,000	
計					2,664,000	
単価					2,664,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－699号	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置費		単位	m	数量	186	単価	12,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	57	25,688	1,464,216	
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ型 12m以下(幅広ﾃﾞｯｷ)	日	15	57,010	855,150	WYB00226 単－1010号
諸雑費（まるめ）		式	1		634	
計					2,320,000	
単価					12,470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－700号	電気設備工		単位	式	数量	1	単価	123,290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気設備工		式	1		123,290,000	
計					123,290,000	
単価					123,290,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－701号	鋼管杭打設	φ500	単位	本	数量	1	単価	704,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.88	26,208	23,063	
特殊作業員		人	0.88	26,104	22,971	
とび工		人	0.88	27,456	24,161	
普通作業員		人	0.88	22,776	20,042	
回転貫入機運転	DHJ45	日	0.88	445,000	391,600	WYB00506 単－1011号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ25t吊	日	0.88	91,110	80,176	WYB00507 単－1012号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 排ｶﾞｽ対策型(第2次)	日	0.88	40,220	35,393	WYB00508 単－1013号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		107,494	
計					704,900	
単価					704,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－702号	鋼管杭	SKK490 φ500 L=19.5m	単位	本	数量	1	単価	1,268,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【上杭】						
鋼管杭	SKK490 φ500 L=6.5m	t	1.023	142,300	145,572	WYB00530 単－1014号
【中杭】						
鋼管杭	SKK490 φ500 L=6.5m	t	1.7	142,300	241,910	WYB00533 単－1015号
【下杭】						
鋼管杭	SKK490 φ500 L=6.5m	t	0.923	142,300	131,342	WYB00534 単－1016号
【付属品】						
銅ﾊﾞﾝﾄﾞ		個	500	1,500	750,000	
計					1,268,824	
単価					1,268,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－703号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 23.39m 0m 0m 0m 20m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,065,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.67	26,208	43,767	
とび工		人	1.67	27,456	45,851	
特殊作業員		人	1.67	26,104	43,593	
普通作業員		人	1.67	22,776	38,035	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 23.39m	日	1.67	267,400	446,558	WK230580 単－1017号
クローラクレーン運転	1,500mm 23.39m	日	1.67	142,900	238,643	WK230070 単－1018号
バックホウ運転		日	1.67	35,630	59,502	WK230570 単－ 909号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-25(20) 高炉B	ｍ３	38.524	22,950	884,125	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		264,926	
計					2,065,000	
単価					2,065,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－704号	鉄筋工［市場単価］	SD295 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	145,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	96,500	99,395	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	45,760	45,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					145,200	
単価					145,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－705号	鉄筋工［市場単価］	SD390 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	154,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３９０　Ｄ３５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	45,760	45,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					154,000	
単価					154,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－706号	補強ﾘﾝｸﾞ・固定金具		単位	組	数量	11	単価	16,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　９×７５×７５	t	0.47	117,000	54,990	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 55kg以上～75kg未満	本	7	10,100	70,700	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	224	100	22,400	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D35用	個	112	280	31,360	
計					179,450	
単価					16,310	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－707号	ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具		単位	組	数量	100	単価	5,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×３２～３８	t	0.009	136,000	1,224	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	曲げ加工費 平鋼 20kg未満	本	100	5,300	530,000	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.015	101,000	1,515	
補強ﾘﾝｸﾞ加工費	穴あけ加工費 平鋼	箇所	200	100	20,000	
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	D35用	個	100	280	28,000	
計					580,739	
単価					5,807	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－708号	杭頭処理	1,500㎜	単位	本	数量	1	単価	31,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	26,208	3,669	
特殊作業員		人	0.46	26,104	12,007	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.14	78,300	10,962	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		5,052	
計					31,690	
単価					31,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－709号	ﾌﾚｱ溶接		単位	箇所	数量	100	単価	1,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	26,208	6,552	
溶接工		人	1.5	27,456	41,184	
鉄筋工		人	0.75	27,040	20,280	
普通作業員		人	0.75	22,776	17,082	
諸雑費（率＋まるめ） 31.6%		式	1		26,802	
計					111,900	
単価					1,119	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－710号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	158,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.03	98,000	100,940	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	57,720	57,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					158,700	
単価					158,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－711号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	156,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	96,000	98,880	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	57,720	57,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					156,600	
単価					156,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－712号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	154,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	1.03	94,000	96,820	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	57,720	57,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					154,600	
単価					154,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－713号	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工		単位	式	数量	1	単価	97,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エレベーター本体工		式	1		97,150,000	
計					97,150,000	
単価					97,150,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－714号	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ建屋工		単位	式	数量	1	単価	253,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エレベーター建屋工		式	1		253,100,000	
計					253,100,000	
単価					253,100,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－715号	伐採・除根撤去	高木(3m以上)幹周90cm以上	単位	本	数量	1	単価	66,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	0.5	22,880	11,440	
普通作業員		人	0.5	22,776	11,388	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掴み装置運転	ｸﾛｰﾗ型排ｶﾞｽ第3次 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.5	59,470	29,735	WYB00658 単－1019号
ﾁｪﾝｿｰ運転	60CC （鋸長500mm）	日	0.5	27,740	13,870	WYB00659 単－1020号
計					66,433	
単価					66,430	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－716号	伐採・除根撤去	高木(3m以上)幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	53,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	0.4	22,880	9,152	
普通作業員		人	0.4	22,776	9,110	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掴み装置運転	ｸﾛｰﾗ型排ｶﾞｽ第3次 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.4	59,470	23,788	WYB00667 単－1021号
ﾁｪﾝｿｰ運転	60CC （鋸長500mm）	日	0.4	27,740	11,096	WYB00668 単－1022号
計					53,146	
単価					53,140	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－717号	伐採・除根撤去	高木(3m以上)幹周40cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	39,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	0.3	22,880	6,864	
普通作業員		人	0.3	22,776	6,832	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掴み装置運転	ｸﾛｰﾗ型排ｶﾞｽ第3次 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.3	59,470	17,841	WYB00679 単－1023号
ﾁｪﾝｿｰ運転	60CC （鋸長500mm）	日	0.3	27,740	8,322	WYB00680 単－1024号
計					39,859	
単価					39,850	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－718号	伐採・除根撤去	中木樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	37,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	0.3	22,880	6,864	
普通作業員		人	0.3	22,776	6,832	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掴み装置運転	ｸﾛｰﾗ型排ｶﾞｽ第2次 山積0.28m3(平積0.2m3)超低騒音	日	0.3	52,360	15,708	WYB00685 単－1025号
ﾁｪﾝｿｰ運転	60CC （鋸長500mm）	日	0.3	27,740	8,322	WYB00686 単－1024号
計					37,726	
単価					37,720	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－719号	伐採・除根撤去	中木樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	25,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	0.2	22,880	4,576	
普通作業員		人	0.2	22,776	4,555	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掴み装置運転	ｸﾛｰﾗ型排ｶﾞｽ第2次 山積0.28m3(平積0.2m3)超低騒音	日	0.2	52,360	10,472	WYB00694 単－1026号
ﾁｪﾝｿｰ運転	60CC （鋸長500mm）	日	0.2	27,740	5,548	WYB00695 単－1027号
計					25,151	
単価					25,150	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－720号	伐採・除根撤去	中木樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	15,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	0.125	22,880	2,860	
普通作業員		人	0.125	22,776	2,847	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掴み装置運転	ｸﾛｰﾗ型排ｶﾞｽ第2次 山積0.28m3(平積0.2m3)超低騒音	日	0.125	52,360	6,545	WYB00697 単－1028号
ﾁｪﾝｿｰ運転	60CC （鋸長500mm）	日	0.125	27,740	3,467	WYB00698 単－1029号
計					15,719	
単価					15,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－721号	伐採・除根撤去	低木樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	12,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	0.1	22,880	2,288	
普通作業員		人	0.1	22,776	2,277	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掴み装置運転	ｸﾛｰﾗ型排ｶﾞｽ第2次 山積0.28m3(平積0.2m3)超低騒音	日	0.1	52,360	5,236	WYB00700 単－1030号
ﾁｪﾝｿｰ運転	60CC （鋸長500mm）	日	0.1	27,740	2,774	WYB00701 単－1031号
計					12,575	
単価					12,570	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－722号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,157.65	10,157	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,160	
単価					10,160	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－723号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,689.32	17,689	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					17,690	
単価					17,690	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－724号	ﾊﾞｽ乗降場撤去		単位	箇所	数量	1	単価	265,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
とび工		人	2	27,456	54,912	
溶接工		人	2	27,456	54,912	
普通作業員		人	2	22,776	45,552	
ﾊﾞｯｸﾎｳ掴み装置運転	排ｶﾞｽ対策型(第2次) 山積0.28m3	日	1	49,190	49,190	WYB00344 単－1032号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		34,526	
計					265,300	
単価					265,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－725号	ﾍﾞﾝﾁ撤去		単位	箇所	数量	10	単価	9,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
普通作業員		人	3	22,776	68,328	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,724	
計					99,260	
単価					9,926	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－726号	ﾊﾞｽ案内板撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
溶接工		人	1	27,456	27,456	
普通作業員		人	1	22,776	22,776	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		11,460	
計					87,900	
単価					87,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－727号	ｺﾞﾐ箱撤去		単位	箇所	数量	20	単価	2,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
普通作業員		人	1	22,776	22,776	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,446	
計					51,430	
単価					2,571	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－728号	喫煙所撤去		単位	箇所	数量	20	単価	2,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
普通作業員		人	1	22,776	22,776	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,446	
計					51,430	
単価					2,571	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－729号	看板撤去		単位	箇所	数量	3	単価	69,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
とび工		人	2	27,456	54,912	
溶接工		人	2	27,456	54,912	
普通作業員		人	2	22,776	45,552	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		27,216	
計					208,800	
単価					69,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－730号	手洗い場撤去		単位	箇所	数量	20	単価	2,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
普通作業員		人	1	22,776	22,776	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,446	
計					51,430	
単価					2,571	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－731号	掲示板撤去		単位	箇所	数量	5	単価	29,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
溶接工		人	2	27,456	54,912	
普通作業員		人	2	22,776	45,552	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		18,928	
計					145,600	
単価					29,120	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－732号	時計塔撤去		単位	箇所	数量	1	単価	575,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
とび工		人	5	27,456	137,280	
溶接工		人	5	27,456	137,280	
普通作業員		人	5	22,776	113,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	45,300	45,300	
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高12m	日	1	40,430	40,430	WYB00353 単－1033号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		75,022	
計					575,400	
単価					575,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－733号	呉市観光案内板撤去		単位	箇所	数量	1	単価	260,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
とび工		人	2	27,456	54,912	
溶接工		人	2	27,456	54,912	
普通作業員		人	2	22,776	45,552	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	45,300	45,300	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		34,016	
計					260,900	
単価					260,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－734号	ﾎﾟｽﾄ撤去		単位	箇所	数量	5	単価	17,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
溶接工		人	1	27,456	27,456	
普通作業員		人	1	22,776	22,776	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		11,460	
計					87,900	
単価					17,580	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－735号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	13,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	25,688	64,220	
普通作業員		人	2	22,776	45,552	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85	31,400	26,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					136,500	
単価					13,650	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－736号	ﾀｸｼｰ乗り場屋根撤去		単位	箇所	数量	1	単価	2,830,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6	26,208	157,248	
とび工		人	18	27,456	494,208	
溶接工		人	18	27,456	494,208	
普通作業員		人	18	22,776	409,968	
ﾊﾞｯｸﾎｳ+圧砕機運転	山積0.8m3 幅735～850mm 圧砕力550～980kN	日	6	101,700	610,200	WYB00357 単－1034号
ﾊﾞｯｸﾎｳ掴み装置運転	排ｶﾞｽ対策型(第2次) 山積0.28m3	日	6	49,190	295,140	WYB00358 単－1035号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		369,028	
計					2,830,000	
単価					2,830,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－737号	呉駅前駐車場料金所撤去		単位	箇所	数量	1	単価	2,829,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	26,208	262,080	
普通作業員		人	30	22,776	683,280	
ﾊﾞｯｸﾎｳ+圧砕機運転	山積0.8m3 幅735～850mm 圧砕力550～980kN	日	10	101,700	1,017,000	WYB00363 単－1036号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排ｶﾞｽ対策型(第2次) 山積0.45m3	日	10	49,800	498,000	WYB00366 単－1037号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		368,640	
計					2,829,000	
単価					2,829,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－738号	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ撤去		単位	箇所	数量	1	単価	4,618,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8	26,208	209,664	
とび工		人	24	27,456	658,944	
溶接工		人	24	27,456	658,944	
普通作業員		人	24	22,776	546,624	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	8	45,300	362,400	
ﾊﾞｯｸﾎｳ+圧砕機運転	山積0.8m3 幅735～850mm 圧砕力550～980kN	日	8	101,700	813,600	WYB00457 単－1038号
ﾊﾞｯｸﾎｳ掴み装置運転	排ｶﾞｽ対策型(第3次) 山積0.8m3	日	8	74,870	598,960	WYB00458 単－1039号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		768,864	
計					4,618,000	
単価					4,618,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－739号	鋼製階段(呉駅側)撤去		単位	箇所	数量	1	単価	1,503,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	26,208	78,624	
とび工		人	9	27,456	247,104	
溶接工		人	9	27,456	247,104	
普通作業員		人	9	22,776	204,984	
ﾊﾞｯｸﾎｳ+圧砕機運転	山積0.8m3 幅735～850mm 圧砕力550～980kN	日	3	101,700	305,100	WYB00360 単－1040号
ﾊﾞｯｸﾎｳ掴み装置運転	排ｶﾞｽ対策型(第3次) 山積0.8m3	日	3	74,870	224,610	WYB00361 単－1041号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		195,474	
計					1,503,000	
単価					1,503,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－740号	歩道橋(階段橋脚含む)撤去		単位	箇所	数量	1	単価	21,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄ基礎設置撤去（西側歩道橋）		m2	35	9,644	337,540	WYB00640 単－1042号
ﾍﾞﾝﾄ設備		t	35.5	103,200	3,663,600	WYB00648 単－1043号
桁切断		m	137	30,720	4,208,640	WYB00009 単－1044号
撤去桁仮置架台鋼板基礎		m2	36	14,070	506,520	WYB00652 単－1045号
撤去桁仮置架台設備		t	12	107,000	1,284,000	WYB00626 単－1046号
玉掛設備の組立・解体		回	1	4,266,000	4,266,000	WYB00574 単－1047号
通路桁一括撤去		回	1	2,284,000	2,284,000	WYB00575 単－1048号
既設桁撤去		回	1	3,506,000	3,506,000	WYB00576 単－1049号
既設桁積込		回	1	974,800	974,800	WYB00572 単－1050号
計					21,031,100	
単価					21,030,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－741号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	676	67,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					67,600	
単価					676	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－742号	車止めﾎﾟｽﾄ撤去		単位	本	数量	100	単価	2,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10	22,776	227,760	
計					227,760	
単価					2,277	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－743号	ﾎﾟﾗｰﾄﾞ撤去		単位	本	数量	100	単価	2,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10	22,776	227,760	
計					227,760	
単価					2,277	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－744号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,553.24	155,324	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					155,400	
単価					1,554	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－745号	ｻｰｸﾙﾍﾞﾝﾁ撤去		単位	箇所	数量	5	単価	19,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
普通作業員		人	3	22,776	68,328	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,724	
計					99,260	
単価					19,850	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－746号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	286.62	286	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					286	
単価					286	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－747号	地下通路充填		単位	ｍ３	数量	100	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	26,208	31,449	
特殊作業員		人	7.2	26,104	187,948	
普通作業員		人	21.4	22,776	487,406	
汚泥吸引車運転		日	4	100,800	403,200	WYB00343 単－1051号
諸雑費（率＋まるめ） 70%		式	1		776,997	
計					1,887,000	
単価					18,870	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－748号	ｽﾃﾝﾚｽ広告枠撤去	通路部 1692×1848 SUS304 ｶﾞﾗｽ12mm	単位	箇所	数量	10	単価	25,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
溶接工		人	2	27,456	54,912	
普通作業員		人	6	22,776	136,656	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		32,624	
計					250,400	
単価					25,040	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－749号	ｽﾃﾝﾚｽ広告枠撤去	通路部 1692×3008 SUS304 ｶﾞﾗｽ12mm	単位	箇所	数量	10	単価	25,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
溶接工		人	2	27,456	54,912	
普通作業員		人	6	22,776	136,656	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		32,624	
計					250,400	
単価					25,040	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－750号	ｽﾃﾝﾚｽ広告枠撤去	通路部 1692×3240 SUS304 ｶﾞﾗｽ12mm	単位	箇所	数量	10	単価	25,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
溶接工		人	2	27,456	54,912	
普通作業員		人	6	22,776	136,656	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		32,624	
計					250,400	
単価					25,040	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－751号	ｽﾃﾝﾚｽ広告枠撤去	壁面部 1420×2312 SUS304 ｶﾞﾗｽ12mm	単位	箇所	数量	10	単価	25,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
溶接工		人	2	27,456	54,912	
普通作業員		人	6	22,776	136,656	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		32,624	
計					250,400	
単価					25,040	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－752号	ｽﾃﾝﾚｽ広告枠撤去	壁面部 1420×4400 SUS304 ｶﾞﾗｽ12mm	単位	箇所	数量	10	単価	25,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
溶接工		人	2	27,456	54,912	
普通作業員		人	6	22,776	136,656	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		32,624	
計					250,400	
単価					25,040	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－753号	ｽﾃﾝﾚｽ扉撤去	1488×1732	単位	箇所	数量	5	単価	50,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
溶接工		人	2	27,456	54,912	
普通作業員		人	6	22,776	136,656	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		32,624	
計					250,400	
単価					50,080	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－754号	ｾﾒﾝﾄ成型押出中空ﾊﾟﾈﾙ撤去	通路部	単位	ｍ２	数量	50	単価	2,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
普通作業員		人	5	22,776	113,880	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,912	
計					147,000	
単価					2,940	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－755号	ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｶﾊﾞｰ撤去	SUS304	単位	m	数量	30	単価	6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
溶接工		人	2	27,456	54,912	
普通作業員		人	4	22,776	91,104	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		25,776	
計					198,000	
単価					6,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－756号	側溝蓋撤去	SUS304 39m×2	単位	m	数量	100	単価	753.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
普通作業員		人	2	22,776	45,552	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,580	
計					75,340	
単価					753.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－757号	ｼｬｯﾀｰ撤去	W1880×H3500	単位	箇所	数量	1	単価	114,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
溶接工		人	1	27,456	27,456	
普通作業員		人	2	22,776	45,552	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		14,784	
計					114,000	
単価					114,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－758号	ｼｬｯﾀｰ撤去	W4380×H3500	単位	箇所	数量	1	単価	114,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
溶接工		人	1	27,456	27,456	
普通作業員		人	2	22,776	45,552	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		14,784	
計					114,000	
単価					114,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－759号	手摺撤去	SUS304	単位	箇所	数量	10	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
溶接工		人	1	27,456	27,456	
普通作業員		人	2	22,776	45,552	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		14,784	
計					114,000	
単価					11,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－760号	蛍光灯撤去	天井･広告枠内	単位	式	数量	1	単価	133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
とび工		人	2	27,456	54,912	
普通作業員		人	2	22,776	45,552	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,328	
計					133,000	
単価					133,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－761号	地下排水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去		単位	箇所	数量	1	単価	133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
とび工		人	2	27,456	54,912	
普通作業員		人	2	22,776	45,552	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,328	
計					133,000	
単価					133,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－762号	電気設備撤去		単位	式	数量	1	単価	266,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
普通作業員		人	10	22,776	227,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,632	
計					266,600	
単価					266,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－763号	ｱｸﾘﾙﾄﾞｰﾑ撤去		単位	箇所	数量	5	単価	24,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
普通作業員		人	4	22,776	91,104	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,788	
計					123,100	
単価					24,620	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－764号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	541.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	526.24	526,240	
軽油		L	62	152	9,424	
ガソリン	レギュラー	L	35	163	5,705	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					541,400	
単価					541.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－765号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（昼間）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）	ｍ３	100	2,727	272,700	
計					272,700	
単価					2,727	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－766号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（昼間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	2,727	272,700	
計					272,700	
単価					2,727	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－767号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	安定型混合廃棄物	t	100	31,000	3,100,000	
計					3,100,000	
単価					31,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－768号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	蛍光灯	t	100	350,000	35,000,000	
計					35,000,000	
単価					350,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－769号	木根等処分費		単位	式	数量	1	単価	469,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【伐採木】						
準備費（運搬費用積上げ分）	48千円	式	1		48,000	WB010160 単－1052号
準備費（処分費用積上げ分）	35千円	式	1		35,000	WB010170 単－1053号
【根株】						
準備費（運搬費用積上げ分）	221千円	式	1		221,000	WB010160 単－1054号
準備費（処分費用積上げ分）	165千円	式	1		165,000	WB010170 単－1055号
計					469,000	
単価					469,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－770号	バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H250 9m以下	単位	本	数量	10	単価	9,442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.313	26,208	8,203	
とび工		人	0.625	27,456	17,160	
普通作業員		人	0.313	22,776	7,128	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H250	日	0.313	149,700	46,856	WK250010 単－1056号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		15,073	
計					94,420	
単価					9,442	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－771号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	104,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格	H250	t	1	104,400	104,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					104,400	
単価					104,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－772号	横矢板設置・撤去	設置 0m	単位	ｍ２	数量	10	単価	3,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	26,208	10,483	
普通作業員		人	1.2	22,776	27,331	
軽量鋼矢板（別途計上）	SS400	ｍ３	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					37,820	
単価					3,782	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－773号	軽量鋼矢板（材料費）	SS400	単位	t	数量	1	単価	220,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板	SS400	t	1	220,500	220,500	
計					220,500	
単価					220,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－774号	バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し H300 9m以下	単位	本	数量	10	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.37	26,208	9,696	
とび工		人	0.741	27,456	20,344	
普通作業員		人	0.37	22,776	8,427	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW H300	日	0.37	324,400	120,028	WK250010 単－1057号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,505	
計					160,000	
単価					16,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－775号	バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	本	数量	10	単価	6,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.172	26,208	4,507	
とび工		人	0.345	27,456	9,472	
普通作業員		人	0.172	22,776	3,917	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	日	0.172	274,200	47,162	WK250010 単－1058号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		122	
計					65,180	
単価					6,518	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－776号	H形鋼杭賃料	H300 8m/本 45日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	9,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.744	4,050	3,013	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.744	8,650.5	6,435	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,448	
単価					9,448	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－777号	横矢板設置・撤去	設置･撤去 0.03m	単位	ｍ２	数量	10	単価	7,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	26,208	15,724	
普通作業員		人	1.8	22,776	40,996	
雑矢板	長2m×厚3～4.5×幅12cm以上	ｍ３	0.3	51,000	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,020	
単価					7,202	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－778号	切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	48,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	30,570	305,700	WB251931 単－1059号
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	18,290	182,900	WB251932 単－1060号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					488,600	
単価					48,860	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－779号	山留材賃料	無 45日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	5,400	5,400	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料	t	0.22	15,984	3,516	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					28,500	
単価					28,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－780号	H形鋼杭賃料	H300 9m/本 45日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	10,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.837	4,050	3,389	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.837	8,650.5	7,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,630	
単価					10,630	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－781号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	2,575	2,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,575	
単価					2,575	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－782号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識板	流用品	基	1	0	0	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,120.8	4,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,120	
単価					4,120	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－783号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	17,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	17,407	17,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,410	
単価					17,410	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－784号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	43,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	1	43,733	43,733	
道路標識柱	路側式用　流用品	基	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					43,740	
単価					43,740	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－785号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	57,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ６０．５	基	1	57,948.75	57,948	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					57,950	
単価					57,950	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－786号	標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	65,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎撤去	コンクリート基礎	ｍ３	1	65,405	65,405	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					65,410	
単価					65,410	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－787号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	110,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	110,090	110,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					110,100	
単価					110,100	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－788号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	96,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０～６．０ｍ３未満	ｍ３	1	96,556	96,556	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					96,560	
単価					96,560	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－789号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	32,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ未満	基	1	32,156.6	32,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					32,160	
単価					32,160	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－790号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	49,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	49,065.8	49,065	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					49,070	
単価					49,070	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－791号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	45,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ以上	基	1	45,134.6	45,134	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					45,140	
単価					45,140	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－792号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	64,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	64,619.8	64,619	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					64,620	
単価					64,620	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－793号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	6,922.63	6,922	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,922	
単価					6,922	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－794号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	1	10,096.06	10,096	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,100	
単価					10,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－795号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,943

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	1	2,943.2	2,943	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,943	
単価					2,943	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－796号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 ２０ｍ以上５０ｍ未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　塗装	m	1	18,410.28	18,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,410	
単価					18,410	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－797号	1号仮囲い設置撤去	H=1.8m	単位	m	数量	10	単価	7,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	26,208	12,841	
普通作業員		人	2.449	22,776	55,778	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,861	
計					75,480	
単価					7,548	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－798号	H形鋼設置撤去		単位	m	数量	10	単価	4,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼設置撤去		t	0.93	48,860	45,439	WYB00265 単－1061号
計					45,439	
単価					4,543	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－799号	仮設材（材料費）		単位	m	数量	10	単価	6,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ		m	10	3,472	34,720	WYB00022 単－1062号
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	5000×φ48.6×2.4mm	本	2	2,670	5,340	
単管連結ｸﾗﾝﾌﾟ		個	5.6	629	3,522	
連結金具		個	5.6	2,100	11,760	
H形鋼取付金具		個	5.6	880	4,928	
計					60,270	
単価					6,027	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－800号	仮設材（賃料）	供用日数30日	単位	m	数量	10	単価	1,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼杭賃料	H300 10m/本 30日 無 有 3650円 無 1回	本	1	10,560	10,560	WB251760 単－1063号
計					10,560	
単価					1,056	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－801号	1号仮囲い設置撤去	H=1.8m	単位	m	数量	10	単価	7,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	26,208	12,841	
普通作業員		人	2.449	22,776	55,778	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,861	
計					75,480	
単価					7,548	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－802号	H形鋼設置撤去		単位	m	数量	10	単価	4,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼設置撤去		t	0.93	48,860	45,439	WYB00295 単－1061号
計					45,439	
単価					4,543	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－803号	仮設材（賃料）	供用日数152日	単位	m	数量	10	単価	2,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼杭賃料	H300 10m/本 152日 無 有 3650円 無 2回	本	1	24,790	24,790	WB251760 単－1064号
計					24,790	
単価					2,479	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－804号	1号仮囲い設置撤去	H=1.8m	単位	m	数量	10	単価	7,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	26,208	12,841	
普通作業員		人	2.449	22,776	55,778	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,861	
計					75,480	
単価					7,548	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－805号	H形鋼設置撤去		単位	m	数量	10	単価	4,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼設置撤去		t	0.93	48,860	45,439	WYB00302 単－1061号
計					45,439	
単価					4,543	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－806号	仮設材（賃料）	供用日数812日	単位	m	数量	10	単価	1,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼杭賃料	H300 10m/本 812日 無 有 3650円 無 3回	本	1	16,090	16,090	WB251760 単－1065号
計					16,090	
単価					1,609	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－807号	2号仮囲い設置撤去	H=3.0m	単位	m	数量	10	単価	7,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	26,208	12,841	
普通作業員		人	2.449	22,776	55,778	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,861	
計					75,480	
単価					7,548	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－808号	H形鋼設置撤去		単位	m	数量	10	単価	6,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼設置撤去		t	1.35	48,860	65,961	WYB00269 単－1066号
計					65,961	
単価					6,596	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－809号	仮設材（材料費）		単位	m	数量	10	単価	34,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い（材料費）	厚1.2×幅500×長3000mm ｶﾗｰ鋼板	枚	18.519	5,362	99,298	WYB00035 単－1067号
H形鋼	H300 中古品	m	20	9,709	194,180	WYB00051 単－1068号
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	5500×φ48.6×2.4mm	本	5.6	2,940	16,464	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	5000×φ48.6×2.4mm	本	6	2,670	16,020	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	3000×φ48.6×2.4mm	本	5.6	1,630	9,128	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×φ48.6×2.4mm	本	5.6	835	4,676	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	22.4	200	4,480	
自在ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	11.2	200	2,240	
計					346,486	
単価					34,640	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－810号	2号仮囲い設置撤去	H=3.0m	単位	m	数量	10	単価	7,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	26,208	12,841	
普通作業員		人	2.449	22,776	55,778	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,861	
計					75,480	
単価					7,548	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－811号	H形鋼設置撤去		単位	m	数量	10	単価	6,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼設置撤去		t	1.35	48,860	65,961	WYB00293 単－1066号
計					65,961	
単価					6,596	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－812号	仮設材（材料費）		単位	m	数量	10	単価	34,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い（材料費）	厚1.2×幅500×長3000mm ｶﾗｰ鋼板	枚	18.519	5,362	99,298	WYB00368 単－1067号
H形鋼	H300 中古品	m	20	9,709	194,180	WYB00391 単－1068号
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	5500×φ48.6×2.4mm	本	5.6	2,940	16,464	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	5000×φ48.6×2.4mm	本	6	2,670	16,020	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	3000×φ48.6×2.4mm	本	5.6	1,630	9,128	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×φ48.6×2.4mm	本	5.6	835	4,676	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	22.4	200	4,480	
自在ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	11.2	200	2,240	
計					346,486	
単価					34,640	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－813号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,386.32	1,386	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,386	
単価					1,386	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－814号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,153.36	1,153	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,153	
単価					1,153	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－815号	仮設防護柵（賃料）		単位	m	数量	1	単価	7,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵賃料	94.5日	m	1	4,819	4,819	WB821120 単－1069号
仮設防護柵 整備費	H鋼基礎	m	1	2,400	2,400	
計					7,219	
単価					7,219	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－816号	仮設防護柵（賃料）		単位	m	数量	1	単価	37,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵賃料	693日	m	1	35,350	35,350	WB821120 単－1070号
仮設防護柵 整備費	H鋼基礎	m	1	2,400	2,400	
計					37,750	
単価					37,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－817号	仮囲い門扉設置撤去		単位	箇所	数量	1	単価	107,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.5	26,104	39,156	
普通作業員		人	3	22,776	68,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					107,500	
単価					107,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－818号	仮囲いｹﾞｰﾄ（賃料）	H1850×W3000	単位	基	数量	1	単価	18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐｷｬｽﾀｰﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ賃料	H1850×W3000	基･日	30	160	4,800	
ｱﾙﾐｷｬｽﾀｰﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ基本料	H1850×W3000	基	1	13,600	13,600	
計					18,400	
単価					18,400	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－819号	仮囲いｹﾞｰﾄ（賃料）	H1850×W6000	単位	基	数量	1	単価	78,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐｷｬｽﾀｰﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ賃料	H1850×W6000	基･日	152	355	53,960	
ｱﾙﾐｷｬｽﾀｰﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ基本料	H1850×W6000	基	1	24,400	24,400	
計					78,360	
単価					78,360	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－820号	仮囲いｹﾞｰﾄ（材料費）	H3000×W3600	単位	基	数量	1	単価	238,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐｷｬｽﾀｰﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	H3000×W3600	基	1	238,000	238,000	
計					238,000	
単価					238,000	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－821号	仮囲いｹﾞｰﾄ（材料費）	H3000×W6300	単位	基	数量	1	単価	412,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐｷｬｽﾀｰﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	H3000×W6300	基	1	412,000	412,000	
計					412,000	
単価					412,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－822号	仮囲いｹﾞｰﾄ（賃料）	H3000×W6300	単位	基	数量	1	単価	414,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐｷｬｽﾀｰﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ賃料	H3000×W6300	基･日	660	563	371,580	
ｱﾙﾐｷｬｽﾀｰﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ基本料	H3000×W6300	基	1	43,000	43,000	
計					414,580	
単価					414,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－823号	支保工	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	26,208	36,691	
型わく工		人	1.3	27,352	35,557	
とび工		人	3.3	27,456	90,604	
普通作業員		人	3.3	22,776	75,160	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	45,300	22,650	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		83,338	
計					344,000	
単価					3,440	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－824号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 2月 3.632m	単位	箇所	数量	1	単価	126,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2.666	32,552	86,783	
登り桟橋損料		月	2	19,885.2	39,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					126,600	
単価					126,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－825号	足場上部材人力運搬	足場板	単位	枚	数量	100	単価	375.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.087	40,040	3,483	
橋りょう特殊工		人	0.698	32,552	22,721	
普通作業員		人	0.087	22,776	1,981	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.175	45,300	7,927	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,408	
計					37,520	
単価					375.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－826号	安全手摺設置･撤去		単位	m	数量	1	単価	1,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	1	1,128	1,128	WYB00041 単－1071号
高欄撤去	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	1	635.6	635	WYB00042 単－1072号
計					1,763	
単価					1,763	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－827号	足場材賃料		単位	枚	数量	1	単価	408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製軽量足場板賃料	幅240×長4000mm	枚日	60	4.6	276	
鋼製軽量足場板基本料	幅240×長4000mm	枚	1	132	132	
計					408	
単価					408	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－828号	手摺賃料		単位	m	数量	124	単価	319.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×φ48.6×2.4mm	本	62	105	6,510	WYB00446 単－1073号
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×φ48.6×2.4mm	本	69	38	2,622	WYB00447 単－1074号
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	138	221	30,498	WYB00448 単－1075号
計					39,630	
単価					319.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－829号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 2月 2.368m	単位	箇所	数量	1	単価	82,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	1.738	32,552	56,575	
登り桟橋損料		月	2	12,964.8	25,929	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					82,510	
単価					82,510	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－830号	足場上部材人力運搬	足場板	単位	枚	数量	100	単価	375.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.087	40,040	3,483	
橋りょう特殊工		人	0.698	32,552	22,721	
普通作業員		人	0.087	22,776	1,981	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.175	45,300	7,927	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,408	
計					37,520	
単価					375.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－831号	安全手摺設置･撤去		単位	m	数量	1	単価	1,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	1	1,128	1,128	WYB00052 単－1071号
高欄撤去	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	1	635.6	635	WYB00055 単－1072号
計					1,763	
単価					1,763	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－832号	足場材賃料		単位	枚	数量	1	単価	408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製軽量足場板賃料	幅240×長4000mm	枚日	60	4.6	276	
鋼製軽量足場板基本料	幅240×長4000mm	枚	1	132	132	
計					408	
単価					408	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－833号	手摺賃料		単位	m	数量	54	単価	321.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×φ48.6×2.4mm	本	28	105	2,940	WYB00461 単－1076号
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×φ48.6×2.4mm	本	30	38	1,140	WYB00462 単－1077号
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	60	221	13,260	WYB00463 単－1078号
計					17,340	
単価					321.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－834号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 2月 3.298m	単位	箇所	数量	1	単価	115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2.421	32,552	78,808	
登り桟橋損料		月	2	18,056.55	36,113	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					115,000	
単価					115,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－835号	足場上部材人力運搬	足場板	単位	枚	数量	100	単価	375.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.087	40,040	3,483	
橋りょう特殊工		人	0.698	32,552	22,721	
普通作業員		人	0.087	22,776	1,981	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.175	45,300	7,927	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,408	
計					37,520	
単価					375.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－836号	安全手摺設置･撤去		単位	m	数量	1	単価	1,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	1	1,128	1,128	WYB00060 単－1071号
高欄撤去	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	1	635.6	635	WYB00061 単－1072号
計					1,763	
単価					1,763	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－837号	足場材賃料		単位	枚	数量	1	単価	408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製軽量足場板賃料	幅240×長4000mm	枚日	60	4.6	276	
鋼製軽量足場板基本料	幅240×長4000mm	枚	1	132	132	
計					408	
単価					408	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－838号	手摺賃料		単位	m	数量	88	単価	325.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×φ48.6×2.4mm	本	44	105	4,620	WYB00470 単－1079号
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×φ48.6×2.4mm	本	50	38	1,900	WYB00473 単－1080号
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	100	221	22,100	WYB00475 単－1081号
計					28,620	
単価					325.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－839号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 2月 4.976m	単位	箇所	数量	1	単価	173,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3.652	32,552	118,879	
登り桟橋損料		月	2	27,243.6	54,487	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					173,400	
単価					173,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－840号	足場上部材人力運搬	足場板	単位	枚	数量	100	単価	375.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.087	40,040	3,483	
橋りょう特殊工		人	0.698	32,552	22,721	
普通作業員		人	0.087	22,776	1,981	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.175	45,300	7,927	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,408	
計					37,520	
単価					375.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－841号	安全手摺設置･撤去		単位	m	数量	1	単価	1,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	1	1,128	1,128	WYB00066 単－1071号
高欄撤去	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	1	635.6	635	WYB00067 単－1072号
計					1,763	
単価					1,763	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－842号	足場材賃料		単位	枚	数量	1	単価	408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製軽量足場板賃料	幅240×長4000mm	枚日	60	4.6	276	
鋼製軽量足場板基本料	幅240×長4000mm	枚	1	132	132	
計					408	
単価					408	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－843号	手摺賃料		単位	m	数量	57	単価	324.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×φ48.6×2.4mm	本	30	105	3,150	WYB00481 単－1082号
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×φ48.6×2.4mm	本	32	38	1,216	WYB00482 単－1083号
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	64	221	14,144	WYB00487 単－1084号
計					18,510	
単価					324.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－844号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 2月 2.16m	単位	箇所	数量	1	単価	75,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	1.585	32,552	51,594	
登り桟橋損料		月	2	11,826	23,652	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					75,250	
単価					75,250	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－845号	足場上部材人力運搬	足場板	単位	枚	数量	100	単価	375.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.087	40,040	3,483	
橋りょう特殊工		人	0.698	32,552	22,721	
普通作業員		人	0.087	22,776	1,981	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.175	45,300	7,927	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,408	
計					37,520	
単価					375.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－846号	安全手摺設置･撤去		単位	m	数量	1	単価	1,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	1	1,128	1,128	WYB00033 単－1071号
高欄撤去	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	1	635.6	635	WYB00031 単－1072号
計					1,763	
単価					1,763	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－847号	足場材賃料		単位	枚	数量	1	単価	408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製軽量足場板賃料	幅240×長4000mm	枚日	60	4.6	276	
鋼製軽量足場板基本料	幅240×長4000mm	枚	1	132	132	
計					408	
単価					408	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－848号	手摺賃料		単位	m	数量	295	単価	319.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×φ48.6×2.4mm	本	148	105	15,540	WYB00425 単－1085号
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×φ48.6×2.4mm	本	164	38	6,232	WYB00431 単－1086号
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	328	221	72,488	WYB00432 単－1087号
計					94,260	
単価					319.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－849号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,240	19,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,240	
単価					19,240	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－850号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,860	28,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,860	
単価					28,860	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－851号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,328	16,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,330	
単価					16,330	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－852号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	24,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	24,492	24,492	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					24,500	
単価					24,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－853号	重建設機械分解組立	分解組立 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 360t吊を超え550t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,509,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	20.9	26,104	545,573	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	7.1	124,000	880,400	
諸雑費（率＋まるめ） 76%		式	1		1,083,027	
計					2,509,000	
単価					2,509,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－854号	重建設機械分解組立	分解組立 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｸﾛｰﾗ式 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	268,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3.9	26,104	101,805	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.4	45,300	154,020	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,775	
計					268,600	
単価					268,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－855号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,474,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.3	26,104	112,247	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	1.5	124,000	186,000	
運搬費等率 394%		式	1		1,175,093	
諸雑費（まるめ）		式	1		660	
計					1,474,000	
単価					1,474,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－856号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 360t吊を超え550t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	7,145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	20.9	26,104	545,573	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	7.1	124,000	880,400	
運搬費等率 401%		式	1		5,718,151	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					7,145,000	
単価					7,145,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－857号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ2011年100t)	単位	回	数量	1	単価	2,428,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.9	26,104	127,909	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	時間	11.9	33,500	398,650	単－1088号
運搬費等率 361%		式	1		1,900,877	
諸雑費（まるめ）		式	1		564	
計					2,428,000	
単価					2,428,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－858号	重建設機械分解組立輸送費	往復 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 φ2600mm以下	単位	回	数量	1	単価	3,344,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	6.7	26,104	174,896	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 100t吊	時間	11.9	33,500	398,650	WYB00138 単－1089号
運搬費等率 483%		式	1		2,770,227	
諸雑費（まるめ）		式	1		227	
計					3,344,000	
単価					3,344,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－859号	重建設機械分解組立輸送	往復 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 φ3000mm以下	単位	回	数量	1	単価	6,680,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	8.6	26,104	224,494	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 150t吊	時間	15.6	42,700	666,120	WYB00162 単－1090号
運搬費等率 650%		式	1		5,788,991	
諸雑費（まるめ）		式	1		395	
計					6,680,000	
単価					6,680,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－860号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	26,104	143,572	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	45,300	67,950	
運搬費等率 434%		式	1		918,005	
諸雑費（まるめ）		式	1		473	
計					1,130,000	
単価					1,130,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－861号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,363,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	26,104	294,975	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.1	88,500	274,350	
運搬費等率 315%		式	1		1,793,373	
諸雑費（まるめ）		式	1		302	
計					2,363,000	
単価					2,363,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－862号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｸﾛｰﾗ式 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,778,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3.9	26,104	101,805	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.4	45,300	154,020	
運搬費等率 595%		式	1		1,522,158	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					1,778,000	
単価					1,778,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－863号	重建設機械分解輸送費	輸送(往復) つばさ杭	単位	回	数量	1	単価	2,093,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	8.6	26,104	224,494	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	2.1	88,500	185,850	
運搬費等率 410%		式	1		1,682,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		246	
計					2,093,000	
単価					2,093,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－864号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 36km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,070	
単価					4,070	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－865号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－866号	再生砂		単位	ｍ３	数量	1	単価	5,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.2	4,312	5,174	CB210550
計					5,174	
単価					5,174	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－867号	殻処分		単位	ｍ３	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,727	2,727	WB020051 単－ 766号
計					2,727	
単価					2,727	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－868号	家屋調査費（一式）	43490千円	単位	式	数量	1	単価	43,490,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
物件補償費		式	1		43,490,000	
計					43,490,000	
単価					43,490,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－869号	不発弾調査		単位	式	数量	1	単価	67,660,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不発弾調査		式	1		67,660,000	WYB00637
計					67,660,000	
単価					67,660,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－870号	借地料（一式入力）	67290千円	単位	式	数量	1	単価	67,290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料		式	1		67,290,000	
計					67,290,000	
単価					67,290,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－871号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－872号	地質調査費（一式入力）	10910千円	単位	式	数量	1	単価	10,910,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査費		式	1		10,910,000	
計					10,910,000	
単価					10,910,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－873号	ﾍﾞﾝﾄ設備損料	103基	単位	日	数量	1	単価	568,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄ設備損料	1t当たり	供用日	690.1	824	568,642	
計					568,642	
単価					568,600	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－874号	ﾍﾞﾝﾄ設備損料	30基	単位	日	数量	1	単価	165,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄ設備損料	1t当たり	供用日	201	824	165,624	
計					165,624	
単価					165,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－875号	仮締ﾎﾞﾙﾄ	M22用	単位	本	数量	1	単価	115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用	供用日	217	0.53	115	
計					115	
単価					115	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－876号	ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ	φ24.5×150	単位	本	数量	1	単価	260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０	供用日	217	1.2	260	
計					260	
単価					260	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－877号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 2.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.049	32,552	1,595	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	2.5	188.4	471	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,066	
単価					2,066	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－878号	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 2.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	32,552	423	
安全通路賃料		月	2.5	47.8	119	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					542	
単価					542	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－879号	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 2.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.007	32,552	227	
部分作業床賃料		月	2.5	104.2	260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					487	
単価					487	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－880号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ型 12m以下(幅広ﾃﾞｯｷ)	単位	日	数量	1	単価	57,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	36	152	5,472	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［垂直型・幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］作業床高１０～１２ｍ	日	1.7	14,900	25,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					57,010	
単価					57,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－881号	ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	35	152	5,320	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.07	10,200	10,914	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					42,450	
単価					42,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－882号	消耗材料費	t=12mm	単位	m	数量	100	単価	4,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接ワイヤー	JIS Z 3351	ｋｇ	100	527	52,700	
フラックス	JIS Z 3352	ｋｇ	130	507	65,910	
充填材		ｋｇ	45	1,080	48,600	
裏当材	サブマージ用	枚	190	1,450	275,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					442,800	
単価					4,428	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－883号	本締め工	61063本	単位	本	数量	100	単価	126.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.06	40,040	2,402	
橋りょう特殊工		人	0.299	32,552	9,733	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		485	
計					12,620	
単価					126.2	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－884号	架設工具損料	高力ﾎﾞﾙﾄ用（自動記録計有り）	単位	日	数量	1	単価	14,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設工具損料		供用日	1	10,300	10,300	WB470490 単－ 487号
高力ﾎﾞﾙﾄ締付自動記録計損料		供用日	1	3,750	3,750	
計					14,050	
単価					14,050	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－885号	発動発電機運転	25kVA	単位	日	数量	1	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1	1,790	1,790	
計					1,790	
単価					1,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－886号	ﾍﾞﾝﾄ設備損料		単位	日	数量	1	単価	24,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄ設備損料	1t当たり	供用日	30	824	24,720	
計					24,720	
単価					24,720	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－887号	ﾍﾞﾝﾄ設備損料		単位	日	数量	1	単価	29,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄ設備損料	1t当たり	供用日	35.5	824	29,252	
計					29,252	
単価					29,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－888号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料　鋼橋		供用日	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,300	
単価					10,300	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－889号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.029	32,552	944	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	1.4	251.57	352	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,296	
単価					1,296	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－890号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 撤去 1.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.02	55,663	1,113	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,113	
単価					1,113	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－891号	安全通路設置・賃料		単位	ｍ２	数量	1	単価	343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.008	32,552	260	
安全通路賃料		月	1.4	59.42	83	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					343	
単価					343	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－892号	安全通路撤去		単位	ｍ２	数量	1	単価	278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.005	55,663	278	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					278	
単価					278	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－893号	部分作業床設置・賃料		単位	ｍ２	数量	1	単価	310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	32,552	130	
部分作業床賃料		月	1.4	128.71	180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					310	
単価					310	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－894号	部分作業床撤去		単位	ｍ２	数量	1	単価	166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.003	55,663	166	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					166	
単価					166	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－895号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ型 12m以下(幅広ﾃﾞｯｷ)	単位	日	数量	1	単価	65,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	36	152	5,472	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］ 作業床高10～12m以下	日	1.7	19,800	33,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					65,340	
単価					65,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－896号	ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	35	152	5,320	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.07	10,200	10,914	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					42,450	
単価					42,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－897号	ﾍﾞﾝﾄ設備損料		単位	日	数量	1	単価	4,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄ設備損料	1t当たり	供用日	6	824	4,944	
計					4,944	
単価					4,944	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－898号	鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削		単位	m	数量	28.597	単価	682,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	掘削深さ9.0m以下	m	9	416,900	3,752,100	WYB01844 単－1091号
圧入掘削積込み工	9.0m＜H2≦15.0m	m	6	514,800	3,088,800	WYB01848 単－1092号
圧入掘削積込み工	15.0m＜H2≦20.0m	m	5	626,100	3,130,500	WYB01855 単－1093号
圧入掘削積込み工	20.0m＜H2≦25.0m	m	5	908,300	4,541,500	WYB01859 単－1094号
圧入掘削積込み工	25.0m＜H2≦30.0m	m	3.597	1,328,000	4,776,816	WYB01872 単－1095号
ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工		箇所	12	17,900	214,800	WYB01879 単－1096号
計					19,504,516	
単価					682,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－899号	圧入掘削設備		単位	箇所	数量	1	単価	233,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	26,208	8,648	
特殊作業員		人	0.33	26,104	8,614	
普通作業員		人	0.66	22,776	15,032	
全周回転圧入機運転		時間	2.6	72,060	187,356	WYB01882 単－1097号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.33	40,800	13,464	
計					233,114	
単価					233,100	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－900号	鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置		単位	m	数量	28.7	単価	750,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超硬ﾁｯﾌﾟ取付費		個	40	32,000	1,280,000	
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ	呼び径2,500 t=19mm	m	28.7	706,000	20,262,200	
計					21,542,200	
単価					750,500	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－901号	仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等		単位	式	数量	1	単価	79,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ	呼び径2,500	式	1		79,000	
計					79,000	
単価					79,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－902号	底盤固定ﾘﾝｸﾞ		単位	式	数量	1	単価	344,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤固定ﾘﾝｸﾞ取付		箇所	2	45,380	90,760	WYB01886 単－1098号
地盤固定ﾘﾝｸﾞ	呼び径2,500	個	2	127,000	254,000	
計					344,760	
単価					344,760	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－903号	立坑水替		単位	箇所	数量	1	単価	40,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工		箇所	1	40,720	40,720	WYB01889 単－1099号
計					40,720	
単価					40,720	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－904号	泥水運搬処理		単位	箇所	数量	1	単価	160,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗｲﾑ処理		箇所	1	22,510	22,510	WYB01893 単－1100号
泥水処分		m3	4	34,510	138,040	WYB01894 単－1101号
計					160,550	
単価					160,500	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－905号	円形覆工板		単位	式	数量	1	単価	146,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置		箇所	1	29,900	29,900	WYB01897 単－1102号
円形覆工板撤去		箇所	1	13,130	13,130	WYB01899 単－1103号
路面すりつけ		m	10.4	1,276	13,270	WYB01901 単－1104号
円形覆工板賃料		式	1		90,400	WYB01902 単－1105号
計					146,700	
単価					146,700	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－906号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	50t吊り	単位	日	数量	1	単価	125,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	132	152	20,064	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料	50～51t 2014年排ｶﾞｽ規制	供用日	1	67,700	67,700	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		11,328	
計					125,300	
単価					125,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－907号	全回転型オールケーシング掘削機運転	2,000mm 22.27m 2.264m	単位	日	数量	1	単価	357,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	145	152	22,040	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００mm	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					357,800	
単価					357,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－908号	クローラクレーン運転	2,000mm 22.27m 2.264m	単位	日	数量	1	単価	142,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	106	152	16,112	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					142,900	
単価					142,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－909号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	35,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,208	20,966	
軽油		L	28	152	4,256	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.6	6,500	10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					35,630	
単価					35,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－910号	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ3000mm級	単位	日	数量	1	単価	537,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	198	152	30,096	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	ｽｷｯﾄﾞ式ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動　φ3000mm	供用日	1.45	332,000	481,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					537,800	
単価					537,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－911号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	単位	日	数量	1	単価	326,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	126	152	19,152	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）損料	基礎工事用 排出ｶﾞｽ(2011年対策)	供用日	1.34	210,000	281,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					326,800	
単価					326,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－912号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	40,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,208	20,966	
軽油		L	26	152	3,952	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,220	
単価					40,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－913号	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ2600mm級	単位	日	数量	1	単価	533,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	198	152	30,096	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	ｽｷｯﾄﾞ式ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動　φ2600mm	供用日	1.45	329,000	477,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					533,400	
単価					533,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－914号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	単位	日	数量	1	単価	326,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	126	152	19,152	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）損料	基礎工事用 排出ｶﾞｽ(2011年対策)	供用日	1.34	210,000	281,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					326,800	
単価					326,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－915号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	40,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,208	20,966	
軽油		L	26	152	3,952	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,220	
単価					40,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－916号	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ3000mm級	単位	日	数量	1	単価	537,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	198	152	30,096	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	ｽｷｯﾄﾞ式ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動　φ3000mm	供用日	1.45	332,000	481,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					537,800	
単価					537,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－917号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	単位	日	数量	1	単価	326,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	126	152	19,152	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）損料	基礎工事用 排出ｶﾞｽ(2011年対策)	供用日	1.34	210,000	281,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					326,800	
単価					326,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－918号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	40,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,208	20,966	
軽油		L	26	152	3,952	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,220	
単価					40,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－919号	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ3000mm級	単位	日	数量	1	単価	537,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	198	152	30,096	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	ｽｷｯﾄﾞ式ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動　φ3000mm	供用日	1.45	332,000	481,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					537,800	
単価					537,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－920号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	単位	日	数量	1	単価	326,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	126	152	19,152	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）損料	基礎工事用 排出ｶﾞｽ(2011年対策)	供用日	1.34	210,000	281,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					326,800	
単価					326,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－921号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	40,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,208	20,966	
軽油		L	26	152	3,952	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,220	
単価					40,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－922号	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ2600mm級	単位	日	数量	1	単価	533,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	198	152	30,096	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	ｽｷｯﾄﾞ式ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動　φ2600mm	供用日	1.45	329,000	477,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					533,400	
単価					533,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－923号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	単位	日	数量	1	単価	326,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	126	152	19,152	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）損料	基礎工事用 排出ｶﾞｽ(2011年対策)	供用日	1.34	210,000	281,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					326,800	
単価					326,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－924号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	40,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,208	20,966	
軽油		L	26	152	3,952	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,220	
単価					40,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－925号	全回転型オールケーシング掘削機運転	2,000mm 23.178m 4.356m	単位	日	数量	1	単価	357,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	145	152	22,040	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００mm	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					357,800	
単価					357,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－926号	クローラクレーン運転	2,000mm 23.178m 4.356m	単位	日	数量	1	単価	142,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	106	152	16,112	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					142,900	
単価					142,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－927号	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ2600mm級	単位	日	数量	1	単価	533,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	198	152	30,096	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	ｽｷｯﾄﾞ式ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動　φ2600mm	供用日	1.45	329,000	477,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					533,400	
単価					533,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－928号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	単位	日	数量	1	単価	326,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	126	152	19,152	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）損料	基礎工事用 排出ｶﾞｽ(2011年対策)	供用日	1.34	210,000	281,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					326,800	
単価					326,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－929号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	40,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,208	20,966	
軽油		L	26	152	3,952	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,220	
単価					40,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－930号	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ2600mm級	単位	日	数量	1	単価	533,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	198	152	30,096	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	ｽｷｯﾄﾞ式ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動　φ2600mm	供用日	1.45	329,000	477,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					533,400	
単価					533,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－931号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	単位	日	数量	1	単価	326,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	126	152	19,152	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）損料	基礎工事用 排出ｶﾞｽ(2011年対策)	供用日	1.34	210,000	281,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					326,800	
単価					326,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－932号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	40,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,208	20,966	
軽油		L	26	152	3,952	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,220	
単価					40,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－933号	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ2600mm級	単位	日	数量	1	単価	533,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	198	152	30,096	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	ｽｷｯﾄﾞ式ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動　φ2600mm	供用日	1.45	329,000	477,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					533,400	
単価					533,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－934号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	単位	日	数量	1	単価	326,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	126	152	19,152	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）損料	基礎工事用 排出ｶﾞｽ(2011年対策)	供用日	1.34	210,000	281,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					326,800	
単価					326,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－935号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	40,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,208	20,966	
軽油		L	26	152	3,952	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,220	
単価					40,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－936号	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ3000mm級	単位	日	数量	1	単価	537,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	198	152	30,096	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	ｽｷｯﾄﾞ式ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動　φ3000mm	供用日	1.45	332,000	481,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					537,800	
単価					537,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－937号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	単位	日	数量	1	単価	326,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	126	152	19,152	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）損料	基礎工事用 排出ｶﾞｽ(2011年対策)	供用日	1.34	210,000	281,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					326,800	
単価					326,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－938号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	40,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,208	20,966	
軽油		L	26	152	3,952	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,220	
単価					40,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－939号	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ3000mm級	単位	日	数量	1	単価	537,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	198	152	30,096	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	ｽｷｯﾄﾞ式ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動　φ3000mm	供用日	1.45	332,000	481,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					537,800	
単価					537,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－940号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	単位	日	数量	1	単価	326,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	126	152	19,152	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）損料	基礎工事用 排出ｶﾞｽ(2011年対策)	供用日	1.34	210,000	281,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					326,800	
単価					326,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－941号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	40,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,208	20,966	
軽油		L	26	152	3,952	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,220	
単価					40,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－942号	全回転型オールケーシング掘削機運転	2,000mm 23.057m 3.946m	単位	日	数量	1	単価	357,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	145	152	22,040	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００mm	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					357,800	
単価					357,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－943号	クローラクレーン運転	2,000mm 23.057m 3.946m	単位	日	数量	1	単価	142,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	106	152	16,112	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					142,900	
単価					142,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－944号	全回転型オールケーシング掘削機運転	2,000mm 22.959m 4.076m	単位	日	数量	1	単価	357,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	145	152	22,040	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００mm	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					357,800	
単価					357,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－945号	クローラクレーン運転	2,000mm 22.959m 4.076m	単位	日	数量	1	単価	142,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	106	152	16,112	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					142,900	
単価					142,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－946号	全回転型オールケーシング掘削機運転	2,000mm 22.979m 4.076m	単位	日	数量	1	単価	357,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	145	152	22,040	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００mm	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					357,800	
単価					357,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－947号	クローラクレーン運転	2,000mm 22.979m 4.076m	単位	日	数量	1	単価	142,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	106	152	16,112	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					142,900	
単価					142,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－948号	全回転型オールケーシング掘削機運転	2,000mm 23.05m 4.009m	単位	日	数量	1	単価	357,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	145	152	22,040	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００mm	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					357,800	
単価					357,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－949号	クローラクレーン運転	2,000mm 23.05m 4.009m	単位	日	数量	1	単価	142,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	106	152	16,112	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					142,900	
単価					142,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－950号	鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削		単位	m	数量	27.597	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	掘削深さ9.0m以下	m	9	176,900	1,592,100	WYB01546 単－1106号
圧入掘削積込み工	9.0m＜H2≦15.0m	m	6	217,600	1,305,600	WYB01551 単－1107号
圧入掘削積込み工	15.0m＜H2≦20.0m	m	5	265,300	1,326,500	WYB01560 単－1108号
圧入掘削積込み工	20.0m＜H2≦25.0m	m	5	349,600	1,748,000	WYB01565 単－1109号
圧入掘削積込み工	25.0m＜H2≦30.0m	m	2.597	461,200	1,197,736	WYB01582 単－1110号
ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工		箇所	11	14,540	159,940	WYB01591 単－1111号
計					7,329,876	
単価					265,600	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－951号	圧入掘削設備		単位	箇所	数量	1	単価	165,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	26,208	8,648	
特殊作業員		人	0.33	26,104	8,614	
普通作業員		人	0.66	22,776	15,032	
全周回転圧入機運転		時間	2.6	46,060	119,756	WYB01580 単－1112号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.33	40,800	13,464	
計					165,514	
単価					165,500	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－952号	鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置		単位	m	数量	27.7	単価	516,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超硬ﾁｯﾌﾟ取付費		個	33	32,000	1,056,000	
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ	呼び径2,000 t=16mm	m	27.7	478,000	13,240,600	
計					14,296,600	
単価					516,100	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－953号	仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等		単位	式	数量	1	単価	41,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ	呼び径2,000	式	1		41,000	
計					41,000	
単価					41,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－954号	底盤固定ｼﾞｸﾞ		単位	式	数量	1	単価	241,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤固定ﾘﾝｸﾞ取付		箇所	2	36,970	73,940	WYB01599 単－1113号
地盤固定ﾘﾝｸﾞ	呼び径2,000	個	2	84,000	168,000	
計					241,940	
単価					241,940	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－955号	立坑水替		単位	箇所	数量	1	単価	30,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工		箇所	1	30,710	30,710	WYB01602 単－1114号
計					30,710	
単価					30,710	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－956号	泥水運搬処理		単位	箇所	数量	1	単価	104,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗｲﾑ処理		箇所	1	14,680	14,680	WYB01606 単－1115号
泥水処分		m3	2.6	34,510	89,726	WYB01607 単－1116号
計					104,406	
単価					104,400	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－957号	円形覆工板		単位	式	数量	1	単価	88,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置		箇所	1	9,367	9,367	WYB01610 単－1117号
円形覆工板撤去		箇所	1	5,102	5,102	WYB01612 単－1118号
路面すりつけ		m	8.8	1,276	11,228	WYB01614 単－1119号
円形覆工板賃料		式	1		63,000	WYB01615 単－1120号
計					88,697	
単価					88,697	円／式

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－958号	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ2600mm級	単位	日	数量	1	単価	533,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	198	152	30,096	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	ｽｷｯﾄﾞ式ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動　φ2600mm	供用日	1.45	329,000	477,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					533,400	
単価					533,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－959号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	単位	日	数量	1	単価	326,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	126	152	19,152	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）損料	基礎工事用 排出ｶﾞｽ(2011年対策)	供用日	1.34	210,000	281,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					326,800	
単価					326,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－960号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	40,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,208	20,966	
軽油		L	26	152	3,952	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,220	
単価					40,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－961号	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	φ2600mm級	単位	日	数量	1	単価	533,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	198	152	30,096	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	ｽｷｯﾄﾞ式ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動　φ2600mm	供用日	1.45	329,000	477,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					533,400	
単価					533,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－962号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型 150t吊	単位	日	数量	1	単価	326,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	126	152	19,152	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）損料	基礎工事用 排出ｶﾞｽ(2011年対策)	供用日	1.34	210,000	281,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					326,800	
単価					326,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－963号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	40,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,208	20,966	
軽油		L	26	152	3,952	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,220	
単価					40,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－964号	本体鉄骨建方工		単位	ｋｇ	数量	12,746	単価	686.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	15	26,208	393,120	
鉄骨工		人	150	26,416	3,962,400	
溶接工		人	160	27,456	4,392,960	
計					8,748,480	
単価					686.3	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－965号	ﾙｰﾊﾞｰ受鉄骨建方工		単位	ｋｇ	数量	3,946	単価	334.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6	26,208	157,248	
鉄骨工		人	44	26,416	1,162,304	
計					1,319,552	
単価					334.4	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－966号	現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ165まで	単位	箇所	数量	18	単価	13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	9	26,416	237,744	
計					237,744	
単価					13,200	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－967号	現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ190.7～φ267.4	単位	箇所	数量	90	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	57	26,416	1,505,712	
計					1,505,712	
単価					16,730	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－968号	現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ318.5	単位	箇所	数量	9	単価	17,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	6	26,416	158,496	
計					158,496	
単価					17,610	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－969号	仕上げ塗装（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	本体鉄骨	単位	ｍ２	数量	322	単価	984.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	12	26,416	316,992	
計					316,992	
単価					984.4	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－970号	仕上げ塗装（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	ﾙｰﾊﾞｰ受け鉄骨	単位	ｍ２	数量	142	単価	1,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	6	26,416	158,496	
計					158,496	
単価					1,116	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－971号	膜工事費		単位	ｍ２	数量	198	単価	24,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	18	26,208	471,744	
特殊作業員		人	165	26,104	4,307,160	
計					4,778,904	
単価					24,130	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－972号	金属工事現場取付工		単位	ｍ	数量	54	単価	35,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	15	26,208	393,120	
特殊作業員		人	58	26,104	1,514,032	
計					1,907,152	
単価					35,310	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－973号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	18.273	152	2,777	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,290	
単価					46,290	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－974号	本体鉄骨建方工		単位	ｋｇ	数量	6,315	単価	814.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	26,208	262,080	
鉄骨工		人	83	26,416	2,192,528	
溶接工		人	98	27,456	2,690,688	
計					5,145,296	
単価					814.7	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－975号	ﾙｰﾊﾞｰ受鉄骨建方工		単位	ｋｇ	数量	2,009	単価	328.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	26,208	78,624	
鉄骨工		人	22	26,416	581,152	
計					659,776	
単価					328.4	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－976号	現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ165まで	単位	箇所	数量	8	単価	16,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	5	26,416	132,080	
計					132,080	
単価					16,510	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－977号	現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ190.7～φ267.4	単位	箇所	数量	32	単価	16,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	20	26,416	528,320	
計					528,320	
単価					16,510	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－978号	現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ318.5	単位	箇所	数量	3	単価	17,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	2	26,416	52,832	
計					52,832	
単価					17,610	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－979号	仕上げ塗装（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	本体鉄骨	単位	ｍ２	数量	142	単価	930.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	5	26,416	132,080	
計					132,080	
単価					930.1	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－980号	仕上げ塗装（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	ﾙｰﾊﾞｰ受け鉄骨	単位	ｍ２	数量	73	単価	1,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	3	26,416	79,248	
計					79,248	
単価					1,085	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－981号	膜工事費		単位	ｍ２	数量	114	単価	20,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	26,208	262,080	
特殊作業員		人	80	26,104	2,088,320	
計					2,350,400	
単価					20,610	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－982号	金属工事現場取付工		単位	ｍ	数量	21	単価	65,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	26,208	262,080	
特殊作業員		人	43	26,104	1,122,472	
計					1,384,552	
単価					65,930	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－983号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	18.273	152	2,777	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,290	
単価					46,290	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－984号	本体鉄骨建方工		単位	ｋｇ	数量	16,231	単価	764.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	18	26,208	471,744	
鉄骨工		人	160	26,416	4,226,560	
溶接工		人	281	27,456	7,715,136	
計					12,413,440	
単価					764.7	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－985号	ﾙｰﾊﾞｰ受鉄骨建方工		単位	ｋｇ	数量	4,681	単価	326.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	26,208	183,456	
鉄骨工		人	51	26,416	1,347,216	
計					1,530,672	
単価					326.9	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－986号	現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ165まで	単位	箇所	数量	12	単価	13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	6	26,416	158,496	
計					158,496	
単価					13,200	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－987号	現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ190.7～φ267.4	単位	箇所	数量	60	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	38	26,416	1,003,808	
計					1,003,808	
単価					16,730	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－988号	現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ318.5	単位	箇所	数量	6	単価	17,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	4	26,416	105,664	
計					105,664	
単価					17,610	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－989号	仕上げ塗装（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	本体鉄骨	単位	ｍ２	数量	296	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	12	26,416	316,992	
計					316,992	
単価					1,070	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－990号	仕上げ塗装（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	ﾙｰﾊﾞｰ受け鉄骨	単位	ｍ２	数量	170	単価	932.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	6	26,416	158,496	
計					158,496	
単価					932.3	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－991号	膜工事費		単位	ｍ２	数量	242	単価	19,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	18	26,208	471,744	
特殊作業員		人	164	26,104	4,281,056	
計					4,752,800	
単価					19,630	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－992号	金属工事現場取付工		単位	ｍ	数量	37.4	単価	55,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	17	26,208	445,536	
特殊作業員		人	62	26,104	1,618,448	
計					2,063,984	
単価					55,180	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－993号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	18.273	152	2,777	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,290	
単価					46,290	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－994号	本体鉄骨建方工		単位	ｋｇ	数量	20,158	単価	669.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	50	26,208	1,310,400	
鉄骨工		人	192	26,416	5,071,872	
溶接工		人	259	27,456	7,111,104	
計					13,493,376	
単価					669.3	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－995号	ﾙｰﾊﾞｰ受鉄骨建方工		単位	ｋｇ	数量	4,053	単価	338.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	26,208	131,040	
鉄骨工		人	47	26,416	1,241,552	
計					1,372,592	
単価					338.6	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－996号	現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ165まで	単位	箇所	数量	6	単価	13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	3	26,416	79,248	
計					79,248	
単価					13,200	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－997号	現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ190.7～φ267.4	単位	箇所	数量	20	単価	15,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	12	26,416	316,992	
計					316,992	
単価					15,840	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－998号	現場溶接部補修（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	φ318.5	単位	箇所	数量	31	単価	18,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	22	26,416	581,152	
計					581,152	
単価					18,740	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－999号	仕上げ塗装（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	本体鉄骨	単位	ｍ２	数量	252	単価	1,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	10	26,416	264,160	
計					264,160	
単価					1,048	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1000号	仕上げ塗装（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）	ﾙｰﾊﾞｰ受け鉄骨	単位	ｍ２	数量	171	単価	926.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	6	26,416	158,496	
計					158,496	
単価					926.8	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1001号	膜工事費		単位	ｍ２	数量	192	単価	17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	12	26,208	314,496	
特殊作業員		人	113	26,104	2,949,752	
計					3,264,248	
単価					17,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1002号	金属工事現場取付工		単位	m	数量	15.1	単価	67,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	26,208	183,456	
特殊作業員		人	32	26,104	835,328	
計					1,018,784	
単価					67,460	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1003号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	18.273	152	2,777	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,290	
単価					46,290	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1004号	鉄骨建方	ｼﾞｮｲﾝﾄ・現場塗装含む	単位	ｋｇ	数量	3,430.6	単価	708.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄骨工		人	64	26,416	1,690,624	
溶接工		人	14	27,456	384,384	
塗装工		人	10	26,416	264,160	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	45,300	90,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		232	
計					2,430,000	
単価					708.3	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1005号	屋根設置		単位	m2	数量	61.2	単価	51,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	88	32,552	2,864,576	
防水工		人	8	28,392	227,136	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	45,300	45,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		988	
計					3,138,000	
単価					51,270	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1006号	鉄骨建方	ｼﾞｮｲﾝﾄ・現場塗装含む	単位	ｋｇ	数量	3,203.6	単価	721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄骨工		人	68	26,416	1,796,288	
塗装工		人	16	26,416	422,656	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	45,300	90,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		456	
計					2,310,000	
単価					721	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1007号	屋根設置		単位	m2	数量	45.1	単価	55,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	72	32,552	2,343,744	
防水工		人	4	28,392	113,568	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	45,300	45,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		388	
計					2,503,000	
単価					55,490	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1008号	建方取付	直材	単位	ｍ３	数量	100	単価	265,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	100	26,208	2,620,800	
特殊作業員		人	200	26,104	5,220,800	
とび工		人	300	27,456	8,236,800	
普通作業員		人	400	22,776	9,110,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5.5%		式	1		1,381,200	
計					26,570,000	
単価					265,700	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1009号	建方取付	CLT(直行集成材)	単位	ｍ３	数量	100	単価	377,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	140	26,208	3,669,120	
特殊作業員		人	280	26,104	7,309,120	
とび工		人	420	27,456	11,531,520	
普通作業員		人	560	22,776	12,754,560	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		2,465,680	
計					37,730,000	
単価					377,300	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1010号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ型 12m以下(幅広ﾃﾞｯｷ)	単位	日	数量	1	単価	57,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	36	152	5,472	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［垂直型・幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］作業床高１０～１２ｍ	日	1.7	14,900	25,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					57,010	
単価					57,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1011号	回転貫入機運転	DHJ45	単位	日	数量	1	単価	445,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	232	152	35,264	
回転貫入機損料	ﾍﾞｰｽ機械	供用日	1.45	99,500	144,275	
回転圧入装置損料		供用日	1.45	165,000	239,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					445,000	
単価					445,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1012号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ25t吊	単位	日	数量	1	単価	91,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	102	152	15,504	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.63	30,300	49,389	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					91,110	
単価					91,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1013号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 排ｶﾞｽ対策型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	40,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,208	20,966	
軽油		L	26	152	3,952	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,220	
単価					40,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1014号	鋼管杭	SKK490 φ500 L=6.5m	単位	t	数量	1	単価	142,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭	標準ﾍﾞｰｽ：SKK400	t	1	138,205	138,205	
規格ｴｷｽﾄﾗ	SKK490	t	1	0	0	
外径ｴｷｽﾄﾗ	φ500mm	t	1	0	0	
肉厚ｴｷｽﾄﾗ	t=14mm	t	1	0	0	
長さｴｷｽﾄﾗ	ﾍﾞｰｽ：6m～12m	t	1	0	0	
地域ｴｷｽﾄﾗ	広島県 陸上	t	1	4,100	4,100	
計					142,305	
単価					142,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1015号	鋼管杭	SKK490 φ500 L=6.5m	単位	t	数量	1	単価	142,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭	標準ﾍﾞｰｽ：SKK400	t	1	138,205	138,205	
規格ｴｷｽﾄﾗ	SKK490	t	1	0	0	
外径ｴｷｽﾄﾗ	φ500mm	t	1	0	0	
肉厚ｴｷｽﾄﾗ	t=14mm	t	1	0	0	
長さｴｷｽﾄﾗ	ﾍﾞｰｽ：6m～12m	t	1	0	0	
地域ｴｷｽﾄﾗ	広島県 陸上	t	1	4,100	4,100	
計					142,305	
単価					142,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1016号	鋼管杭	SKK490 φ500 L=6.5m	単位	t	数量	1	単価	142,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭	標準ﾍﾞｰｽ：SKK400	t	1	138,205	138,205	
規格ｴｷｽﾄﾗ	SKK490	t	1	0	0	
外径ｴｷｽﾄﾗ	φ500mm	t	1	0	0	
肉厚ｴｷｽﾄﾗ	t=14mm	t	1	0	0	
長さｴｷｽﾄﾗ	ﾍﾞｰｽ：6m～12m	t	1	0	0	
地域ｴｷｽﾄﾗ	広島県 陸上	t	1	4,100	4,100	
計					142,305	
単価					142,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1017号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500㎜ 23.39m	単位	日	数量	1	単価	267,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	88	152	13,376	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					267,400	
単価					267,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1018号	クローラクレーン運転	1,500mm 23.39m	単位	日	数量	1	単価	142,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	106	152	16,112	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					142,900	
単価					142,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1019号	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘み装置運転	ｸﾛｰﾗ型排ｶﾞｽ第3次 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	59,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	54.52	152	8,287	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	
バックホウ用アタッチメント［切断機能付掴み装置］	幅８８０～１０００ｍｍ　カット３００～４００ｍｍ	供用日	1.5	6,450	9,675	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59,470	
単価					59,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1020号	ﾁｪﾝｿｰ運転	60CC（鋸長500mm）	単位	日	数量	1	単価	27,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,104	26,104	
ガソリン	レギュラー	L	2.28	163	371	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００ｍｍ　排気量０．０８０Ｌ	供用日	1	464	464	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		801	
計					27,740	
単価					27,740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1021号	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘み装置運転	ｸﾛｰﾗ型排ｶﾞｽ第3次 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	59,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	54.52	152	8,287	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	
バックホウ用アタッチメント［切断機能付掴み装置］	幅８８０～１０００ｍｍ　カット３００～４００ｍｍ	供用日	1.5	6,450	9,675	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59,470	
単価					59,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1022号	ﾁｪﾝｿｰ運転	60CC（鋸長500mm）	単位	日	数量	1	単価	27,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,104	26,104	
ガソリン	レギュラー	L	2.28	163	371	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００ｍｍ　排気量０．０８０Ｌ	供用日	1	464	464	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		801	
計					27,740	
単価					27,740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1023号	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘み装置運転	ｸﾛｰﾗ型排ｶﾞｽ第3次 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	59,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	54.52	152	8,287	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	
バックホウ用アタッチメント［切断機能付掘み装置］	幅８８０～１０００ｍｍ　カット３００～４００ｍｍ	供用日	1.5	6,450	9,675	
計					59,470	
単価					59,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1024号	ﾁｪﾝｿｰ運転	60CC（鋸長500㎜）	単位	日	数量	1	単価	27,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,104	26,104	
ガソリン	レギュラー	L	2.28	163	371	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００ｍｍ　排気量０．０８０Ｌ	供用日	1	464	464	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		801	
計					27,740	
単価					27,740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1025号	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘み装置運転	ｸﾛｰﾗ型排ｶﾞｽ第2次 山積0.28m3(平積0.2m3)超低騒音	単位	日	数量	1	単価	52,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	34.22	152	5,201	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.5	7,520	11,280	
バックホウ用アタッチメント［切断機能付掴み装置］	幅８８０～１０００ｍｍ　カット３００～４００ｍｍ	供用日	1.5	6,450	9,675	
計					52,364	
単価					52,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1026号	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘み装置運転	ｸﾛｰﾗ型排ｶﾞｽ第2次 山積0.28m3(平積0.2m3)超低騒音	単位	日	数量	1	単価	52,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	34.22	152	5,201	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.5	7,520	11,280	
バックホウ用アタッチメント［切断機能付掘み装置］	幅８８０～１０００ｍｍ　カット３００～４００ｍｍ	供用日	1.5	6,450	9,675	
計					52,364	
単価					52,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1027号	ﾁｪﾝｿｰ運転	60CC（鋸長500mm）	単位	日	数量	1	単価	27,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,104	26,104	
ガソリン	レギュラー	L	2.28	163	371	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００ｍｍ　排気量０．０８０Ｌ	供用日	1	464	464	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		801	
計					27,740	
単価					27,740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1028号	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘み装置運転	ｸﾛｰﾗ型排ｶﾞｽ第2次 山積0.28m3(平積0.2m3)超低騒音	単位	日	数量	1	単価	52,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	34.22	152	5,201	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	供用日	1.5	7,520	11,280	
バックホウ用アタッチメント［切断機能付掘み装置］	幅８８０～１０００ｍｍ カット３００～４００ｍｍ	供用日	1.5	6,450	9,675	
計					52,364	
単価					52,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1029号	ﾁｪﾝｿｰ運転	60CC（鋸長500mm）	単位	日	数量	1	単価	27,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,104	26,104	
ガソリン	レギュラー	L	2.28	163	371	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００ｍｍ　排気量０．０８０Ｌ	供用日	1	464	464	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		801	
計					27,740	
単価					27,740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1030号	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘み装置運転	ｸﾛｰﾗ型排ｶﾞｽ第2次 山積0.28m3(平積0.2m3)超低騒音	単位	日	数量	1	単価	52,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	34.22	152	5,201	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.5	7,520	11,280	
バックホウ用アタッチメント［切断機能付掘み装置］	幅８８０～１０００ｍｍ　カット３００～４００ｍｍ	供用日	1.5	6,450	9,675	
計					52,364	
単価					52,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1031号	ﾁｪﾝｿｰ運転	60CC（鋸長500mm）	単位	日	数量	1	単価	27,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,104	26,104	
ガソリン	レギュラー	L	2.28	163	371	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００ｍｍ　排気量０．０８０Ｌ	供用日	1	464	464	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		801	
計					27,740	
単価					27,740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1032号	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘み装置運転	排ｶﾞｽ対策型(第2次) 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	49,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	34.22	152	5,201	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.506	7,520	11,325	
バックホウ用アタッチメント［切断機能付掘み装置］	幅８８０～１０００ｍｍ　カット３００～４００ｍｍ	供用日	1	6,450	6,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,190	
単価					49,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1033号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高12m	単位	日	数量	1	単価	40,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	18	152	2,736	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.16	9,900	11,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					40,430	
単価					40,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1034号	ﾊﾞｯｸﾎｳ+圧砕機運転	山積0.8m3 幅735～850mm 圧砕力550～980kN	単位	日	数量	1	単価	101,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	87	152	13,224	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.502	19,300	28,988	
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０ｍｍ破砕力５５０～９８０ｋＮ	供用日	1.855	17,900	33,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					101,700	
単価					101,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1035号	ﾊﾞｯｸﾎｳ掴み装置運転	排ｶﾞｽ対策型(第2次) 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	49,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	34.22	152	5,201	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.506	7,520	11,325	
バックホウ用アタッチメント［切断機能付掴み装置］	幅８８０～１０００ｍｍ　カット３００～４００ｍｍ	供用日	1	6,450	6,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,190	
単価					49,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1036号	ﾊﾞｯｸﾎｳ+圧砕機運転	山積0.8m3 幅735～850mm 圧砕力550～980kN	単位	日	数量	1	単価	101,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	87	152	13,224	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.502	19,300	28,988	
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０ｍｍ破砕力５５０～９８０ｋＮ	供用日	1.855	17,900	33,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					101,700	
単価					101,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1037号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排ｶﾞｽ対策型(第2次) 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	54.52	152	8,287	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	10,200	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					49,800	
単価					49,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1038号	ﾊﾞｯｸﾎｳ+圧砕機運転	山積0.8m3 幅735～850mm 圧砕力550～980kN	単位	日	数量	1	単価	101,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	87	152	13,224	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.502	19,300	28,988	
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０ｍｍ破砕力５５０～９８０ｋＮ	供用日	1.855	17,900	33,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					101,700	
単価					101,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1039号	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘み装置運転	排ｶﾞｽ対策型(第3次) 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	74,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	87	152	13,224	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.502	19,300	28,988	
バックホウ用アタッチメント［切断機能付掴み装置］	幅８８０～１０００ｍｍ　カット３００～４００ｍｍ	供用日	1	6,450	6,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					74,870	
単価					74,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1040号	ﾊﾞｯｸﾎｳ+圧砕機運転	山積0.8m3 幅735～850mm 圧砕力550～980kN	単位	日	数量	1	単価	101,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	87	152	13,224	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.502	19,300	28,988	
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０ｍｍ破砕力５５０～９８０ｋＮ	供用日	1.855	17,900	33,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					101,700	
単価					101,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1041号	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘み装置運転	排ｶﾞｽ対策型(第3次) 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	74,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	87	152	13,224	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.502	19,300	28,988	
バックホウ用アタッチメント［切断機能付掴み装置］	幅８８０～１０００ｍｍ　カット３００～４００ｍｍ	供用日	1	6,450	6,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					74,870	
単価					74,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1042号	ﾍﾞﾝﾄ基礎設置撤去（西側歩道橋）		単位	m2	数量	36	単価	9,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.9	68,468	61,621	
橋りょう特殊工		人	3.6	55,663	200,386	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.17	55,700	65,169	
諸雑費（率＋まるめ） 6.14%		式	1		20,024	
計					347,200	
単価					9,644	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1043号	ﾍﾞﾝﾄ設備		単位	t	数量	35.5	単価	103,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	6.2	68,468	424,501	
橋りょう特殊工		人	31	55,663	1,725,553	
ﾍﾞﾝﾄ設備損料		日	31.9	29,250	933,075	WYB00064 単－1121号
架設工具損料		供用日	10.5	10,300	108,150	WB470490 単－ 888号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	10.5	1,790	18,795	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.8	55,700	434,460	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		466	
諸雑費（率） 1%		式	1		21,500	
計					3,666,500	
単価					103,200	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1044号	桁切断		単位	m	数量	137	単価	30,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	27.4	40,040	1,097,096	
橋りょう特殊工		人	54.8	32,552	1,783,849	
普通作業員		人	27.4	22,776	624,062	
架設工具損料		供用日	46.6	10,300	479,980	WB470490 単－ 487号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	46.6	4,800	223,680	
計					4,208,667	
単価					30,720	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1045号	撤去桁仮置架台鋼板基礎		単位	m2	数量	36	単価	14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.9	40,040	36,036	
橋りょう特殊工		人	3.6	32,552	117,187	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.8	45,300	353,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					506,600	
単価					14,070	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1046号	撤去桁仮置架台設備		単位	t	数量	12	単価	107,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.2	40,040	128,128	
橋りょう特殊工		人	16	32,552	520,832	
ﾍﾞﾝﾄ設備損料		日	43.2	9,888	427,161	WYB00086 単－1122号
架設工具損料		供用日	5.4	10,300	55,620	WB470490 単－ 487号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	5.4	1,790	9,666	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3	45,300	135,900	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		693	
諸雑費（率） 1%		式	1		6,489	
計					1,284,489	
単価					107,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1047号	玉掛設備の組立・解体		単位	回	数量	1	単価	4,266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	68,468	136,936	
橋りょう特殊工		人	10	55,663	556,630	
普通作業員		人	1	38,946	38,946	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料（夜間）	400t吊	日	2	1,290,000	2,580,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	55,700	111,400	
架設工具損料		供用日	3	10,300	30,900	WB470490 単－ 888号
玉掛設備損料	φ48.5 25m×4本	式	1		707,000	
諸雑費（率＋まるめ） 14.3%		式	1		104,188	
計					4,266,000	
単価					4,266,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1048号	通路桁一括撤去		単位	回	数量	1	単価	2,284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	68,468	136,936	
橋りょう特殊工		人	12	55,663	667,956	
普通作業員		人	1	38,946	38,946	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料（夜間）	400t吊	日	1	1,290,000	1,290,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.3	55,700	72,410	
架設工具損料		供用日	3	10,300	30,900	WB470490 単－ 888号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	3	1,790	5,370	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		41,482	
計					2,284,000	
単価					2,284,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1049号	既設桁撤去		単位	回	数量	1	単価	3,506,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	68,468	136,936	
橋りょう特殊工		人	12	55,663	667,956	
架設工具損料		供用日	3.4	10,300	35,020	WB470490 単－ 888号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	3.4	1,790	6,086	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料（夜間）	400t吊	日	2	1,290,000	2,580,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		80,002	
計					3,506,000	
単価					3,506,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1050号	既設桁積込		単位	回	数量	1	単価	974,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	40,040	80,080	
橋りょう特殊工		人	12	32,552	390,624	
架設工具損料		供用日	3.4	10,300	35,020	WB470490 単－ 487号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	3.4	1,790	6,086	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	2	208,000	416,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		46,990	
計					974,800	
単価					974,800	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1051号	汚泥吸引車運転		単位	日	数量	1	単価	100,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1.2	22,984	27,580	
軽油		L	96	152	14,592	
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量８ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	供用日	1.44	40,700	58,608	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					100,800	
単価					100,800	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1052号	準備費（運搬費用積上げ分）	48千円	単位	式	数量	1	単価	48,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		48,000	
計					48,000	
単価					48,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1053号	準備費（処分費用積上げ分）	35千円	単位	式	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1		35,000	
計					35,000	
単価					35,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1054号	準備費（運搬費用積上げ分）	221千円	単位	式	数量	1	単価	221,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		221,000	
計					221,000	
単価					221,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1055号	準備費（処分費用積上げ分）	165千円	単位	式	数量	1	単価	165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1		165,000	
計					165,000	
単価					165,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1056号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H250	単位	日	数量	1	単価	149,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	76	152	11,552	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					149,700	
単価					149,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1057号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW H300	単位	日	数量	1	単価	324,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	473	152	71,896	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.31	109,000	142,790	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					324,400	
単価					324,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1058号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	単位	日	数量	1	単価	274,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208	
軽油		L	484	152	73,568	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次） 振り子式 ４７３ｋＮ	供用日	1.21	109,000	131,890	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.21	35,100	42,471	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					274,200	
単価					274,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1059号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	30,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	26,208	44,553	
とび工		人	3.2	27,456	87,859	
溶接工		人	1.7	27,456	46,675	
普通作業員		人	1.7	22,776	38,719	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	45,300	77,010	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,884	
計					305,700	
単価					30,570	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1060号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	18,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
とび工		人	1.9	27,456	52,166	
溶接工		人	1	27,456	27,456	
普通作業員		人	1	22,776	22,776	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	45,300	45,300	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8,994	
計					182,900	
単価					18,290	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1061号	H形鋼設置撤去		単位	t	数量	10	単価	48,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	26,208	44,553	
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
とび工		人	3.2	27,456	87,859	
とび工		人	1.9	27,456	52,166	
溶接工		人	1.7	27,456	46,675	
溶接工		人	1	27,456	27,456	
普通作業員		人	1.7	22,776	38,719	
普通作業員		人	1	22,776	22,776	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	45,300	77,010	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	45,300	45,300	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,878	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1061号	H形鋼設置撤去		単位	t	数量	10	単価	48,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率） 7%		式	1		9,002	
計					488,602	
単価					48,860	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1062号	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ		単位	m	数量	1.8	単価	3,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	1800×1800	台	1	6,250	6,250	
計					6,250	
単価					3,472	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1063号	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 30日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.93	2,700	2,511	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.93	8,650.5	8,044	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,560	
単価					10,560	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1064号	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 152日 無 有 3650円 無 2回	単位	本	数量	1	単価	24,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.93	13,680	12,722	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.93	12,975.75	12,067	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					24,790	
単価					24,790	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1065号	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 812日 無 有 3650円 無 3回	単位	本	数量	1	単価	16,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.93	0	0	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.93	17,301	16,089	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,090	
単価					16,090	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1066号	H形鋼設置撤去		単位	t	数量	10	単価	48,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	26,208	44,553	
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
とび工		人	3.2	27,456	87,859	
とび工		人	1.9	27,456	52,166	
溶接工		人	1.7	27,456	46,675	
溶接工		人	1	27,456	27,456	
普通作業員		人	1.7	22,776	38,719	
普通作業員		人	1	22,776	22,776	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	45,300	77,010	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	45,300	45,300	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,878	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1066号	H形鋼設置撤去		単位	t	数量	10	単価	48,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率） 7%		式	1		9,002	
計					488,602	
単価					48,860	円／t

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1067号	仮囲い（材料費）	厚1.2×幅500×長3000mm ｶﾗｰ鋼板	単位	枚	数量	1	単価	5,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い	厚1.2×幅500×長3000mm ｶﾗｰ鋼板	枚	0.7	7,660	5,362	
計					5,362	
単価					5,362	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1068号	H形鋼	H300 中古品	単位	m	数量	10	単価	9,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	t	0.93	104,400	97,092	WB250010 単－1123号
計					97,092	
単価					9,709	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1069号	仮設防護柵賃料	94.5日	単位	m	数量	1	単価	4,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵賃料	H型基礎	m・日	94.5	51	4,819	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,819	
単価					4,819	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1070号	仮設防護柵賃料	693日	単位	m	数量	1	単価	35,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵賃料	H型基礎	m・日	693	51	35,343	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					35,350	
単価					35,350	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1071号	高欄設置	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型	単位	m	数量	100	単価	1,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
普通作業員		人	3.8	22,776	86,548	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					112,800	
単価					1,128	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1072号	高欄撤去	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型	単位	m	数量	100	単価	635.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	26,208	15,724	
普通作業員		人	2.1	22,776	47,829	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,560	
単価					635.6	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1073号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×φ48.6×2.4mm	単位	本	数量	1	単価	105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	4000×φ48.6×2.4mm	本･日	60	1.16	69	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料	4000×φ48.6×2.4mm	本	1	36	36	
計					105	
単価					105	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1074号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×φ48.6×2.4mm	単位	本	数量	1	単価	38

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	1500×φ48.6×2.4mm	本･日	60	0.43	25	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料	1500×φ48.6×2.4mm	本	1	13.5	13	
計					38	
単価					38	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1075号	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	単位	個	数量	1	単価	221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交ｸﾗﾝﾌﾟ賃料	φ48.6用	個･日	60	0.36	21	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	1	200	200	
計					221	
単価					221	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1076号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×φ48.6×2.4mm	単位	本	数量	1	単価	105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	4000×φ48.6×2.4mm	本･日	60	1.16	69	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料	4000×φ48.6×2.4mm	本	1	36	36	
計					105	
単価					105	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1077号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×φ48.6×2.4mm	単位	本	数量	1	単価	38

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ 賃料	1500×φ48.6×2.4mm	本･日	60	0.43	25	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ 基本料	1500×φ48.6×2.4mm	本	1	13.5	13	
計					38	
単価					38	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1078号	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	単位	個	数量	1	単価	221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交ｸﾗﾝﾌﾟ 賃料	φ48.6用	個･日	60	0.36	21	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	1	200	200	
計					221	
単価					221	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1079号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×φ48.6×2.4mm	単位	本	数量	1	単価	105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	4000×φ48.6×2.4mm	本･日	60	1.16	69	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料	4000×φ48.6×2.4mm	本	1	36	36	
計					105	
単価					105	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1080号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×φ48.6×2.4mm	単位	本	数量	1	単価	38

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	1500×φ48.6×2.4mm	本･日	60	0.43	25	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料	1500×φ48.6×2.4mm	本	1	13.5	13	
計					38	
単価					38	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1081号	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	単位	個	数量	1	単価	221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交ｸﾗﾝﾌﾟ賃料	φ48.6用	個･日	60	0.36	21	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	1	200	200	
計					221	
単価					221	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1082号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×φ48.6×2.4mm	単位	本	数量	1	単価	105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	4000×φ48.6×2.4mm	本･日	60	1.16	69	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料	4000×φ48.6×2.4mm	本	1	36	36	
計					105	
単価					105	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1083号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×φ48.6×2.4mm	単位	本	数量	1	単価	38

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	1500×φ48.6×2.4mm	本･日	60	0.43	25	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料	1500×φ48.6×2.4mm	本	1	13.5	13	
計					38	
単価					38	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1084号	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	単位	個	数量	1	単価	221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交ｸﾗﾝﾌﾟ賃料	φ48.6用	個･日	60	0.36	21	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	1	200	200	
計					221	
単価					221	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1085号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4000×φ48.6×2.4mm	単位	本	数量	1	単価	105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	4000×φ48.6×2.4mm	本･日	60	1.16	69	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料	4000×φ48.6×2.4mm	本	1	36	36	
計					105	
単価					105	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1086号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1500×φ48.6×2.4mm	単位	本	数量	1	単価	38

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ賃料	1500×φ48.6×2.4mm	本･日	60	0.43	25	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ基本料	1500×φ48.6×2.4mm	本	1	13.5	13	
計					38	
単価					38	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1087号	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	単位	個	数量	1	単価	221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交ｸﾗﾝﾌﾟ 賃料	φ48.6用	個･日	60	0.36	21	
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用	個	1	200	200	
計					221	
単価					221	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1088号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
軽油		L	18	152	2,736	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	時間	1	26,300	26,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					33,500	
単価					33,500	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1089号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	単位	時間	数量	1	単価	33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
軽油		L	18	152	2,736	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	時間	1	26,300	26,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					33,500	
単価					33,500	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1090号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 150t吊	単位	時間	数量	1	単価	42,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
軽油		L	18	152	2,736	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）１５０ｔ吊	時間	1	35,500	35,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					42,700	
単価					42,700	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1091号	圧入掘削積込み工	掘削深さ9.0m以下	単位	m	数量	1	単価	416,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入機掘削積込み工	礫質土 N≦30	m	1	416,900	416,900	WYB01845 単－1124号
計					416,900	
単価					416,900	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1092号	圧入掘削積込み工	9.0m＜H2≦15.0m	単位	m	数量	6	単価	514,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入機掘削積込み工	粘性土N＜5 砂質土N＜30	m	5.703	513,200	2,926,779	WYB01849 単－1125号
圧入機掘削積込み工	礫質土 N≦30	m	0.297	546,300	162,251	WYB01852 単－1126号
計					3,089,030	
単価					514,800	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1093号	圧入掘削積込み工	15.0m＜H2≦20.0m	単位	m	数量	1	単価	626,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入機掘削積込み工	粘性土N＜5 砂質土N≦30	m	1	626,100	626,100	WYB01856 単－1127号
計					626,100	
単価					626,100	円／m

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1094号	圧入掘削積込み工	20.0m＜H2≦25.0m	単位	m	数量	5	単価	908,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入機掘削積込み工	粘性土N＜5 砂質土N≦30	m	1.997	657,700	1,313,426	WYB01860 単－1128号
圧入機掘削積込み工	砂質土N＞50	m	0.35	1,156,000	404,600	WYB01863 単－1129号
圧入機掘削積込み工	礫質土30＜N≦50	m	1.35	898,500	1,212,975	WYB01866 単－1130号
圧入機掘削積込み工	礫質土N＞50	m	1.303	1,236,000	1,610,508	WYB01869 単－1131号
計					4,541,509	
単価					908,300	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1095号	圧入掘削積込み工	25.0m＜H2≦30.0m	単位	m	数量	3.597	単価	1,328,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入機掘削積込み工	礫質土N＞50	m	0.447	1,301,000	581,547	WYB01873 単－1132号
圧入機掘削積込み工	玉石混じり土	m	3.15	1,332,000	4,195,800	WYB01876 単－1133号
計					4,777,347	
単価					1,328,000	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1096号	ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工		単位	箇所	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工		m	8	2,238	17,904	WYB01880 単－1134号
計					17,904	
単価					17,900	円／箇所

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1097号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	72,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2500CRS	時間	1	67,600	67,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					72,060	
単価					72,060	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1098号	底盤固定ﾘﾝｸﾞ取付		単位	箇所	数量	1	単価	45,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27	26,208	7,076	
溶接工		人	0.81	27,456	22,239	
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転		時間	2.16	7,440	16,070	WYB01887 単－1135号
計					45,385	
単価					45,380	円／箇所

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1099号	うわ水排水工		単位	箇所	数量	1	単価	40,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	26,208	3,931	
普通作業員		人	0.15	22,776	3,416	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.15	33,500	5,025	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		m3	136	174	23,664	WYB01890 単－1136号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		4,684	
計					40,720	
単価					40,720	円／箇所

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1100号	ｽﾗｲﾑ処理		単位	箇所	数量	1	単価	22,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.23	26,208	6,027	
特殊作業員		人	0.23	26,104	6,003	
普通作業員		人	0.46	22,776	10,476	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,510	
単価					22,510	円／箇所

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1101号	泥水処分		単位	m3	数量	10	単価	34,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊強力吸引車運転		日	4.1	84,190	345,179	WYB01895 単－1137号
計					345,179	
単価					34,510	円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1102号	円形覆工板設置		単位	箇所	数量	1	単価	29,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	26,208	4,979	
特殊作業員		人	0.19	26,104	4,959	
普通作業員		人	0.38	22,776	8,654	
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転		時間	1.52	7,440	11,308	WYB01898 単－1138号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,900	
単価					29,900	円／箇所

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1103号	円形覆工板撤去		単位	箇所	数量	1	単価	13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	26,208	2,620	
普通作業員		人	0.2	22,776	4,555	
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転		時間	0.8	7,440	5,952	WYB01900 単－1139号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,130	
単価					13,130	円／箇所

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1104号	路面すりつけ		単位	m	数量	10	単価	1,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.56	22,776	12,754	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					12,760	
単価					1,276	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1105号	円形覆工板賃料		単位	式	数量	1	単価	90,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	φ2500 1ヶ月以内	枚月	1	70,600	70,600	
円形覆工板整備費	呼び径2,500用	枚	1	19,800	19,800	
計					90,400	
単価					90,400	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1106号	圧入掘削積込み工	掘削深さ9.0m以下	単位	m	数量	1	単価	176,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入機掘削積込み工	礫質土 N≦30	m	1	176,900	176,900	WYB01547 単－1140号
計					176,900	
単価					176,900	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1107号	圧入掘削積込み工	9.0m＜H2≦15.0m	単位	m	数量	6	単価	217,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入機掘削積込み工	粘性土N＜5 砂質土N＜30	m	5.703	216,700	1,235,840	WYB01552 単－1141号
圧入機掘削積込み工	礫質土 N≦30	m	0.297	235,800	70,032	WYB01556 単－1142号
計					1,305,872	
単価					217,600	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1108号	圧入掘削積込み工	15.0m＜H2≦20.0m	単位	m	数量	1	単価	265,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入機掘削積込み工	粘性土N＜5 砂質土N≦30	m	1	265,300	265,300	WYB01561 単－1143号
計					265,300	
単価					265,300	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1109号	圧入掘削積込み工	20.0m＜H2≦25.0m	単位	m	数量	5	単価	349,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入機掘削積込み工	粘性土N＜5 砂質土N≦30	m	1.997	275,600	550,373	WYB01566 単－1144号
圧入機掘削積込み工	砂質土N＞50	m	0.35	412,700	144,445	WYB01570 単－1145号
圧入機掘削積込み工	礫質土30＜N≦50	m	1.35	353,700	477,495	WYB01574 単－1146号
圧入機掘削積込み工	礫質土N＞50	m	1.303	442,100	576,056	WYB01578 単－1147号
計					1,748,369	
単価					349,600	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1110号	圧入掘削積込み工	25.0m＜H2≦30.0m	単位	m	数量	2.597	単価	461,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入機掘削積込み工	礫質土N＞50	m	0.447	461,300	206,201	WYB01583 単－1148号
圧入機掘削積込み工	玉石混じり土	m	2.15	461,300	991,795	WYB01587 単－1149号
計					1,197,996	
単価					461,200	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1111号	ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工		単位	箇所	数量	1	単価	14,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工		m	6.5	2,238	14,547	WYB01592 単－1150号
計					14,547	
単価					14,540	円／箇所

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1112号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	46,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2000CRS	時間	1	41,600	41,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,060	
単価					46,060	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1113号	底盤固定ﾘﾝｸﾞ取付		単位	箇所	数量	1	単価	36,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22	26,208	5,765	
溶接工		人	0.66	27,456	18,120	
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転		時間	1.76	7,440	13,094	WYB01600 単－1151号
計					36,979	
単価					36,970	円／箇所

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1114号	うわ水排水工		単位	箇所	数量	1	単価	30,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	26,208	3,931	
普通作業員		人	0.15	22,776	3,416	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.15	33,500	5,025	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		m3	85.1	174	14,807	WYB01603 単－1152号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		3,531	
計					30,710	
単価					30,710	円／箇所

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1115号	ｽﾗｲﾑ処理		単位	箇所	数量	1	単価	14,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	26,208	3,931	
特殊作業員		人	0.15	26,104	3,915	
普通作業員		人	0.3	22,776	6,832	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,680	
単価					14,680	円／箇所

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1116号	泥水処分		単位	m3	数量	10	単価	34,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊強力吸引車運転		日	4.1	84,190	345,179	WYB01608 単－1137号
計					345,179	
単価					34,510	円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1117号	円形覆工板設置		単位	箇所	数量	1	単価	9,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	26,208	1,572	
特殊作業員		人	0.06	26,104	1,566	
普通作業員		人	0.12	22,776	2,733	
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転		時間	0.47	7,440	3,496	WYB01611 単－1153号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,367	
単価					9,367	円／箇所

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1118号	円形覆工板撤去		単位	箇所	数量	1	単価	5,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	26,208	1,048	
普通作業員		人	0.08	22,776	1,822	
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転		時間	0.3	7,440	2,232	WYB01613 単－1154号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,102	
単価					5,102	円／箇所

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1119号	路面すりつけ		単位	m	数量	10	単価	1,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.56	22,776	12,754	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					12,760	
単価					1,276	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1120号	円形覆工板賃料		単位	式	数量	1	単価	63,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	φ2000 1ヶ月以内	枚月	1	49,200	49,200	
円形覆工板整備費	呼び径2,000用	枚	1	13,800	13,800	
計					63,000	
単価					63,000	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1121号	ﾍﾞﾝﾄ設備損料		単位	日	数量	1	単価	29,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄ設備損料	1t当たり	供用日	35.5	824	29,252	
計					29,252	
単価					29,250	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1122号	ﾍﾞﾝﾄ設備損料		単位	日	数量	1	単価	9,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾍﾞﾝﾄ設備損料	1t当たり	供用日	12	824	9,888	
計					9,888	
単価					9,888	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1123号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	104,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格	H300	t	1	104,400	104,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					104,400	
単価					104,400	円／t

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1124号	圧入機掘削積込み工	礫質土 N≦30	単位	m	数量	1	単価	416,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	26,208	11,269	
特殊作業員		人	0.43	26,104	11,224	
普通作業員		人	0.86	22,776	19,587	
全周回転圧入機運転		時間	2.6	72,060	187,356	WYB01846 単－1097号
掘削機運転		時間	2.6	63,650	165,490	WYB01847 単－1155号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	0.43	51,000	21,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					416,900	
単価					416,900	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1125号	圧入機掘削積込み工	粘性土N＜5 砂質土N＜30	単位	m	数量	1	単価	513,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.53	26,208	13,890	
特殊作業員		人	0.53	26,104	13,835	
普通作業員		人	1.06	22,776	24,142	
全周回転圧入機運転		時間	3.2	72,060	230,592	WYB01850 単－1156号
掘削機運転		時間	3.2	63,650	203,680	WYB01851 単－1157号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	0.53	51,000	27,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					513,200	
単価					513,200	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1126号	圧入機掘削積込み工	礫質土 N≦30	単位	m	数量	1	単価	546,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.57	26,208	14,938	
特殊作業員		人	0.57	26,104	14,879	
普通作業員		人	1.14	22,776	25,964	
全周回転圧入機運転		時間	3.4	72,060	245,004	WYB01853 単－1158号
掘削機運転		時間	3.4	63,650	216,410	WYB01854 単－1159号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	0.57	51,000	29,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					546,300	
単価					546,300	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1127号	圧入機掘削積込み工	粘性土N＜5 砂質土N≦30	単位	m	数量	1	単価	626,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65	26,208	17,035	
特殊作業員		人	0.65	26,104	16,967	
普通作業員		人	1.3	22,776	29,608	
全周回転圧入機運転		時間	3.9	72,060	281,034	WYB01857 単－1160号
掘削機運転		時間	3.9	63,650	248,235	WYB01858 単－1161号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	0.65	51,000	33,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					626,100	
単価					626,100	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1128号	圧入機掘削積込み工	粘性土N＜5 砂質土N≦30	単位	m	数量	1	単価	657,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.68	26,208	17,821	
特殊作業員		人	0.68	26,104	17,750	
普通作業員		人	1.36	22,776	30,975	
全周回転圧入機運転		時間	4.1	72,060	295,446	WYB01861 単－1162号
掘削機運転		時間	4.1	63,650	260,965	WYB01862 単－1163号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	0.68	51,000	34,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					657,700	
単価					657,700	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1129号	圧入機掘削積込み工	砂質土N＞50	単位	m	数量	1	単価	1,156,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	26,208	31,449	
特殊作業員		人	1.2	26,104	31,324	
普通作業員		人	2.4	22,776	54,662	
全周回転圧入機運転		時間	7.2	72,060	518,832	WYB01864 単－1164号
掘削機運転		時間	7.2	63,650	458,280	WYB01865 単－1165号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	1.2	51,000	61,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		253	
計					1,156,000	
単価					1,156,000	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1130号	圧入機掘削積込み工	礫質土30＜N≦50	単位	m	数量	1	単価	898,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.93	26,208	24,373	
特殊作業員		人	0.93	26,104	24,276	
普通作業員		人	1.86	22,776	42,363	
全周回転圧入機運転		時間	5.6	72,060	403,536	WYB01867 単－1166号
掘削機運転		時間	5.6	63,650	356,440	WYB01868 単－1167号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	0.93	51,000	47,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					898,500	
単価					898,500	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1131号	圧入機掘削積込み工	礫質土N＞50	単位	m	数量	1	単価	1,236,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.28	26,208	33,546	
特殊作業員		人	1.28	26,104	33,413	
普通作業員		人	2.56	22,776	58,306	
全周回転圧入機運転		時間	7.7	72,060	554,862	WYB01870 単－1168号
掘削機運転		時間	7.7	63,650	490,105	WYB01871 単－1169号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	1.28	51,000	65,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		488	
計					1,236,000	
単価					1,236,000	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1132号	圧入機掘削積込み工	礫質土N＞50	単位	m	数量	1	単価	1,301,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.35	26,208	35,380	
特殊作業員		人	1.35	26,104	35,240	
普通作業員		人	2.7	22,776	61,495	
全周回転圧入機運転		時間	8.1	72,060	583,686	WYB01874 単－1170号
掘削機運転		時間	8.1	63,650	515,565	WYB01875 単－1171号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	1.35	51,000	68,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		784	
計					1,301,000	
単価					1,301,000	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1133号	圧入機掘削積込み工	玉石混じり土	単位	m	数量	1	単価	1,332,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.38	26,208	36,167	
特殊作業員		人	1.38	26,104	36,023	
普通作業員		人	2.76	22,776	62,861	
全周回転圧入機運転		時間	8.3	72,060	598,098	WYB01877 単－1172号
掘削機運転		時間	8.3	63,650	528,295	WYB01878 単－1173号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	1.38	51,000	70,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		176	
計					1,332,000	
単価					1,332,000	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1134号	ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工		単位	m	数量	10	単価	2,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.23	26,208	6,027	
溶接工		人	0.46	27,456	12,629	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		3,724	
計					22,380	
単価					2,238	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1135号	ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転		単位	時間	数量	1	単価	7,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
軽油		L	5.3	152	805	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,440	
単価					7,440	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1136号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		単位	m3	数量	10	単価	174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	26,104	1,044	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	0.34	385	130	
発動発電機運転	5KVA	日	0.34	1,665	566	WYB01891 単－1174号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,740	
単価					174	円／m3

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1137号	特殊強力吸引車運転		単位	日	数量	1	単価	84,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	22,984	22,984	
軽油		L	52	152	7,904	
特別強力吸引車	積載質量8.0t車 147kW	時間	6.5	8,200	53,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					84,190	
単価					84,190	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1138号	ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転		単位	時間	数量	1	単価	7,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
軽油		L	5.3	152	805	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,440	
単価					7,440	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1139号	ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転		単位	時間	数量	1	単価	7,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
軽油		L	5.3	152	805	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,440	
単価					7,440	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1140号	圧入機掘削積込み工	礫質土 N≦30	単位	m	数量	1	単価	176,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	26,208	7,862	
特殊作業員		人	0.3	26,104	7,831	
普通作業員		人	0.6	22,776	13,665	
全周回転圧入機運転		時間	1.8	46,060	82,908	WYB01548 単－1175号
掘削機運転		時間	1.8	27,370	49,266	WYB01549 単－1176号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	0.3	51,000	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					176,900	
単価					176,900	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1141号	圧入機掘削積込み工	粘性土N＜5 砂質土N＜30	単位	m	数量	1	単価	216,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.37	26,208	9,696	
特殊作業員		人	0.37	26,104	9,658	
普通作業員		人	0.74	22,776	16,854	
全周回転圧入機運転		時間	2.2	46,060	101,332	WYB01562 単－1177号
掘削機運転		時間	2.2	27,370	60,214	WYB01564 単－1178号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	0.37	51,000	18,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					216,700	
単価					216,700	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1142号	圧入機掘削積込み工	礫質土 N≦30	単位	m	数量	1	単価	235,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	26,208	10,483	
特殊作業員		人	0.4	26,104	10,441	
普通作業員		人	0.8	22,776	18,220	
全周回転圧入機運転		時間	2.4	46,060	110,544	WYB01567 単－1179号
掘削機運転		時間	2.4	27,370	65,688	WYB01568 単－1180号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	0.4	51,000	20,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					235,800	
単価					235,800	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1143号	圧入機掘削積込み工	粘性土N＜5 砂質土N≦30	単位	m	数量	1	単価	265,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	26,208	11,793	
特殊作業員		人	0.45	26,104	11,746	
普通作業員		人	0.9	22,776	20,498	
全周回転圧入機運転		時間	2.7	46,060	124,362	WYB01569 単－1181号
掘削機運転		時間	2.7	27,370	73,899	WYB01571 単－1182号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	0.45	51,000	22,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					265,300	
単価					265,300	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1144号	圧入機掘削積込み工	粘性土N＜5 砂質土N≦30	単位	m	数量	1	単価	275,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.47	26,208	12,317	
特殊作業員		人	0.47	26,104	12,268	
普通作業員		人	0.94	22,776	21,409	
全周回転圧入機運転		時間	2.8	46,060	128,968	WYB01572 単－1183号
掘削機運転		時間	2.8	27,370	76,636	WYB01573 単－1184号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	0.47	51,000	23,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					275,600	
単価					275,600	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1145号	圧入機掘削積込み工	砂質土N＞50	単位	m	数量	1	単価	412,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	26,208	18,345	
特殊作業員		人	0.7	26,104	18,272	
普通作業員		人	1.4	22,776	31,886	
全周回転圧入機運転		時間	4.2	46,060	193,452	WYB01575 単－1185号
掘削機運転		時間	4.2	27,370	114,954	WYB01576 単－1186号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	0.7	51,000	35,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					412,700	
単価					412,700	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1146号	圧入機掘削積込み工	礫質土30＜N≦50	単位	m	数量	1	単価	353,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	26,208	15,724	
特殊作業員		人	0.6	26,104	15,662	
普通作業員		人	1.2	22,776	27,331	
全周回転圧入機運転		時間	3.6	46,060	165,816	WYB01553 単－1187号
掘削機運転		時間	3.6	27,370	98,532	WYB01554 単－1188号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	0.6	51,000	30,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					353,700	
単価					353,700	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1147号	圧入機掘削積込み工	礫質土N＞50	単位	m	数量	1	単価	442,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75	26,208	19,656	
特殊作業員		人	0.75	26,104	19,578	
普通作業員		人	1.5	22,776	34,164	
全周回転圧入機運転		時間	4.5	46,060	207,270	WYB01577 単－1189号
掘削機運転		時間	4.5	27,370	123,165	WYB01579 単－1190号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	0.75	51,000	38,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					442,100	
単価					442,100	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1148号	圧入機掘削積込み工	礫質土N＞50	単位	m	数量	1	単価	461,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.78	26,208	20,442	
特殊作業員		人	0.78	26,104	20,361	
普通作業員		人	1.56	22,776	35,530	
全周回転圧入機運転		時間	4.7	46,060	216,482	WYB01557 単－1191号
掘削機運転		時間	4.7	27,370	128,639	WYB01558 単－1192号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	0.78	51,000	39,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					461,300	
単価					461,300	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1149号	圧入機掘削積込み工	玉石混じり土	単位	m	数量	1	単価	461,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.78	26,208	20,442	
特殊作業員		人	0.78	26,104	20,361	
普通作業員		人	1.56	22,776	35,530	
全周回転圧入機運転		時間	4.7	46,060	216,482	WYB01555 単－1191号
掘削機運転		時間	4.7	27,370	128,639	WYB01559 単－1192号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料（昼間）	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 16t吊	日	0.78	51,000	39,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					461,300	
単価					461,300	円／m

参考資料（4）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1150号	ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工		単位	m	数量	10	単価	2,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.23	26,208	6,027	
溶接工		人	0.46	27,456	12,629	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		3,724	
計					22,380	
単価					2,238	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1151号	ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転		単位	時間	数量	1	単価	7,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
軽油		L	5.3	152	805	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,440	
単価					7,440	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1152号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		単位	m3	数量	10	単価	174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	26,104	1,044	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	0.34	385	130	
発動発電機運転	5KVA	日	0.34	1,665	566	WYB01604 単－1174号
計					1,740	
単価					174	円／m3

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1153号	ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転		単位	時間	数量	1	単価	7,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
軽油		L	5.3	152	805	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
計					7,440	
単価					7,440	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1154号	ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転		単位	時間	数量	1	単価	7,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
軽油		L	5.3	152	805	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,440	
単価					7,440	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1155号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	63,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	31	152	4,712	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2500CRS	時間	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,650	
単価					63,650	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1156号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	72,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2500CRS	時間	1	67,600	67,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					72,060	
単価					72,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1157号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	63,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	31	152	4,712	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2500CRS	時間	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,650	
単価					63,650	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1158号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	72,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2500CRS	時間	1	67,600	67,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					72,060	
単価					72,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1159号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	63,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	31	152	4,712	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2500CRS	時間	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,650	
単価					63,650	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1160号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	72,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2500CRS	時間	1	67,600	67,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					72,060	
単価					72,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1161号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	63,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	31	152	4,712	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2500CRS	時間	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,650	
単価					63,650	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1162号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	72,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2500CRS	時間	1	67,600	67,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					72,060	
単価					72,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1163号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	63,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	31	152	4,712	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2500CRS	時間	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,650	
単価					63,650	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1164号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	72,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2500CRS	時間	1	67,600	67,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					72,060	
単価					72,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1165号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	63,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	31	152	4,712	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2500CRS	時間	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,650	
単価					63,650	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1166号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	72,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2500CRS	時間	1	67,600	67,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					72,060	
単価					72,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1167号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	63,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	31	152	4,712	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2500CRS	時間	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,650	
単価					63,650	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1168号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	72,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2500CRS	時間	1	67,600	67,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					72,060	
単価					72,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1169号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	63,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	31	152	4,712	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2500CRS	時間	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,650	
単価					63,650	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1170号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	72,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2500CRS	時間	1	67,600	67,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					72,060	
単価					72,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1171号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	63,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	31	152	4,712	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2500CRS	時間	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,650	
単価					63,650	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1172号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	72,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2500CRS	時間	1	67,600	67,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					72,060	
単価					72,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1173号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	63,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	31	152	4,712	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2500CRS	時間	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,650	
単価					63,650	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1174号	発動発電機運転	5KVA	単位	日	数量	1	単価	1,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	4.9	152	744	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４．５／５ｋＶＡ	日	1.2	768	921	
計					1,665	
単価					1,665	円／日

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1175号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	46,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2000CRS	時間	1	41,600	41,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,060	
単価					46,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1176号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	27,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	18	152	2,736	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2000CRS	時間	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					27,370	
単価					27,370	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1177号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	46,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2000CRS	時間	1	41,600	41,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,060	
単価					46,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1178号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	27,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	18	152	2,736	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2000CRS	時間	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					27,370	
単価					27,370	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1179号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	46,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2000CRS	時間	1	41,600	41,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,060	
単価					46,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1180号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	27,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	18	152	2,736	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2000CRS	時間	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					27,370	
単価					27,370	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1181号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	46,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2000CRS	時間	1	41,600	41,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,060	
単価					46,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1182号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	27,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	18	152	2,736	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2000CRS	時間	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					27,370	
単価					27,370	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1183号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	46,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2000CRS	時間	1	41,600	41,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,060	
単価					46,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1184号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	27,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	18	152	2,736	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2000CRS	時間	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					27,370	
単価					27,370	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1185号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	46,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2000CRS	時間	1	41,600	41,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,060	
単価					46,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1186号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	27,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	18	152	2,736	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2000CRS	時間	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					27,370	
単価					27,370	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1187号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	46,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2000CRS	時間	1	41,600	41,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,060	
単価					46,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1188号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	27,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	18	152	2,736	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2000CRS	時間	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					27,370	
単価					27,370	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1189号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	46,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2000CRS	時間	1	41,600	41,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,060	
単価					46,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1190号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	27,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	18	152	2,736	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2000CRS	時間	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					27,370	
単価					27,370	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1191号	全周回転圧入機運転		単位	時間	数量	1	単価	46,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,208	4,455	
全周回転圧入機損料	HBM-2000CRS	時間	1	41,600	41,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,060	
単価					46,060	円／時間

参考資料（５）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1192号	掘削機運転		単位	時間	数量	1	単価	27,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	26,208	3,931	
軽油		L	18	152	2,736	
全周回転圧入機ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料	HBM-2000CRS	時間	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					27,370	
単価					27,370	円／時間