【 工 事 設 計 書 】

工事名称　　令和７年度米子合同庁舎建築改修工事

工事場所　　鳥取県米子市東町１２４－１６

発注者　　支出負担行為担当官
　　中国地方整備局長　林　正道

工　期　　令和７年９月５日から令和８年７月１７日

Ⅰ.工事概要

１．工事場所　：鳥取県米子市東町１２４－１６

２．敷地面積　：４、２１４．３７㎡

３．工事種目

１）庁舎棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造地上5階地下1階建	延べ面積	5,190.69㎡	修繕一式
２）車庫棟(1)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造地上2階建	延べ面積	193.24㎡	修繕一式
３）車庫棟(2)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造地上1階建	延べ面積	137.26㎡	修繕一式
４）樹　木				伐採・伐根、移植一式
５）電気設備工事				電気設備工事の部による
６）機械設備工事				機械設備工事の部による

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費				
建築工事	1	式	177,062,588	
電気設備工事	1	式	607,042	
機械設備工事	1	式	3,097,901	
計			180,767,531	
共通費				
共通仮設費	1	式	9,961,014	
現場管理費	1	式	23,682,012	
一般管理費等	1	式	25,889,443	
計			59,532,469	
工事価格	1	式	240,300,000	
消費税等相当額	1	式	24,030,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	264,330,000	

建築工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎棟	1	式	159,586,492	
車庫棟(1)	1	式	8,889,376	
車庫棟(2)	1	式	4,926,147	
樹木	1	式	3,660,573	
計			177,062,588	

電気設備工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎棟	1	式	517,202	
車庫棟(1)	1	式	18,600	
車庫棟(2)	1	式	71,240	
計			607,042	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎棟	1	式	3,015,771	
車庫棟(1)	1	式	82,130	
計			3,097,901	

庁舎棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	25,481,727	
防水改修	1	式	18,857,481	
外壁改修	1	式	4,950,738	
建具改修	1	式	106,489,973	
塗装改修	1	式	410,990	
環境配慮改修	1	式	3,187,800	
発生材処理	1	式	207,783	
計			159,586,492	

建築工事　科目別内訳

車庫棟(1)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	2,106,267	
防水改修	1	式	3,692,339	
外壁改修	1	式	1,628,578	
塗装改修	1	式	431,039	
環境配慮改修	1	式	980,280	
発生材処理	1	式	50,873	
計			8,889,376	

車庫棟(2)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	1,256,627	
防水改修	1	式	2,294,271	
外壁改修	1	式	893,620	
塗装改修	1	式	5,759	
環境配慮改修	1	式	462,420	
発生材処理	1	式	13,450	
計			4,926,147	

建築工事　科目別内訳

樹木

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
伐採・伐根、移植	1	式	3,614,448	
発生材処理	1	式	46,125	
計			3,660,573	

電気設備工事　科目別内訳

庁舎棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
動力設備	1	式	394,402	
発電設備	1	式	122,800	
計			517,202	

電気設備工事　科目別内訳

車庫棟(1)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	18,600	
計			18,600	

電気設備工事　科目別内訳

車庫棟(2)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	71,240	
計			71,240	

機械設備工事　科目別内訳

庁舎棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	1,167,050	
換気設備	1	式	1,848,721	
計			3,015,771	

車庫棟(1)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	73,810	
換気設備	1	式	8,320	
計			82,130	

庁舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	25,481,727	
計				25,481,727	
防水改修	撤去	1	式	1,448,048	
防水改修	改修	1	式	17,409,433	
計				18,857,481	
外壁改修	撤去	1	式	1,429,338	
外壁改修	改修	1	式	3,521,400	
計				4,950,738	
建具改修	撤去	1	式	1,164,190	
建具改修	改修	1	式	105,325,783	
計				106,489,973	
塗装改修	改修	1	式	410,990	
計				410,990	
環境配慮改修		1	式	3,187,800	
計				3,187,800	

建築工事　中科目別内訳

庁舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理		1	式	207,783	
計				207,783	

車庫棟(1)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	2,106,267	
計				2,106,267	
防水改修	撤去	1	式	346,337	
防水改修	改修	1	式	3,346,002	
計				3,692,339	
外壁改修	撤去	1	式	274,724	
外壁改修	改修	1	式	1,353,854	
計				1,628,578	
塗装改修	改修	1	式	431,039	
計				431,039	
環境配慮改修		1	式	980,280	
計				980,280	
発生材処理		1	式	50,873	
計				50,873	

建築工事　中科目別内訳

車庫棟(2)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,256,627	
計				1,256,627	
防水改修	撤去	1	式	218,853	
防水改修	改修	1	式	2,075,418	
計				2,294,271	
外壁改修	撤去	1	式	165,425	
外壁改修	改修	1	式	728,195	
計				893,620	
塗装改修	改修	1	式	5,759	
計				5,759	
環境配慮改修		1	式	462,420	
計				462,420	
発生材処理		1	式	13,450	
計				13,450	

樹木

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
伐採・伐根、移植		1	式	3,614,448	
計				3,614,448	
発生材処理		1	式	46,125	
計				46,125	

電気設備工事　中科目別内訳

庁舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
動力設備	動力分岐	1	式	394,402	
計				394,402	
発電設備	太陽光発電	1	式	122,800	
計				122,800	

電気設備工事　中科目別内訳

車庫棟(1)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式	18,600	
計				18,600	

電気設備工事　中科目別内訳

車庫棟(2)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式	71,240	
計				71,240	

庁舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	1,154,490	
空気調和設備	配管設備	1	式	12,560	
計				1,167,050	
換気設備	ダクト設備	1	式	1,848,721	
計				1,848,721	

機械設備工事　中科目別内訳

車庫棟(1)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	61,710	
空気調和設備	配管設備	1	式	12,100	
計				73,810	
換気設備	ダクト設備	1	式	8,320	
計				8,320	

庁舎棟	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		2,394	
養生		1	式		369,184	
整理清掃 後片付け		1	式		1,516,010	
外部足場		1	式		13,341,808	
内部足場		1	式		353,400	
災害防止		1	式		8,910,000	
仮設材運搬		1	式		988,931	
計					25,481,727	

建築工事　細目別内訳

庁舎棟	防水改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防水立上保護撤去	押出成形ｾﾒﾝﾄ板15t　集積共 太陽光ﾊﾟﾈﾙ用基礎	6	m²	4,570	27,420	
既存立上り防水層撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層　集積共 太陽光ﾊﾟﾈﾙ用基礎	3.8	m²	3,160	12,008	
防水押え金物撤去	集積共 太陽光ﾊﾟﾈﾙ用基礎	9.6	m	250	2,400	
既存伸縮調整目地材撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ系　25×10　集積共 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ用	764	m	1,330	1,016,120	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	542	m	710	384,820	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去	ｷｬｯﾌﾟのみ　鋳鉄製　75用　集積共	4	か所	330	1,320	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去	ｷｬｯﾌﾟのみ　鋳鉄製 100用　集積共	12	か所	330	3,960	
計					1,448,048	

庁舎棟	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[2Fﾃﾗｽ]						
施工数量調査 (屋根)		193	㎡	290	55,970	
合成分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	POS工法　種別:S-M2　2.0t　平場 機械的固定工法 高日射反射率防水	120	㎡	8,650	1,038,000	
合成分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	POS工法　種別:S-M2　1.5t　立上り 機械的固定工法 高日射反射率防水	29.2	㎡	8,580	250,536	
同上　下地処理	異物撤去･清掃 既存ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水面 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｳ)	149	㎡	980	146,020	
立上りあご下防水 端末用金物	塩ﾋﾞ被覆鋼板ﾌﾟﾚｰﾄ　50×15	79.8	m	1,820	145,236	
立上り入隅用金物 (機械的固定)	塩ﾋﾞ被覆鋼板ﾌﾟﾚｰﾄ　50×50	79.8	m	2,570	205,086	
脱気装置	種類及び設置数量は 製造所の仕様による	1	式		20,500	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2　平場 密着工法　笠木	27.6	㎡	8,320	229,632	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2　立上り 密着工法　笠木	11.6	㎡	8,060	93,496	
同上 下地処理	異物撤去･全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｴ)(a)	39.1	㎡	650	25,415	
同上 下地処理	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修	13.8	㎡	1,170	16,146	
塗膜防水	L4X工法　種別：X-2　平場 密着工法　設備基礎	3	㎡	8,320	24,960	
塗膜防水	L4X工法　種別：X-2　立上り 密着工法　設備基礎	1.5	㎡	8,060	12,090	
同上 下地処理	全面水洗い 改修標準仕様書3.2.6(3)(ｶ)(a)	4.5	㎡	460	2,070	

建築工事　細目別内訳

庁舎棟	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
改修用ﾄﾞﾚﾝ	縦型 75用 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ取替共	4	か所	15,900	63,600	
ﾄﾞﾚﾝ廻り処理		4	か所	13,000	52,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (保護層伸縮目地)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	118	m	700	82,600	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (笠木外壁取合い部)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10	35.5	m	890	31,595	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木天端)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	43.8	m	750	32,850	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (立上りｼｰﾄ端末部)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)　15×10	79.8	m	620	49,476	
小計					2,577,278	
[R階]						
施工数量調査 (屋根)		1,002	㎡	290	290,580	
合成分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	POS工法　種別:S-M2　2.0t　平場 機械的固定工法 高日射反射率防水	559	㎡	8,650	4,835,350	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｳ)(a)	559	㎡	330	184,470	
同上 脱気装置	種類及び設置数量は 製造所の仕様による	1	式		84,500	
合成分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	POS工法　種別:S-F2　1.5t　立上り 接着工法 高日射反射率防水	51	㎡	6,500	331,500	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｲ)(a)	47.2	㎡	4,230	199,656	
下地調整 (太陽光ﾊﾟﾈﾙ用基礎立上り)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ塗付 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｲ)(c) 既存防水層撤去後の立上り部の処理	3.8	㎡	1,170	4,446	

庁舎棟	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
立上り端部水切材	ｱﾙﾐ製　37H	162	m	2,020	327,240	
立上り入隅用金物	塩ﾋﾞ被覆鋼板ﾌﾟﾚｰﾄ　W50	162	m	1,630	264,060	
塗膜防水	POX工法　種別：X-1　平場 絶縁工法	89.5	㎡	10,900	975,550	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｴ)(a)	89.5	㎡	650	58,175	
同上 脱気装置	種類及び設置数量は 製造所の仕様による	1	式		11,200	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2　平場 密着工法　笠木･設備基礎･ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 壁天	88.1	㎡	8,320	732,992	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2　立上り 密着工法　笠木･設備基礎･ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 壁内面	212	㎡	8,060	1,708,720	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｴ)(a)	300	㎡	650	195,000	
同上 下地処理	UｶｯﾄのうえｼｰﾘﾝｸﾞPU-2 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｴ)(f) ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ壁内面	32.5	m	1,300	42,250	
塗膜防水	L4X工法　種別：X-2　平場 密着工法　太陽光ﾊﾟﾈﾙ用基礎笠木	2.4	㎡	8,320	19,968	
塗膜防水	L4X工法　種別：X-2　立上り 密着工法　太陽光ﾊﾟﾈﾙ用基礎笠木	3.8	㎡	8,060	30,628	
同上 下地処理	全面水洗い 改修標準仕様書3.2.6(3)(ｶ)(a)	6.2	㎡	460	2,852	
改修用ﾄﾞﾚﾝ	縦型 90用 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ取替共	8	か所	15,700	125,600	
ﾄﾞﾚﾝ廻り処理		8	か所	13,000	104,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (保護層伸縮目地)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	553	m	700	387,100	

建築工事　細目別内訳

庁舎棟	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ (立上りｼｰﾄ端末部)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)　15×10	162	m	620	100,440	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (鉄鋼等取合い部)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)　15×10	16.6	m	620	10,292	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ壁天端)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)　10×10	130	m	510	66,300	
小計					11,092,869	
[PH西側]						
施工数量調査 (屋根)		148	㎡	290	42,920	
合成分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	POS工法　種別:S-M2　2.0t　平場 機械的固定工法 高日射反射率防水	41.8	㎡	8,650	361,570	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｳ)(a)	41.8	㎡	330	13,794	
同上 脱気装置	種類及び設置数量は 製造所の仕様による	1	式		10,600	
合成分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	POS工法　種別:S-F2　1.5t　立上り 接着工法 高日射反射率防水	13.2	㎡	7,020	92,664	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｲ)(a)	13.2	㎡	4,230	55,836	
立上り端部水切材	ｱﾙﾐ製　37H	47.8	m	2,020	96,556	
立上り入隅部金物		47.8	m	1,630	77,914	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2　平場 密着工法　笠木･設備基礎･ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 壁天	24.9	㎡	8,320	207,168	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2　立上り 密着工法　笠木･設備基礎･ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 壁内面	61.5	㎡	8,060	495,690	

庁舎棟	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｴ)(a)	86.4	㎡	650	56,160	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2H　平場 密着工法　階段･出入段部	4.7	㎡	9,950	46,765	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2H　立上り 密着工法　階段･出入段部	2	㎡	8,060	16,120	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｴ)(a)	6.7	㎡	650	4,355	
改修用ﾄﾞﾚﾝ	縦型 75用 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ取替共	2	か所	15,700	31,400	
ﾄﾞﾚﾝ廻り処理		2	か所	13,000	26,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (保護層伸縮目地)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	49	m	700	34,300	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (腰笠木外壁取合い部)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	31.9	m	750	23,925	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (階段手摺り支柱取合い部)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	0.5	m	620	310	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (立上りｼｰﾄ端末部)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)　15×10	47.8	m	620	29,636	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ壁天端)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	34	m	510	17,340	
小計					1,741,023	
[PH東側]						
施工数量調査 (屋根)		76.6	㎡	290	22,214	
合成分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	POS工法　種別:S-M2　2.0t　平場 機械的固定工法 高日射反射率防水	44.6	㎡	8,650	385,790	

建築工事　細目別内訳

庁舎棟	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｳ)(a)	44.6	㎡	330	14,718	
同上 脱気装置	種類及び設置数量は 製造所の仕様による	1	式		10,600	
合成分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	POS工法　種別:S-F2　1.5t　立上り 接着工法 高日射反射率防水	8.2	㎡	7,020	57,564	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｲ)(a)	8.2	㎡	4,230	34,686	
立上り端部水切材	ｱﾙﾐ製　37H	33.2	m	2,020	67,064	
立上り入隅部金物		33.2	m	1,630	54,116	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2　平場 密着工法　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木	13.3	㎡	8,320	110,656	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2　立上り 密着工法　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木	6.4	㎡	8,060	51,584	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｴ)(a)	19.6	㎡	650	12,740	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2H　平場 密着工法　出入段部	2.4	㎡	9,950	23,880	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2H　立上り 密着工法　出入段部	1.8	㎡	8,060	14,508	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｴ)(a)	4.1	㎡	650	2,665	
改修用ﾄﾞﾚﾝ	縦型 75用 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ取替共	2	か所	15,700	31,400	
ﾄﾞﾚﾝ廻り処理		2	か所	13,000	26,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (保護層伸縮目地)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	45.1	m	700	31,570	

庁舎棟	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ(笠木煙突壁取合い部)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10	3	m	890	2,670	
ｼｰﾘﾝｸﾞ(腰笠木外壁取合い部)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	32.1	m	750	24,075	
ｼｰﾘﾝｸﾞ(立上りｼｰﾄ端末部)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	33.2	m	620	20,584	
ｼｰﾘﾝｸﾞ(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木天端)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	32.9	m	510	16,779	
小計					1,015,863	
[雑・その他]						
ｼｰﾘﾝｸﾞ(建具廻り)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	332	m	750	249,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ(建具廻り)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	426	m	620	264,120	
ｼｰﾘﾝｸﾞ(建具廻り)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×8	231	m	460	106,260	
ｼｰﾘﾝｸﾞ(建具廻り)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×7	110	m	430	47,300	
ｼｰﾘﾝｸﾞ(建具廻り)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×5	877	m	360	315,720	
小計					982,400	
計					17,409,433	

建築工事　細目別内訳

庁舎棟	外壁改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
目地部ｶｯﾀｰ入れ	下地ﾓﾙﾀﾙ共 ※ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ改良積上げ張り部分	200	m	870	174,000	
目地部ｶｯﾀｰ入れ	ﾀｲﾙのみ ※型枠先付け工法部分	170	m	560	95,200	
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 ※ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ改良積上げ張り部分	16.7	㎡	3,690	61,623	
壁ﾀｲﾙ撤去	ﾀｲﾙのみ ※型枠先付け工法部分	12.5	㎡	2,170	27,125	
伸縮調整目地材撤去	20×10　集積共	1,509	m	710	1,071,390	
計					1,429,338	

庁舎棟	外壁改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査 (外壁ﾀｲﾙ改修)	※磁器質ﾀｲﾙ(50二丁掛け)面	2,685	㎡	350	939,750	
伸縮調整目地材	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 20×10	1,509	m	670	1,011,030	
(1階･PH階 及びB1階の一部)	※ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ改良積上げ張り					
浮き部改修 (㎡)	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ﾀｲﾙ面 一般部分 注入口付ﾋﾟﾝ9	7.2	㎡	5,670	40,824	
欠損部改修 (㎡)	ﾀｲﾙ部分張替え工法 ー ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	0.7	㎡	38,000	26,600	
欠損部改修 (㎡)	ﾀｲﾙ張替え工法 ー ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	16	㎡	38,000	608,000	
ひび割れ部躯体改修	自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入(軟質形) ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面 幅0.2～0.3㎜ 注入量40cc/m	47.1	m	5,150	242,565	
外壁ﾀｲﾙ張り	磁器質ﾀｲﾙ(50二丁掛け) 目地詰め･ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共 ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ圧着張り	16.7	㎡	4,320	72,144	
(2階～5階)	※型枠先付け工法					
欠損部･浮き部･ひび割れ部改修 (㎡)	ﾀｲﾙ部分張替え工法 ー ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	12.5	㎡	38,000	475,000	
ひび割れ部躯体改修	自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入(軟質形) ｺﾝｸﾘｰﾄ面 幅0.2～0.3㎜ 注入量40cc/m	5.2	m	5,150	26,780	
外壁ﾀｲﾙ張り	磁器質ﾀｲﾙ(50二丁掛け) 目地詰め･ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共 接着剤張り	12.5	㎡	6,000	75,000	
(PH西側階段)						
防水形 複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　凹凸状　吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-2)共	1.1	㎡	3,370	3,707	
計					3,521,400	

建築工事　細目別内訳

庁舎棟	建具改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW1 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W6,175×H1,570　両袖片引き窓2連 障子のみ撤去　集積共	35	か所	15,100	528,500	
AW1-1 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W6,175×H1,570　両袖片引き窓2連 障子のみ撤去　集積共	2	か所	15,100	30,200	
AW1-2 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W6,175×H1,570　両袖片引き窓2連 障子のみ撤去　集積共	2	か所	15,100	30,200	
AW1-3 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W6,175×H1,570　両袖片引き窓2連 障子のみ撤去　集積共	1	か所	15,100	15,100	
AW2 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W6,375×H1,770　両袖片引き窓2連 障子のみ撤去　集積共	3	か所	17,500	52,500	
AW2-1 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W6,375×H1,770　両袖片引き窓2連 障子のみ撤去　集積共	1	か所	17,500	17,500	
AW2-2 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W6,375×H1,770　両袖片引き窓2連 障子のみ撤去　集積共	1	か所	17,500	17,500	
AW3 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W6,175×H1,770　両袖片引き窓2連 障子のみ撤去　集積共	3	か所	17,000	51,000	
AW4 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W3,465×H1,770　両袖片引き窓 障子のみ撤去　集積共	1	か所	9,530	9,530	
AW6 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W795×H1,470　縦辷り出し窓 障子のみ撤去　集積共	13	か所	2,110	27,430	
AW6-1 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W795×H1,470　ｶﾞﾗﾘ付縦辷り出し窓 障子のみ撤去　集積共	3	か所	2,110	6,330	
AW7 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W795×H1,670　縦辷り出し窓 障子のみ撤去　集積共	2	か所	2,400	4,800	
AW7-1 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W795×H1,670　縦辷り出し窓 障子のみ撤去　集積共	1	か所	2,400	2,400	
AW8 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W795×H1,820　ｶﾞﾗﾘ付Fix窓+下引違い窓 障子のみ撤去　集積共	1	か所	2,620	2,620	
AW9 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W1,470×H1,470　引違い窓 障子のみ撤去　集積共	1	か所	3,350	3,350	

庁舎棟	建具改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW9-1 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W1,730×H1,170　引違い窓 障子のみ撤去　集積共	1	か所	3,140	3,140	
AW10 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W775×H770　引違い窓 障子のみ撤去　集積共	2	か所	1,080	2,160	
AD1 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W8,210×H2,200 引違い掃出し窓4連 障子のみ撤去　集積共	1	か所	28,000	28,000	
AG4 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W1,070×H1,070　ｶﾞﾗﾘ窓 障子のみ撤去　集積共	1	か所	2,060	2,060	
AG7 ｱﾙﾐ製建具撤去 (かぶせ工法)	W670×H1,070　ｶﾞﾗﾘ窓 障子のみ撤去　集積共	1	か所	1,290	1,290	
SD4 鋼製建具撤去 (撤去工法)	W4,260×H940　ｶﾞﾗﾘ(SUS防鳥網付) +W2,000×H2,000　両開きﾌﾗｯｼｭ戸 枠,沓摺り共撤去　集積共	1	か所	52,300	52,300	
SD5 鋼製建具撤去 (撤去工法)	W2,000×H2,550　両開きﾌﾗｯｼｭ戸 枠,沓摺り共撤去　集積共	1	か所	33,200	33,200	
SD13 鋼製建具撤去 (撤去工法)	W1,650×H1,950　両開きﾌﾗｯｼｭ戸 枠,沓摺り共撤去　集積共	1	か所	23,800	23,800	
SD16 鋼製建具撤去 (撤去工法)	W1,250×H1,950　親子開きﾌﾗｯｼｭ戸 枠,沓摺り共撤去　集積共	1	か所	21,100	21,100	
SD17 鋼製建具撤去 (撤去工法)	W950×H1,950　片開きﾌﾗｯｼｭ戸 枠,沓摺り共撤去　集積共	1	か所	17,800	17,800	
SD18 鋼製建具撤去 (撤去工法)	W850×H1,950　片開き框ｶﾞﾗｽ戸 枠,沓摺り共撤去　集積共	1	か所	16,700	16,700	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	528	㎡	310	163,680	
計					1,164,190	

建築工事　細目別内訳

庁舎棟	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[ｱﾙﾐ製建具]	※付属金物一式共					
AW1 両袖片引き窓2連	枠見込70 かぶせ工法 W6,115×H1,480　内網戸(可動)共	19	か所	873,000	16,587,000	
AW1-M 両袖片引き窓2連	枠見込70 かぶせ工法 W6,115×H1,480　内網戸(可動)共	16	か所	880,000	14,080,000	
AW1-1-M 両袖片引き窓2連	枠見込70 かぶせ工法 W6,115×H1,480　内網戸(可動)共	2	か所	810,000	1,620,000	
AW1-2-M 両袖片引き窓2連	枠見込70 かぶせ工法 W6,115×H1,480　内網戸(可動)共	2	か所	810,000	1,620,000	
AW1-3-M 両袖片引き窓2連	枠見込70 かぶせ工法 W6,115×H1,480	1	か所	740,000	740,000	
AW2 両袖片引き窓2連	枠見込70 かぶせ工法 W6,315×H1,680　内網戸(可動)共	2	か所	964,000	1,928,000	
AW2-M 両袖片引き窓2連	枠見込70 かぶせ工法 W6,315×H1,680　内網戸(可動)共	1	か所	973,000	973,000	
AW2-1 両袖片引き窓2連	枠見込70 かぶせ工法 W6,315×H1,680	1	か所	813,000	813,000	
AW2-2 両袖片引き窓2連	枠見込70 かぶせ工法 W6,315×H1,680　内網戸(可動)共	1	か所	964,000	964,000	
AW3 両袖片引き窓2連	枠見込70 かぶせ工法 W6,115×H1,680　内網戸(可動)共	2	か所	950,000	1,900,000	
AW3-M 両袖片引き窓2連	枠見込70 かぶせ工法 W6,115×H1,680　内網戸(可動)共	1	か所	958,000	958,000	
AW4 両袖片引き窓	枠見込70 かぶせ工法 W3,405×H1,680　内網戸(可動)共	1	か所	506,000	506,000	
AW6(防火設備) 縦辷り出し窓	枠見込70 かぶせ工法 W735×H1,380　内網戸(可動)共	13	か所	279,000	3,627,000	
AW6-1 ｶﾞﾗﾘ+縦辷り出し窓	枠見込70 かぶせ工法 W735×H1,380　内網戸(可動)共 防火設備　防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(ｶﾞﾗﾘ)	3	か所	648,000	1,944,000	

庁舎棟	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW7-2 縦辷り出し窓	枠見込70 かぶせ工法 W735×H1,580　内網戸(可動)共	2	か所	258,000	516,000	
AW7-3(防火設備) 縦辷り出し窓	枠見込70 かぶせ工法 W735×H1,580　内網戸(可動)共	1	か所	302,000	302,000	
AW8(防火設備) ｶﾞﾗﾘ付上Fix窓+下引違い窓	枠見込70 かぶせ工法 W735×H1,780　外網戸(可動)共	1	か所	693,000	693,000	
AW9 引違い窓	枠見込70 かぶせ工法 W1,410×H1,380　外網戸(可動)共	1	か所	240,000	240,000	
AW9-1 引違い窓	枠見込70 かぶせ工法 W1,670×H1,080　外網戸(可動)共	1	か所	239,000	239,000	
AW10(防火設備) 引違い窓	枠見込70 かぶせ工法 W715×H680	2	か所	175,000	350,000	
AD1 引違い掃出し窓4連	枠見込70 かぶせ工法 W8,130×H2,080　外網戸(可動)共	1	か所	1,300,000	1,300,000	
AG4 ｶﾞﾗﾘ窓	枠見込70 かぶせ工法 W1,010×H980	1	か所	399,000	399,000	
AG7 ｶﾞﾗﾘ窓	枠見込70 かぶせ工法 W610×H980	1	か所	320,000	320,000	
運搬・取付費		1	式		36,800,000	
小計					89,419,000	
[ｽﾃﾝﾚｽ製建具]	※部分改修					
自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾄﾛｰﾗｰ交換	SSD1-1, SSD1-2	2	か所	421,000	842,000	
ﾗﾝﾏ排煙 ﾊﾝﾄﾞﾙBox・ﾜｲﾔｰ交換	SSD1-1	1	か所	132,000	132,000	
小計					974,000	

建築工事　細目別内訳

庁舎棟	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[鋼製建具]	※付属金物一式共					
SD4 ｶﾞﾗﾘﾗﾝﾏ付両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込120 撤去工法 W4,260×H940　ﾗﾝﾏ(SUS防鳥網付) W2,000×H1,960　枠・沓摺り共	1	か所	1,350,000	1,350,000	
SD5 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込120 撤去工法 W2,000×H2,550　枠・沓摺り共	1	か所	774,000	774,000	
SD13 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込120 撤去工法 W1,650×H1,950　枠・沓摺り共	1	か所	437,000	437,000	
SD16 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込120 撤去工法 W1,250×H1,950　枠・沓摺り共	1	か所	360,000	360,000	
SD17 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込120 撤去工法 W950×H1,950　枠・沓摺り共	1	か所	269,000	269,000	
SD18 片開き框ｶﾞﾗｽ戸	枠見込120 撤去工法 W850×H1,950　枠・沓摺り共 ｶﾞﾗｽ別途	1	か所	268,000	268,000	
運搬・取付費		1	式		2,640,000	
小計					6,098,000	
[ｶﾞﾗｽ]						
複層ｶﾞﾗｽ	P5＋A6＋Low-E5 特寸 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	396	㎡	16,200	6,415,200	
複層ｶﾞﾗｽ	NP6.8＋A6＋Low-E5 特寸 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	27.3	㎡	23,000	627,900	
複層ｶﾞﾗｽ	F4＋A6＋Low-E5 特寸 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	3.8	㎡	15,600	59,280	
複層ｶﾞﾗｽ	F4＋A6＋Low-E5 特寸 4.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	40.6	㎡	15,100	613,060	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2.7	㎡	6,770	18,279	

庁舎棟	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1.4	㎡	6,410	8,974	
小計					7,742,693	
[雑・その他]						
ｽﾁｰﾙ格子 一時撤去･再取付	1階　居室　2面 4階　倉庫401　3面 (内部)	1	式		590,000	
ｱﾙﾐ縦格子 一時撤去･再取付	ｻｰﾊﾞｰ室ｻｯｼ外部(2Fﾃﾗｽ) W3,210×H1,965	1	か所	13,300	13,300	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 取外し･再取付		462	㎡	800	369,600	
ｶｰﾃﾝ 取外し･再取付		137	㎡	870	119,190	
小計					1,092,090	
計					105,325,783	

建築工事　細目別内訳

庁舎棟	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＤＰ塗り	鋼製建具面(枠共)　1級 素地ごしらえB種 錆止塗料塗り　工程B種	63.8	㎡	3,650	232,870	
ＳＯＰ塗り 改修仕様 (糸幅300mm以下)	鉄鋼面　工程B種 塗料1種 錆止工程C 塗料A 下地調整RB種(塗替え面)	146	m	1,220	178,120	
計					410,990	

庁舎棟	環境配慮改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
石綿含有仕上材の除去	剥離剤併用手工具ｹﾚﾝ工法（薄付仕上げ材塗材）	253	㎡	12,600	3,187,800	
計					3,187,800	

建築工事　細目別内訳

庁舎棟	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[発生材積込]						
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.6	m3	4,600	2,760	
発生材積込み	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず類	3.9	m3	6,140	23,946	
発生材積込み	がれき類	0.3	m3	6,140	1,842	
発生材積込み	石綿含有建材 仕上げ塗材	0.3	m3	4,600	1,380	
[発生材運搬]						
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.6	m3	5,350	3,210	
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず類	3.9	m3	20,600	80,340	
発生材運搬	がれき類	0.3	m3	20,600	6,180	
発生材運搬	石綿含有建材 仕上げ塗材	0.3	m3	36,000	10,800	
[発生材処分]						
発生材処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.6	m3	10,000	6,000	
発生材処分費	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず類	3.9	m3	13,000	50,700	
発生材処分費	がれき類	0.3	m3	6,750	2,025	
発生材処分費	石綿含有建材 仕上げ塗材	0.3	m3	62,000	18,600	

庁舎棟	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					207,783	

建築工事　細目別内訳

車庫棟(1)	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		79,813	
整理清掃 後片付け		1	式		331,993	
外部足場		1	式		1,296,654	
災害防止		1	式		282,900	
仮設材運搬		1	式		114,907	
計					2,106,267	

車庫棟(1)	防水改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	柱型ﾓﾙﾀﾙ面	2.5	m	1,160	2,900	
防水立上保護撤去	柱型ﾓﾙﾀﾙ　集積共 手斫り	0.04	㎡	73,100	2,924	
既存伸縮調整目地材撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ系　25×10　集積共 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ用	92.1	m	1,330	122,493	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	231	m	710	164,010	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去	ｷｬｯﾌﾟのみ　鋳鉄製　80用　集積共	7	か所	330	2,310	
既設ｺﾝｸﾘｰﾄ階段撤去	ﾓﾙﾀﾙ・段鼻ﾀｲﾙ共	0.4	m3	79,000	31,600	
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ撤去	3,790(+540階段)×1,595×390H	1	か所	20,100	20,100	
計					346,337	

建築工事　細目別内訳

車庫棟(1)	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[1階陸屋根]						
施工数量調査 (屋根)		184	㎡	290	53,360	
合成分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	POS工法　種別:S-M2　2.0t　平場 機械的固定工法 高日射反射率防水	107	㎡	8,650	925,550	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｳ)(a)	107	㎡	330	35,310	
同上 脱気装置	種類及び設置数量は 製造所の仕様による	1	式		10,600	
合成分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	POS工法　種別:S-F2　1.5t　立上り 接着工法 高日射反射率防水	20.4	㎡	7,020	143,208	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｲ)(a)	20.4	㎡	4,230	86,292	
立上り端部水切材	ｱﾙﾐ製　37H	58.9	m	2,020	118,978	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (立上りｼｰﾄ端末部)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)　15×10	58.9	m	620	36,518	
立上り入隅用金物	塩ﾋﾞ被覆鋼板ﾌﾟﾚｰﾄ　W50	58.9	m	1,630	96,007	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2　平場 密着工法　笠木・基礎	32.2	㎡	8,320	267,904	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2　立上り 密着工法　笠木・基礎	15.7	㎡	8,060	126,542	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｴ)(a)	47.9	㎡	650	31,135	
塗膜防水	POX工法　種別:X-2H　平場 密着工法　出入段部	4.8	㎡	9,950	47,760	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2H　立上り 密着工法　出入段部	3.8	㎡	8,060	30,628	

車庫棟(1)	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｴ)(a)	8.6	㎡	650	5,590	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (保護層伸縮目地)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	92.1	m	700	64,470	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (格子柵支柱取合い部)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	33.6	m	550	18,480	
ﾓﾙﾀﾙ金こて押え	30t　柱型復旧,段部	1.5	㎡	5,390	8,085	
ｺﾝｸﾘｰﾄ階段復旧	生ｺﾝｸﾘｰﾄ　Fc18N-15-20 人力打設 小型構造物用型枠　運搬費共	1	か所	16,100	16,100	
改修用ﾄﾞﾚﾝ	縦型 75用 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ取替共	5	か所	15,700	78,500	
ﾄﾞﾚﾝ廻り処理		5	か所	13,000	65,000	
小計					2,266,017	
[2階陸屋根]						
施工数量調査 (屋根)		57.6	㎡	290	16,704	
合成分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	M4S工法　種別:S-M2　1.5t　平場 機械的固定工法 高日射反射率防水	30.2	㎡	7,540	227,708	
合成分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	M4S工法　種別:S-M2　1.5t　立上り 機械的固定工法 高日射反射率防水	4.6	㎡	8,580	39,468	
同上 下地処理	遊離砂除去及び清掃 改修標準仕様書3.2.6(3)(ｳ)(a)	34.9	㎡	520	18,148	
同上 脱気装置	種類及び設置数量は 製造所の仕様による	1	式		10,600	
立上りあご下防水 端末用金物	塩ﾋﾞ被覆鋼板ﾌﾟﾚｰﾄ　50×15	22	m	1,820	40,040	

建築工事　細目別内訳

車庫棟(1)	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ (立上りｼｰﾄ端末部)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)　15×10	22	m	620	13,640	
立上り入隅用金物 (機械的固定)	塩ﾋﾞ被覆鋼板ﾌﾟﾚｰﾄ　50×50	22	m	2,570	56,540	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2　平場 密着工法　笠木	18.7	㎡	8,320	155,584	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2　立上り 密着工法　笠木	4.1	㎡	8,060	33,046	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｴ)(a)	22.7	㎡	650	14,755	
改修用ﾄﾞﾚﾝ	縦型 75用 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ取替共	2	か所	15,700	31,400	
ﾄﾞﾚﾝ廻り処理		2	か所	13,000	26,000	
小計					683,633	
[屋外階段]						
施工数量調査 (屋根)		11.6	㎡	290	3,364	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2H　平場 密着工法	7	㎡	9,950	69,650	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2H　立上り 密着工法	4.7	㎡	8,060	37,882	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｴ)(a)	11.6	㎡	650	7,540	
改修用ﾄﾞﾚﾝ	縦型 75用 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ取替共	1	か所	11,400	11,400	
ﾄﾞﾚﾝ廻り処理		1	か所	13,000	13,000	

車庫棟(1)	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					142,836	
[ひさし]						
施工数量調査 (屋根)		9.4	㎡	290	2,726	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2　平場 密着工法	8.3	㎡	8,320	69,056	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2　立上り 密着工法	1.1	㎡	8,060	8,866	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｴ)(a)	9.4	㎡	650	6,110	
改修用ﾄﾞﾚﾝ	縦型 75用 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ取替共	1	か所	13,300	13,300	
ﾄﾞﾚﾝ廻り処理		1	か所	13,000	13,000	
ｶｯﾀｰ入れ		5.9	m	1,930	11,387	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (庇　目地)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	5.9	m	750	4,425	
小計					128,870	
[雑・その他]						
ｼｰﾘﾝｸﾞ (ALC外壁)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 50×10	22.8	m	870	19,836	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (ALC外壁)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	10.7	m	700	7,490	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (ALC外壁ｼﾞｮｲﾝﾄ部)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	28.2	m	600	16,920	

建築工事　細目別内訳

車庫棟(1)	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ (屋外階段)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×7	15.6	m	430	6,708	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (建具廻り)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	39.1	m	620	24,242	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (建具廻り)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×7	115	m	430	49,450	
小計					124,646	
計					3,346,002	

車庫棟(1)	外壁改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	打継目地　集積共	48.4	m	710	34,364	
複層塗材除去	高圧水洗工法　30MPa～50MPa	313	m²	600	187,800	
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ取外し・再取付		8	か所	6,570	52,560	
計					274,724	

建築工事　細目別内訳

車庫棟(1)	外壁改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査(外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	328	m²	290	95,120	
ひび割れ部改修	自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入(軟質形) ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ・ﾀｲﾙ面 幅0.2～0.3mm 注入量40cc/m	15	m	5,150	77,250	
ひび割れ部改修	自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入(軟質形) ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ・ﾀｲﾙ面 幅0.3～0.5mm 注入量40cc/m	10	m	5,150	51,500	
ひび割れ部改修	自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入(軟質形) ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ・ﾀｲﾙ面 幅0.5～1.0mm 注入量70cc/m	3	m	5,300	15,900	
欠損部改修(か所)	充填工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 100×300×30	6	か所	1,840	11,040	
防水形複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　凹凸状　吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-2)共	313	m²	3,370	1,054,810	
外装薄塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	15.7	m²	1,500	23,550	
ｼｰﾘﾝｸﾞ(打継目地)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10	48.4	m	510	24,684	
計					1,353,854	

車庫棟(1)	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＤＰ塗り (改修仕様)	鋼製面(ｼｬｯﾀｰ枠)　1級 下地調整RB種 錆止塗料塗り　工程B種	25.5	㎡	4,430	112,965	
ＤＰ塗り (改修仕様)	鋼製建具他亜鉛ﾒｯｷ鋼面　1級 下地調整RB種 錆止塗料塗り　工程B種	71.8	㎡	4,430	318,074	
計					431,039	

建築工事　細目別内訳

車庫棟(1)	環境配慮改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
石綿含有仕上材の 除去	剥離剤併用手工具ｹﾚﾝ工法 (薄付仕上げ材塗材)	77.8	㎡	12,600	980,280	
計					980,280	

車庫棟(1)　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[発生材積込]						
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.3	m3	4,600	1,380	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	0.4	m3	6,140	2,456	
発生材積込み	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず類	0.3	m3	6,140	1,842	
発生材積込み	がれき類 (0.02m3)	1	式		120	
発生材積込み	木くず	0.4	m3	4,600	1,840	
発生材積込み	石綿含有建材 仕上げ塗材	0.1	m3	4,600	460	
[発生材運搬]						
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.3	m3	5,350	1,605	
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	0.4	m3	20,600	8,240	
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず類	0.3	m3	20,600	6,180	
発生材運搬	がれき類 (0.02m3)	1	式		410	
発生材運搬	木くず	0.4	m3	5,350	2,140	
発生材運搬	石綿含有建材 仕上げ塗材	0.1	m3	36,000	3,600	
[発生材処分]						

建築工事　細目別内訳

車庫棟(1)　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.3	m3	10,000	3,000	
発生材処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	0.4	m3	10,400	4,160	
発生材処分費	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず類	0.3	m3	13,000	3,900	
発生材処分費	がれき類 (0.02m3)	1	式		140	
発生材処分費	木くず	0.4	m3	8,000	3,200	
発生材処分費	石綿含有建材 仕上げ塗材	0.1	m3	62,000	6,200	
計					50,873	

車庫棟(2)		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		55,833	
整理清掃 後片付け		1	式		232,337	
外部足場		1	式		785,967	
災害防止		1	式		182,490	
仮設材運搬	※車庫(1)にて計上					
計					1,256,627	

建築工事　細目別内訳

車庫棟(2)		防水改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存伸縮調整目地材撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ系　25×10　集積共 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ用	114	m	1,330	151,620	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	93.3	m	710	66,243	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去	ｷｬｯﾌﾟのみ　鋳鉄製　80用　集積共	3	か所	330	990	
計					218,853	

車庫棟(2)	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(陸屋根)						
施工数量調査 (屋根)		184	㎡	290	53,360	
合成分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	POS工法　種別:S-M2　1.5t　平場 機械的固定工法 高日射反射率防水	128	㎡	7,540	965,120	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｳ)(a)	128	㎡	330	42,240	
同上 脱気装置	種類及び設置数量は 製造所の仕様による	1	式		21,100	
合成分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	POS工法　種別:S-F2　1.5t　立上り 接着工法 高日射反射率防水	18.8	㎡	7,020	131,976	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｲ)(a)	18.8	㎡	4,230	79,524	
立上り端部水切材	ｱﾙﾐ製　37H	56	m	2,020	113,120	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (立上りｼｰﾄ端末部)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)　15×10	56	m	620	34,720	
立上り入隅用金物	塩ﾋﾞ被覆鋼板ﾌﾟﾚｰﾄ　W50	56	m	1,630	91,280	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2　平場 密着工法　笠木	26.3	㎡	8,320	218,816	
塗膜防水	POX工法　種別：X-2　立上り 密着工法　笠木	10.4	㎡	8,060	83,824	
同上 下地処理	異物ｹﾚﾝ及び全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ清掃 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｴ)(a)	36.7	㎡	650	23,855	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (保護層伸縮目地)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	114	m	700	79,800	
改修用ﾄﾞﾚﾝ	縦型 75用 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ取替共	3	か所	15,700	47,100	

建築工事　細目別内訳

車庫棟(2)	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄﾞﾚﾝ廻り処理		3	か所	13,000	39,000	
小計					2,024,835	
(建具廻り)						
ｼｰﾘﾝｸﾞ (建具廻り)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	32.7	m	750	24,525	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (建具廻り)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×7	60.6	m	430	26,058	
小計					50,583	
計					2,075,418	

車庫棟(2)	外壁改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	打継目地　集積共	35.5	m	710	25,205	
複層塗材除去	高圧水洗工法　30MPa～50MPa	168	m²	600	100,800	
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ取外し・再取付		6	か所	6,570	39,420	
計					165,425	

建築工事　細目別内訳

車庫棟(2)	外壁改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査(外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	168	m²	290	48,720	
ひび割れ部改修	自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入(軟質形) ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ・ﾀｲﾙ面 幅0.2～0.3mm 注入量40cc/m	10	m	5,150	51,500	
ひび割れ部改修	自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入(軟質形) ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ・ﾀｲﾙ面 幅0.3～0.5mm 注入量40cc/m	5	m	5,150	25,750	
ひび割れ部改修	自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入(軟質形) ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ・ﾀｲﾙ面 幅0.5～1.0mm 注入量70cc/m	2	m	5,300	10,600	
欠損部改修(か所)	充填工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 100×300×30	4	か所	1,840	7,360	
防水形複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　凹凸状　吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-2)共	168	m²	3,370	566,160	
ｼｰﾘﾝｸﾞ(打継目地)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10	35.5	m	510	18,105	
計					728,195	

車庫棟(2)	塗装改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＤＰ塗り (改修仕様)	鋼製面(ｼｬｯﾀｰ枠)　1級 下地調整RB種 錆止塗料塗り　工程B種	1.3	㎡	4,430	5,759	
計					5,759	

建築工事　細目別内訳

車庫棟(2)	環境配慮改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
石綿含有仕上材の除去	剥離剤併用手工具ｹﾚﾝ工法 (薄付仕上げ材塗材)	36.7	㎡	12,600	462,420	
計					462,420	

車庫棟(2)　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[発生材積込]						
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 (0.02m3)	1	式		92	
発生材積込み	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず類	0.2	m3	6,140	1,228	
発生材積込み	がれき類 (0.03m3)	1	式		180	
発生材積込み	石綿含有建材 (0.04m3) 仕上げ塗材	1	式		180	
[発生材運搬]						
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 (0.02m3)	1	式		110	
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず類	0.2	m3	20,600	4,120	
発生材運搬	がれき類 (0.03m3)	1	式		620	
発生材運搬	石綿含有建材 (0.04m3) 仕上げ塗材	1	式		1,440	
[発生材処分]						
発生材処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 (0.02m3)	1	式		200	
発生材処分費	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず類	0.2	m3	13,000	2,600	
発生材処分費	がれき類 (0.03m3)	1	式		200	
発生材処分費	石綿含有建材 (0.04m3) 仕上げ塗材	1	式		2,480	

建築工事　細目別内訳

車庫棟(2)　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					13,450	

樹木	伐採・伐根、移植					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(車庫棟(1))						
植栽基盤整備	A種 有効土層 H=50cm ※駐車場既設花壇	43.8	㎡	680	29,784	
移植	既設ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ　枝張50cm×高さ60cm 人力　枯損処置含む ※車庫棟(1)花壇→駐車場花壇	320	本	2,090	668,800	
植栽基盤整備	D種 有効土層 H=50cm 植込み用土(黒土)共 ※車庫棟(1)既設花壇	43.8	㎡	4,260	186,588	
土壌改良材	ﾊｰｸ堆肥　50ℓ/㎡ ※車庫棟(1)既設花壇	43.8	㎡	1,130	49,494	
再移植	既設ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ　枝張50cm×高さ60cm 人力　枯損処置含む ※駐車場花壇→車庫棟(1)花壇	320	本	2,090	668,800	
埋戻し	人力土工　黒土 ※駐車場既設花壇	21.9	m3	10,900	238,710	
ﾅﾂﾂﾞﾀ伐採・伐根		230	本	1,510	347,300	
小計					2,189,476	
(車庫棟(2))						
植栽基盤整備	A種 有効土層 H=50cm ※駐車場既設花壇	23.6	㎡	680	16,048	
移植	既設ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ　枝張50cm×高さ60cm 人力　枯損処置含む ※車庫棟(2)花壇→駐車場花壇	200	本	2,090	418,000	
植栽基盤整備	D種 有効土層 H=50cm 植込み用土(黒土)共 ※車庫棟(2)既設花壇	23.6	㎡	4,260	100,536	
土壌改良材	ﾊｰｸ堆肥　50ℓ/㎡ ※車庫棟(2)既設花壇	23.6	㎡	1,130	26,668	
再移植	既設ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ　枝張50cm×高さ60cm 人力　枯損処置含む ※駐車場花壇→車庫棟(2)花壇	200	本	2,090	418,000	

建築工事　細目別内訳

樹木	伐採・伐根、移植					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋戻し	人力土工　黒土 ※駐車場既設花壇	11.8	m3	10,900	128,620	
ﾅﾂﾂﾞﾀ伐採・伐根		210	本	1,510	317,100	
小計					1,424,972	
計					3,614,448	

樹木		発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[発生材積込]						
発生材積込み	木くず	2.5	m3	4,600	11,500	
[発生材運搬]						
発生材運搬	木くず	2.5	m3	5,350	13,375	
[発生材処分]						
発生材処分費	木くず	2.5	m3	8,500	21,250	
計					46,125	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎棟		動力設備			動力分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機等接続		1	式		103,920	
電線		1	式		12,300	
ケーブル		1	式		40,780	
電線管		1	式		83,640	
支持材		1	式		18,130	
既設盤接続費等		1	式		104,800	
取外し再取付け		1	式		8,160	
撤去		1	式		22,672	
計					394,402	

庁舎棟	発電設備			太陽光発電		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式		65,640	
既設盤接続費等		1	式		8,920	
取外し再取付け		1	式		36,900	
撤去		1	式		11,340	
計					122,800	

電気設備工事　細目別内訳

車庫棟(1)	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		18,600	
計					18,600	

車庫棟(2)	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式		8,680	
ボックス類		1	式		35,800	
取外し再取付け		1	式		22,850	
撤去		1	式		3,910	
計					71,240	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎棟	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		1,154,490	
計					1,154,490	

庁舎棟	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　25A	1	m	3,120	3,120	
配管類撤去		1	式		1,320	
配管切断		1	式		7,320	
配管閉塞		1	式		800	
計					12,560	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎棟	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)	4	㎡	9,330	37,320	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1,900×1,900	1	個	300,000	300,000	
ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ	1,510×1,020	1	個	390,000	390,000	
取外し再取付け		1	式		107,300	
チャンバー類		1	式		484,120	
塗装		1	式		11,025	
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		82,096	
ダクト切断		1	式		436,860	
計					1,848,721	

車庫棟(1)	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		61,710	
計					61,710	

機械設備工事　細目別内訳

車庫棟(1)	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		12,100	
計					12,100	

車庫棟(1)	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		8,320	
計					8,320	