鏡

１．工事名

工事名	令和７年度鍵掛峠道路トンネル覆工その他工事
工事地名	広島県庄原市西城町地内～鳥取県日野群日南町新屋地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年12月		１２）	設 計 年 月	令和 7年12月	
２）	事務所名	三次河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	1	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5240010005		１４）	単価適用年月	2026年 1月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官		１５）	歩掛適用年月	2026年 1月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	トンネル工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	1	
８）	工　　期	430日間	自　令和 8年 1月26日	１９）	共通仮設費対象額	724,617,537	
		（当初）	至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	784,687,537	
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	1,035,080,537	
９）	施 工 県	鳥取県		２２）	処 分 費 等	11,938,050	
１０）	地　　区	日南		２３）	公 告 日	令和 7年12月19日	
１１）	河川・路線			２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度鍵掛峠道路トンネル覆工その他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)		式	1		724,617,537			
道路土工		式	1		23,271,105			
残土処理工		式	1		23,271,105			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	150	203.5	30,525			単-1号
土砂等運搬	軟岩	m3	150	2,921	438,150			単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	480	3,481	1,670,880			単-3号
土砂等運搬	硬岩	m3	1,290	3,405	4,392,450			単-4号
土砂等運搬	硬岩	m3	1,410	3,405	4,801,050			単-5号
残土等処分		m3	3,330	3,585	11,938,050			単-6号
ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法)		式	1		441,018,122			
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工		式	1		441,018,122			
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＣＩ	通常断面 CI	m	53.3	501,200	26,713,960			単-7号

設計内訳書

工事名	令和７年度鍵掛峠道路トンネル覆工その他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 CⅡ	通常断面 CII	m	833.1	481,300	400,971,030			単-8号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＤＩ-b	通常断面 DI	m	22.6	466,100	10,533,860			単-9号
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	6.92	153,100	1,059,452			単-10号
目地材	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系粘着ﾃｰﾌﾟ 幅 100mm程度,t=2mm程度	m	1,626	1,070	1,739,820			単-11号
ﾄﾝﾈﾙ工(機械掘削工法)		式	1		6,340,088			
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工		式	1		6,340,088			
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢa	通常断面 DIII	m	10.9	528,800	5,763,920			単-12号
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	3.59	148,300	532,397			単-13号
目地材	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系粘着ﾃｰﾌﾟ 幅 100mm程度,t=2mm程度	m	37	1,183	43,771			単-14号
ﾄﾝﾈﾙ工(非常駐車帯工)		式	1		102,535,549			
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工		式	1		102,535,549			
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法) CⅡ-L	通常断面 CII	m	104	963,000	100,152,000			単-15号

設計内訳書

工事名	令和７年度鍵掛峠道路トンネル覆工その他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地材	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系粘着ﾃｰﾌﾟ　幅100mm程度,t=2mm程度	m	379	1,071	405,909			単-16号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部) CⅡ-L	CⅡ　巻厚30cm	箇所	4	164,500	658,000			単-17号
型枠(妻部)		m2	66	13,020	859,320			単-18号
足場(妻部)	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	70	6,576	460,320			単-19号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工		式	1		5,336,538			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工		式	1		1,555,558			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 ＤＩ-b	DI	m	22.6	68,830	1,555,558			単-20号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工		式	1		3,780,980			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ ＤＩ-b	巻厚45cm	m	22.6	167,300	3,780,980			単-21号
坑内付帯工		式	1		61,620,701			
作業土工		式	1		6,712,494			
床掘り(掘削)	硬岩	m3	1,290	4,009	5,171,610			単-22号

設計内訳書

工事名	令和７年度鍵掛峠道路トンネル覆工その他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1,290	293.8	379,002			単-23号
床掘り	土砂	m3	480	1,631	782,880			単-24号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1,290	293.8	379,002			単-25号
掘削工		式	1		3,582,320			
掘削 (盤下げ掘削)	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	m3	1,400	2,314	3,239,600			単-26号
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	1,400	244.8	342,720			単-27号
箱抜工		式	1		3,368,580			
1号箱抜	ＣⅠ	箇所	1	164,200	164,200			単-28号
2号箱抜	ＣⅡ	箇所	4	164,000	656,000			単-29号
3号箱抜	ＣⅡ	箇所	4	135,800	543,200			単-30号
4号箱抜	ＣⅡ	箇所	9	54,840	493,560			単-31号
5号箱抜	ＣⅡ	箇所	9	132,000	1,188,000			単-32号

設計内訳書

工事名	令和７年度鍵掛峠道路トンネル覆工その他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
6号箱抜	CⅡ	箇所	2	135,800	271,600			単-33号
7号箱抜	CⅡ	箇所	1	52,020	52,020			単-34号
裏面排水工		式	1		4,341,327			
裏面排水	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾁｭｰﾌﾞ　φ30×3	m	3,579	1,213	4,341,327			単-35号
地下排水工		式	1		43,615,980			
中央排水 1号中央排水		m	1,297	21,440	27,807,680			単-36号
中央排水 2号中央排水		m	484	21,400	10,357,600			単-37号
横断排水 1号横断排水		箇所	29	121,600	3,526,400			単-38号
横断排水 2号横断排水		箇所	12	118,500	1,422,000			単-39号
横断排水 3号横断排水		箇所	2	118,900	237,800			単-40号
横断排水 4号横断排水		箇所	1	131,800	131,800			単-41号
横断排水 5号横断排水		箇所	1	132,700	132,700			単-42号

設計内訳書

工事名	令和７年度鍵掛峠道路トンネル覆工その他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑門工		式	1		5,142,933			
坑門本体工		式	1		5,030,713			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	56	29,340	1,643,040			単-43号
鉄筋	SD345 D13	t	0.19	157,700	29,963			単-44号
鉄筋	SD345 D16～25	t	7.8	155,700	1,214,460			単-45号
型枠	一般型枠	m2	180	7,538	1,356,840			単-46号
型枠(ｾﾝﾄﾙ)		m	0.6	134,400	80,640			単-47号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	90	4,313	388,170			単-48号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	80	3,970	317,600			単-49号
銘板工		式	1		112,220			
銘板	400×600×t13 ｱﾙﾐﾆｳﾑ板	枚	2	56,110	112,220			単-50号
仮設工		式	1		79,352,501			

設計内訳書

工事名	令和７年度鍵掛峠道路トンネル覆工その他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工		式	1		78,623,001			
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工		式	1		78,623,001			内-1号
交通管理工		式	1		729,500			
交通誘導警備員		人日	50	14,590	729,500			単-51号
直接工事費		式	1		724,617,537			
共通仮設費		式	1		44,527,492			
共通仮設費		式	1		0			
現場環境改善費（率計上）		式	1		0			
共通仮設費（率計上）		式	1		44,527,492			
純工事費		式	1		769,145,029			
現場管理費		式	1		230,914,147			
工事原価		式	1		1,000,059,176			

設計内訳書

工事名	令和７年度鍵掛峠道路トンネル覆工その他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		101,210,824			
工事価格		式	1		1,101,270,000			
消費税相当額		式	1		110,127,000			
工事費計		式	1		1,211,397,000			

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ仮設備工

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル仮設備工		式	1		87,079,150			WYB00001
直接工事費（ﾄﾝﾈﾙ(NATM)）の１４％を計上。								
ただし、道路土工及び仮設工を除く。								
合　計					78,623,001			

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	203.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	224.8	224.8	CB210020
計					224.8	
単価					203.5	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 22.5km以下	ｍ３	1	3,227	3,227	CB210110
計					3,227	
単価					2,921	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	3,845	3,845	CB210110
計					3,845	
単価					3,481	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩 無し 19.5km以下	ｍ３	1	3,761	3,761	CB210110
計					3,761	
単価					3,405	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 22.5km以下	ｍ３	1	3,761	3,761	CB210110
計					3,761	
単価					3,405	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	3,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	3,960	3,960	CB210560
計					3,960	
単価					3,585	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＣＩ	通常断面 CI	単位	m	数量	1	単価	501,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＣＩ 60 各種 各種	m	1	349,000	349,000	WB452040 単－ 52号
型枠工（覆工コンクリート）	各種 本坑用	m	1	168,000	168,000	WB452051 単－ 53号
防水工	通常断面 ＣＩ 60 14.7m 919.9m	m	1	36,610	36,610	WB452060 単－ 54号
計					553,610	
単価					501,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 CⅡ	通常断面 CII	単位	m	数量	1	単価	481,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 60 各種 各種	m	1	326,900	326,900	WB452040 単－ 55号
型枠工（覆工コンクリート）	各種 本坑用	m	1	168,000	168,000	WB452051 単－ 53号
防水工	通常断面 ＣII 60 14.7m 919.9m	m	1	37,030	37,030	WB452060 単－ 56号
計					531,930	
単価					481,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＤＩ-b	通常断面 DI	単位	m	数量	1	単価	466,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＤＩ 60 各種 各種	m	1	309,800	309,800	WB452040 単－ 57号
型枠工（覆工コンクリート）	各種 本坑用	m	1	168,000	168,000	WB452051 単－ 53号
防水工	通常断面 ＤＩ 60 14.7m 919.6m	m	1	37,120	37,120	WB452060 単－ 58号
計					514,920	
単価					466,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	153,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	169,200	169,200	WB810010 単－ 59号
計					169,200	
単価					153,100	円／t

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	目地材	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系粘着ﾃｰﾌﾟ 幅100mm程度,t=2mm程度	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材設置	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系粘着ﾃｰﾌﾟ 幅100mm程度,t=2mm程度	m	1	1,182	1,182	WYB00008 単－ 60号
計					1,182	
単価					1,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢa	通常断面 DIII	単位	m	数量	1	単価	528,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 65 各種 各種	m	1	323,600	323,600	WB452140 単－ 61号
型枠工（覆工コンクリート）	各種 本坑用	m	1	168,000	168,000	WB452050 単－ 62号
防水工	通常断面 DIII 65 14.7m 919.9m	m	1	37,120	37,120	WB452150 単－ 63号
計					528,720	
単価					528,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	148,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	169,200	169,200	WB810010 単－ 64号
計					169,200	
単価					148,300	円／t

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	目地材	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系粘着ﾃｰﾌﾟ 幅100mm程度,t=2mm程度	単位	m	数量	1	単価	1,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材設置	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系粘着ﾃｰﾌﾟ 幅100mm程度,t=2mm程度	m	1	1,182	1,182	WYB00011 単－ 60号
計					1,182	
単価					1,183	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法) CⅡ-L	通常断面 CII	単位	m	数量	1	単価	963,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 75 各種 各種	m	1	353,000	353,000	WB452040 単－ 65号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 17m 104m	m	1	570,500	570,500	WB452051 単－ 66号
防水工	通常断面 ＣII 75 17m 104m	m	1	140,500	140,500	WB452060 単－ 67号
計					1,064,000	
単価					963,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	目地材	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系粘着ﾃｰﾌﾟ 幅100mm程度,t=2mm程度	単位	m	数量	1	単価	1,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材設置	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系粘着ﾃｰﾌﾟ 幅100mm程度,t=2mm程度	m	1	1,182	1,182	WYB00016 単－ 60号
計					1,182	
単価					1,071	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部) CⅡ-L	CⅡ 巻厚30cm	単位	箇所	数量	1	単価	164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工	ｺﾝｸﾘｰﾄ(5号)	m３	4.975	27,560	137,111	WYB00030 単－ 68号
防水工	t=0.8mm+3.0mm	m２	16.583	2,694	44,674.6	WYB00032 単－ 69号
計					181,785.6	
単価					164,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	型枠(妻部)		単位	m2	数量	1	単価	13,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	ｍ２	1	14,380	14,380	CB240210
計					14,380	
単価					13,020	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	足場(妻部)	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	6,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管足場工		掛ｍ２	1	7,265	7,265	WYB00025 単－　70号
計					7,265	
単価					6,576	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 ＤＩ-b	DI	単位	m	数量	1	単価	68,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	10.53	4,993	52,576.29	WB450110 単－　71号
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	4.699	1,742	8,185.65	WB450150 単－　72号
インバートずり出し工	ＤＩ 不良 標準	ｍ３	10.53	915.5	9,640.21	WB450120 単－　73号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	3.916	525.1	2,056.29	WB450160 単－　74号
インバートずり出し工	ＤＩ 不良 標準	ｍ３	3.916	915.5	3,585.09	WB450120 単－　73号
計					76,043.53	
単価					68,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ ＤＩ-b	巻厚45cm	単位	m	数量	22.6	単価	167,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	50	14,510	725,500	WB450130 単－　75号
インバートコンクリート工	18-8-40(高炉) 標準	ｍ３	113	30,550	3,452,150	WB450140 単－　76号
計					4,177,650	
単価					167,300	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	4,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し	ｍ３	1	4,430	4,430	CB210100
計					4,430	
単価					4,009	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	293.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	324.7	324.7	CB210020
計					324.7	
単価					293.8	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,802	1,802	CB210030
計					1,802	
単価					1,631	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	293.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1	324.7	324.7	CB210020
計					324.7	
単価					293.8	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	掘削 (盤下げ掘削)	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	2,553	2,553	CB210100
計					2,553	
単価					2,314	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	244.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	1	270.1	270.1	CB210020
計					270.1	
単価					244.8	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	1号箱抜	ＣＩ	単位	箇所	数量	1	単価	164,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜コンクリート工	18-15-40(高炉) C=270以上 高性能AE減水剤	ｍ３	2.195	27,810	61,042.95	WYB00009 単－ 77号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	ｍ２	8.315	14,380	119,569.7	CB240210
計					180,612.65	
単価					164,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	2号箱抜	CⅡ	単位	箇所	数量	1	単価	164,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜コンクリート工	18-15-40(高炉) C=270以上 高性能AE減水剤	m３	2.195	27,810	61,042.95	WYB00012 単－ 77号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	m２	8.315	14,380	119,569.7	CB240210
計					180,612.65	
単価					164,000	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	3号箱抜	CⅡ	単位	箇所	数量	1	単価	135,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜コンクリート工	18-15-40(高炉) C=270以上 高性能AE減水剤	m３	2.024	27,810	56,287.44	WYB00014 単－ 78号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	m２	6.484	14,380	93,239.92	CB240210
計					149,527.36	
単価					135,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	4号箱抜	CⅡ	単位	箇所	数量	1	単価	54,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜コンクリート工		18-15-40(高炉) C=270以上 高性能AE減水剤	m３	0.715	27,810	19,884.15	WYB00018 単－ 79号	
型枠		一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	m２	2.817	14,380	40,508.46	CB240210	
計						60,392.61		
単価						54,840	円／箇所	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	5号箱抜	CⅡ	単位	箇所	数量	1	単価	132,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜コンクリート工		18-15-40(高炉) C=270以上 高性能AE減水剤	m３	2.099	27,810	58,373.19	WYB00022 単－ 80号	
型枠		一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	m２	6.08	14,380	87,430.4	CB240210	
計						145,803.59		
単価						132,000	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	6号箱抜	CⅡ	単位	箇所	数量	1	単価	135,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜コンクリート工	18-15-40(高炉) C=270以上 高性能AE減水剤	m３	2.024	27,810	56,287.44	WYB00024 単－ 78号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	m２	6.484	14,380	93,239.92	CB240210
計					149,527.36	
単価					135,800	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	7号箱抜	CⅡ	単位	箇所	数量	1	単価	52,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜コンクリート工	18-15-40(高炉) C=270以上 高性能AE減水剤	m３	0.869	27,810	24,166.89	WYB00026 単－ 81号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	m２	2.315	14,380	33,289.7	CB240210
計					57,456.59	
単価					52,020	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	裏面排水	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾁｭｰﾌﾞ φ30×3	単位	m	数量	1	単価	1,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水設置工		m	1	1,340	1,340	WYB00004 単－ 82号
計					1,340	
単価					1,213	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	中央排水 1号中央排水		単位	m	数量	10	単価	21,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	19.713	7,107	140,100.29	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	7.741	12,490	96,685.09	CB222780
計					236,785.38	
単価					21,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	中央排水 2号中央排水		単位	m	数量	10	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	19.653	7,107	139,673.87	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	7.741	12,490	96,685.09	CB222780
計					236,358.96	
単価					21,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	横断排水 1号横断排水		単位	箇所	数量	1	単価	121,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 不要 全ての費用	m	6	2,224	13,344	CB222770
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	3	1,686	5,058	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	1.235	12,490	15,425.15	CB222780
接続ソケット（T字管）	φ300-φ150	個	2	45,710	91,420	
変換ソケット	VP-100-有孔管φ150用	個	2	2,390	4,780	
ジョイントボックス	φ30×3用 引出用ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ含む	個	2	1,860	3,720	
受取ソケット	VP-100用	個	2	251	502	
計					134,249.15	
単価					121,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	横断排水 2号横断排水		単位	箇所	数量	1	単価	118,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 不要 全ての費用	m	6	2,224	13,344	CB222770
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	2.8	1,686	4,720.8	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	0.995	12,490	12,427.55	CB222780
接続ソケット（T字管）	φ300-φ150	個	2	45,710	91,420	
変換ソケット	VP-100-有孔管φ150用	個	2	2,390	4,780	
ジョイントボックス	φ30×3用 引出用ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ含む	個	2	1,860	3,720	
受取ソケット	VP-100用	個	2	251	502	
計					130,914.35	
単価					118,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	横断排水 3号横断排水		単位	箇所	数量	1	単価	118,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 不要 全ての費用	m	6	2,224	13,344	CB222770
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	3	1,686	5,058	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	0.992	12,490	12,390.08	CB222780
接続ソケット（T字管）	φ300-φ150	個	2	45,710	91,420	
変換ソケット	VP-100-有孔管φ150用	個	2	2,390	4,780	
ジョイントボックス	φ30×3用 引出用ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ含む	個	2	1,860	3,720	
受取ソケット	VP-100用	個	2	251	502	
計					131,214.08	
単価					118,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	横断排水 4号横断排水		単位	箇所	数量	1	単価	131,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用	m	5.2	2,484	12,916.8	CB222770
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 不要 全ての費用	m	3.1	2,224	6,894.4	CB222770
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	2.9	1,686	4,889.4	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	1.637	12,490	20,446.13	CB222780
接続ソケット（T字管）	φ300-φ150	個	2	45,710	91,420	
変換ソケット	VP-100-有孔管φ150用	個	2	2,390	4,780	
ジョイントボックス	φ30×3用 引出用ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ含む	個	2	1,860	3,720	
受取ソケット	VP-100用	個	2	251	502	
計					145,568.73	
単価					131,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	横断排水 5号横断排水		単位	箇所	数量	1	単価	132,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 不要 全ての費用	m	2.9	2,224	6,449.6	CB222770
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用	m	5.4	2,484	13,413.6	CB222770
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	3	1,686	5,058	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	1.7	12,490	21,233	CB222780
接続ソケット（T字管）	φ300-φ150	個	2	45,710	91,420	
変換ソケット	VP-100-有孔管φ150用	個	2	2,390	4,780	
ジョイントボックス	φ30×3用 引出用ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ含む	個	2	1,860	3,720	
受取ソケット	VP-100用	個	2	251	502	
計					146,576.2	
単価					132,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	単位	m3	数量	1	単価	29,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	32,410	32,410	CB240010
計					32,410	
単価					29,340	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	157,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	174,200	174,200	WB810010 単－ 83号
計					174,200	
単価					157,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	155,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	172,100	172,100	WB810010 単－ 84号
計					172,100	
単価					155,700	円／t

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	8,329	8,329	CB240210
計					8,329	
単価					7,538	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	型枠(ｾﾝﾄﾙ)		単位	m	数量	1	単価	134,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントル据付・移動・脱型工		m	1	148,500	148,500	WYB00006 単－ 85号
計					148,500	
単価					134,400	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,766	4,766	WB252110 単－ 86号
計					4,766	
単価					4,313	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,386	4,386	WB252110 単－ 87号
計					4,386	
単価					3,970	円／掛m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	銘板	400×600×t13 ｱﾙﾐﾆｳﾑ板	単位	枚	数量	1	単価	56,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1	62,000	62,000	WB020016 単－ 88号
計					62,000	
単価					56,110	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単－　89号
計					14,590	
単価					14,590	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣＩ 60 各種 各種	単位	m	数量	1	単価	349,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,736	7,160	
トンネル特殊工		人	0.61	45,594	27,812	
トンネル作業員		人	0.15	30,498	4,574	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	249,500	4,990	WK450841 単－　90号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		249	
生コンクリート（5号）	18-15-40 C=270以上 高性能AE減水剤	ｍ３	9.4	26,230	246,562	
防水シート（ＮＡＴＭ）	t=0.8mm以上 透水性緩衝材3.0mm以上	ｍ２	22.469	2,300	51,678	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		5,964	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					349,000	
単価					349,000	円／ｍ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	型枠工（覆工コンクリート）	各種 本坑用	単位	m	数量	1	単価	168,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	47,736	7,637	
トンネル特殊工		人	0.63	45,594	28,724	
トンネル作業員		人	0.16	30,498	4,879	
スライドセントル損料（本坑用）	L=10.5m（対象延長L=920.5m）	m	1	126,700	126,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					168,000	
単価					168,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	防水工	通常断面 ＣＩ 60 14.7m 919.9m	単位	m	数量	1	単価	36,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.155	47,736	7,399	
トンネル特殊工		人	0.291	45,594	13,267	
トンネル作業員		人	0.155	30,498	4,727	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	11,215	11,215	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					36,610	
単価					36,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 60 各種 各種	単位	m	数量	1	単価	326,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,736	7,160	
トンネル特殊工		人	0.61	45,594	27,812	
トンネル作業員		人	0.15	30,498	4,574	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	249,500	4,990	WK450841 単－　90号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		249	
生コンクリート（5号）	18-15-40 C=270以上 高性能AE減水剤	ｍ３	8.54	26,230	224,004	
防水シート（ＮＡＴＭ）	t=0.8mm以上 透水性緩衝材3.0mm以上	ｍ２	22.84	2,300	52,532	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		5,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					326,900	
単価					326,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	防水工	通常断面 ＣII 60 14.7m 919.9m	単位	m	数量	1	単価	37,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158	47,736	7,542	
トンネル特殊工		人	0.295	45,594	13,450	
トンネル作業員		人	0.158	30,498	4,818	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	11,215	11,215	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					37,030	
単価					37,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	覆工コンクリート工等	通常断面 DI 60 各種 各種	単位	m	数量	1	単価	309,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,736	7,160	
トンネル特殊工		人	0.61	45,594	27,812	
トンネル作業員		人	0.15	30,498	4,574	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	249,500	4,990	WK450841 単－　90号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		249	
生コンクリート（5号）	18-15-40 C=270以上 高性能AE減水剤	m３	7.89	26,230	206,954	
防水シート（ＮＡＴＭ）	t=0.8mm以上 透水性緩衝材3.0mm以上	m２	22.945	2,300	52,773	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		5,194	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					309,800	
単価					309,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	防水工	通常断面 DI 60 14.7m 919.6m	単位	m	数量	1	単価	37,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158	47,736	7,542	
トンネル特殊工		人	0.297	45,594	13,541	
トンネル作業員		人	0.158	30,498	4,818	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	11,219	11,219	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,120	
単価					37,120	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	169,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,076	65,076	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					169,200	
単価					169,200	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	目地材設置	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系粘着ﾃｰﾌﾟ 幅100mm程度,t=2mm程度	単位	m	数量	10	単価	1,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	0.15	30,498	4,574	
目地材	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系粘着ﾃｰﾌﾟ 幅100mm程度,t=2mm程度	m	10.5	690	7,245	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,820	
単価					1,182	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 65 各種 各種	単位	m	数量	1	単価	323,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,736	7,160	
トンネル特殊工		人	0.61	45,594	27,812	
トンネル作業員		人	0.15	30,498	4,574	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	249,500	4,990	WK450841 単－　91号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		249	
生コンクリート（5号）	18-15-40 C=270以上 高性能AE減水剤	ｍ３	8.51	26,230	223,217	
防水シート（ＮＡＴＭ）	t=0.8mm以上 透水性緩衝材3.0mm以上	ｍ２	22.968	2,300	52,826	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					323,600	
単価					323,600	円／ｍ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	型枠工（覆工コンクリート）	各種 本坑用	単位	m	数量	1	単価	168,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	47,736	7,637	
トンネル特殊工		人	0.63	45,594	28,724	
トンネル作業員		人	0.16	30,498	4,879	
スライドセントル損料（本坑用）	L=10.5m（対象延長L=920.5m）	m	1	126,700	126,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					168,000	
単価					168,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	防水工	通常断面 DIII 65 14.7m 919.9m	単位	m	数量	1	単価	37,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.158	47,736	7,542	
トンネル特殊工		人	0.297	45,594	13,541	
トンネル作業員		人	0.158	30,498	4,818	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	11,215	11,215	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					37,120	
単価					37,120	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	169,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,076	65,076	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					169,200	
単価					169,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 75 各種 各種	単位	m	数量	1	単価	353,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,736	7,160	
トンネル特殊工		人	0.61	45,594	27,812	
トンネル作業員		人	0.15	30,498	4,574	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	249,500	4,990	WK450841 単－　90号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		249	
生コンクリート（5号）	18-15-40 C=270以上 高性能AE減水剤	ｍ３	9.31	26,230	244,201	
防水シート（ＮＡＴＭ）	t=0.8mm以上 透水性緩衝材3.0mm以上	ｍ２	25.172	2,300	57,895	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		6,041	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					353,000	
単価					353,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 17m 104m	単位	m	数量	1	単価	570,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.7	45,594	31,915	
トンネル作業員		人	0.23	30,498	7,014	
スライドセントル損料（非常駐車帯用）	Ｌ＝６．０	m	1	525,817	525,817	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					570,500	
単価					570,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	防水工	通常断面 ＣII 75 17m 104m	単位	m	数量	1	単価	140,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.174	47,736	8,306	
トンネル特殊工		人	0.326	45,594	14,863	
トンネル作業員		人	0.174	30,498	5,306	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	111,962	111,962	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					140,500	
単価					140,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	覆工コンクリート工	ｺﾝｸﾘｰﾄ(5号)	単位	ｍ３	数量	1	単価	27,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（5号）	18-15-40 C=270以上 高性能AE減水剤	ｍ３	1.04	26,230	27,279	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		272	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,560	
単価					27,560	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	防水工	t=0.8mm+3.0mm	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水シート（ＮＡＴＭ）	t=0.8mm以上 透水性緩衝材3.0mm以上	ｍ２	1.16	2,300	2,668	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		26	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,694	
単価					2,694	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	単管足場工		単位	掛ｍ２	数量	100	単価	7,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.9	47,736	90,698	
トンネル特殊工		人	8.4	45,594	382,989	
トンネル作業員		人	1.8	30,498	54,896	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	54,400	43,520	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		154,397	
計					726,500	
単価					7,265	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,736	7,160	
トンネル特殊工		人	0.44	45,594	20,061	
トンネル作業員		人	0.15	30,498	4,574	
大型ブレーカ運転		日	0.15	53,340	8,001	WK450800 単－ 92号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,519	8,947	単－ 93号
チゼル	大型ブレーカ １３００ｋｇ級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					49,930	
単価					4,993	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	47,736	3,341	
トンネル特殊工		人	0.15	45,594	6,839	
トンネル作業員		人	0.07	30,498	2,134	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45	9,519	4,283	単－　93号
振動ローラ運転		日	0.07	11,700	819	WK450850 単－　94号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,420	
単価					1,742	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	インバートずり出し工	ＤＩ 不良 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	915.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	45,594	4,559	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,538	4,596	単－　95号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,155	
単価					915.5	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	525.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	10,940	5,251	単－　96号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,251	
単価					525.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	14,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,572	257,200	WB450131 単－　97号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	11,930	1,193,000	WB450132 単－　98号
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					1,451,000	
単価					14,510	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	インバートコンクリート工	18-8-40(高炉) 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	30,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,736	5,728	
トンネル特殊工		人	0.62	45,594	28,268	
トンネル作業員		人	0.12	30,498	3,659	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	10.4	24,900	258,960	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,740	8,592	WK450090 単－　99号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		293	
計					305,500	
単価					30,550	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	箱抜コンクリート工	18-15-40(高炉) C=270以上 高性能AE減水剤	単位	ｍ３	数量	1	単価	27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（5号）	18-15-40 C=270以上 高性能AE減水剤	ｍ３	1.06	26,230	27,803	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,810	
単価					27,810	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	箱抜コンクリート工	18-15-40(高炉) C=270以上 高性能AE減水剤	単位	ｍ３	数量	1	単価	27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（5号）	18-15-40 C=270以上 高性能AE減水剤	ｍ３	1.06	26,230	27,803	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,810	
単価					27,810	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	箱抜コンクリート工	18-15-40(高炉) C=270以上 高性能AE減水剤	単位	ｍ３	数量	1	単価	27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（5号）	18-15-40 C=270以上 高性能AE減水剤	ｍ３	1.06	26,230	27,803	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,810	
単価					27,810	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	箱抜コンクリート工	18-15-40(高炉) C=270以上 高性能AE減水剤	単位	ｍ３	数量	1	単価	27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（5号）	18-15-40 C=270以上 高性能AE減水剤	ｍ３	1.06	26,230	27,803	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,810	
単価					27,810	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	箱抜コンクリート工	18-15-40(高炉) C=270以上 高性能AE減水剤	単位	m３	数量	1	単価	27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（5号）	18-15-40 C=270以上 高性能AE減水剤	m３	1.06	26,230	27,803	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,810	
単価					27,810	円／m３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	裏面排水設置工		単位	m	数量	1	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多連排水材	φ30×3	m	1	1,340	1,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,340	
単価					1,340	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	103,000	106,090	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,034	68,034	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					174,200	
単価					174,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,034	68,034	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					172,100	
単価					172,100	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1	単価	148,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16	25,704	4,112	
特殊作業員		人	0.63	23,358	14,715	
普通作業員		人	0.16	18,258	2,921	
スライドセントル損料（本坑用）	L=10.5m（対象延長L=920.5m）	m	1	126,700	126,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					148,500	
単価					148,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	25,704	41,126	
とび工		人	8.5	26,214	222,819	
普通作業員		人	1.3	18,258	23,735	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	54,400	76,160	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		112,760	
計					476,600	
単価					4,766	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	25,704	48,837	
とび工		人	8.4	26,214	220,197	
普通作業員		人	1.8	18,258	32,864	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	54,400	43,520	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		93,182	
計					438,600	
単価					4,386	円／掛ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	62,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル銘板		400×600×13mm（高耐候性ﾌｨﾙﾑ＋ｱﾙﾐﾆｳﾑ板）	枚	1	62,000	62,000		
計						62,000		
単価						62,000	円／枚	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	249,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	49,890	249,450	WK450840 単－ 100号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						249,500		
単価						249,500	円／週	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	249,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	49,890	249,450	WK450840 単－ 101号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						249,500		
単価						249,500	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	53,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	143	6,435	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	46,900	46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					53,340	
単価					53,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	143	1,229	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,519	
単価					9,519	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	14	143	2,002	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7	5,701.8	9,693	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,700	
単価					11,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8	143	1,401	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,550	3,550	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	587	587	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,538	
単価					5,538	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	21,318	3,624	
軽油		L	15	143	2,145	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,170	5,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,940	
単価					10,940	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	25,704	38,556	
型わく工		人	5.9	26,418	155,866	
普通作業員		人	1.5	18,258	27,387	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		35,391	
計					257,200	
単価					2,572	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	47,736	190,944	
トンネル特殊工		人	16.1	45,594	734,063	
トンネル作業員		人	4	30,498	121,992	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		146,001	
計					1,193,000	
単価					11,930	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	143	1,859	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,740	
単価					10,740	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	49,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	58	143	8,294	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.41	29,500	41,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					49,890	
単価					49,890	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	49,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	58	143	8,294	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.41	29,500	41,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					49,890	
単価					49,890	円／日