

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路里庄第 1 舗装工事
工事地名	岡山県浅口市鴨方町六条院西～浅口郡里庄町新庄地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 6 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 3 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010001	1 4) 単価適用年月	2026 年 5 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 5 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	241 日間 自 令和 8 年 8 月 3 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	井原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	33,600
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 3 月 17 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄第1舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		305,434,202			
道路土工			式	1		19,238,131			
路体盛土工			式	1		9,408,032			
路体(築堤)盛土		2.5m未満							単-1号
		m3	1,120	5,858	6,560,960				
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満							単-2号
		m3	180	824.4	148,392				
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-3号
		m3	1,230	1,960	2,410,800				
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満							単-4号
		m3	1,200	239.9	287,880				
法面整形工			式	1		442,680			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無							単-5号
		m2	1,020	434	442,680				
防草コンクリート			式	1		9,387,419			
張りコンクリート (1号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70	m	779	5,860	4,564,940			単-6号
張りコンクリート (2号張りコンクリート)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70	m	536	3,913	2,097,368			単-7号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路里庄第 1 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=1420 t=70	m	490	4, 441	2, 176, 090			単-8号	
張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無 w=1340 t=70	m	131	4, 191	549, 021			単-9号	
舗装工		式	1		198, 959, 649				
舗装準備工		式	1		297, 755				
調整コンクリート (干瓜川橋)	18-8-40(高炉) 敷厚 M t=8. 3cm	m2	113	2, 635	297, 755			単-10号	
舗装準備工 (ICT)		式	1		1, 577, 345				
不陸整正 (ICT)	補足材無し	m2	12, 050	130. 9	1, 577, 345			単-11号	
橋面防水工		式	1		2, 127, 368				
橋面防水 (鳩岡川橋)	塗膜防水	m2	448	2, 111	945, 728			単-12号	
橋面防水 (干瓜高架橋)	塗膜防水	m2	386	2, 080	802, 880			単-13号	
橋面防水 (干瓜川橋)	塗膜防水	m2	170	2, 228	378, 760			単-14号	
排水性舗装工 (車道舗装B)		式	1		3, 991, 805				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路里庄第 1 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	再生密粒度As改質Ⅱ型 (20) 舗装厚 40mm 3.0 m超	m2	993	1,885	1,871,805			単-15号	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ポーラスAs(13) 舗装厚 4 0mm 2.4m以上	m2	1,000	2,120	2,120,000			単-16号	
排水性舗装工 (路肩舗装A)		式	1		13,025,376				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	2,080	901.2	1,874,496			単-17号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型 (20) 舗装厚 50mm 3.0 m超	m2	2,160	2,428	5,244,480			単-18号	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ポーラスAs(13) 舗装厚 5 0mm 2.4m以上	m2	2,300	2,568	5,906,400			単-19号	
排水性舗装工(ICT)		式	1		177,940,000				
車道舗装A(ICT)		m2	14,000	12,710	177,940,000			単-20号	
排水構造物工		式	1		26,179,960				
側溝工		式	1		23,950,500				
管(函)渠型側溝 (1号円形側溝)	幅 30cm 高さ 30cm	m	741	22,940	16,998,540			単-21号	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	628	11,070	6,951,960			単-22号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路里庄第 1 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式	1		2, 229, 460				
プレキャスト街渠桝 (1号プレキャスト街渠桝)		箇所	38	58, 670	2, 229, 460			単-23号	
踏掛版設置工		式	1		22, 022, 070				
踏掛版設置工 (鳩岡川橋A1)		式	1		3, 086, 850				
踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	m3	39	79, 150	3, 086, 850			単-24号	
踏掛版設置工 (鳩岡川橋A2)		式	1		3, 086, 850				
踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	m3	39	79, 150	3, 086, 850			単-25号	
踏掛版設置工 (干瓜高架橋上りA1)		式	1		3, 697, 590				
踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	m3	39	94, 810	3, 697, 590			単-26号	
踏掛版設置工 (干瓜高架橋上りA2)		式	1		3, 849, 200				
踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	m3	40	96, 230	3, 849, 200			単-27号	
踏掛版設置工 (干瓜川橋A1)		式	1		4, 178, 310				

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄第1舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	m3	43	97,170	4,178,310			単-28号	
踏掛版設置工 (干瓜川橋A2)		式	1		4,123,270				
踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	m3	43	95,890	4,123,270			単-29号	
標識工		式	1		480,480				
小型標識工		式	1		480,480				
標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ダークブ ラウン	基	4	51,260	205,040			単-30号	
標識柱 (2号路側式標識柱)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 5基以上 ダークブ ラウン	基	1	58,740	58,740			単-31号	
標識柱 (3号路側式標識柱)	単柱式 径89.1 柱長さ 4.55m 5基以上 ダークブ ラウン	基	1	82,720	82,720			単-32号	
標識柱 (4号路側式標識柱)	単柱式 径89.1 柱長さ 4.5m 5基以上 ダークブ ラウン	基	1	82,720	82,720			単-33号	
標識柱 (5号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上 ダークブ ラウン	基	1	51,260	51,260			単-34号	
道路付属施設工		式	1		9,681,972				
作業土工		式	1		1,618,772				

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄第1舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	80	251	20,080			単-35号
床掘り		土砂	m3	390	2,117	825,630			単-36号
埋戻し		土砂	m3	70	1,906	133,420			単-37号
埋戻し		土砂	m3	170	3,711	630,870			単-38号
基面整正			m2	20	438.6	8,772			単-39号
道路付属物工			式	1		22,800			
施工標示鋲			個	2	11,400	22,800			単-40号
ケーブル配管工			式	1		8,040,400			
ケーブル配管 (1号埋設管路)		FEP50×4条	m	1,500	3,567	5,350,500			単-41号
ハットホール (1号ハットホール)		800×1200×1000	箇所	7	321,400	2,249,800			単-42号
ハットホール (2号ハットホール)		800×1600×1000	箇所	1	440,100	440,100			単-43号
橋梁付属物工			式	1		17,148,330			

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄第1 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮装置工 (鳩岡川橋 A1)			式	1		6,701,180			
鋼・コン製伸縮装置		荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付	m	20.6	325,300	6,701,180			単-44号
伸縮装置工 (干瓜高架橋 A1, A2)			式	1		6,603,590			
鋼・コン製伸縮装置		荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付	m	20.3	325,300	6,603,590			単-45号
伸縮装置工 (干瓜川橋 A1)			式	1		3,843,560			
鋼・コン製伸縮装置		荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付	m	21.2	181,300	3,843,560			単-46号
仮設工			式	1		11,723,610			
工事用道路工			式	1		8,995,000			
安定処理		0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.5t/100m2 セメント(高炉B)	m2	7,000	1,285	8,995,000			単-47号
構造物取壊し工			式	1		105,400			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	10	10,540	105,400			単-48号

設計内訳書

工事名	令和8年度玉島笠岡道路里庄第1舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		98,710				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	6,511	65,110			単-49号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,360	33,600			単-50号	
交通管理工		式	1		2,524,500				
交通誘導警備員		人日	150	16,830	2,524,500			単-51号	
直接工事費		式	1		305,434,202				
共通仮設費		式	1		27,110,030				
共通仮設費		式	1		3,531,030				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000			単-52号	
技術管理費		式	1		1,465,030				
六価カド溶出試験費		式	1		7,800			内-1号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度玉島笠岡道路里庄第 1 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	1		623, 000			内-2号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			内-3号	
道路工事完成図等作成費		式	1	770, 000	770, 000			単-53号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 924, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		23, 579, 000				
純工事費		式	1		332, 544, 232				
現場管理費		式	1		72, 277, 000				
工事原価		式	1		404, 821, 232				
一般管理費等		式	1		61, 438, 768				
工事価格		式	1		466, 260, 000				
消費税相当額		式	1		46, 626, 000				
工事費計		式	1		512, 886, 000				

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示 4 6 号溶出試験における検液作成による	検体	1	7, 800	7, 800			
合 計					7, 800			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	モータクレーダ	式	1		623, 000			WB010510 単一 78号
合 計					623, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00005 単一 79号
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満					CB210510	
			m 3	1	5, 858	5, 858		
計						5, 858		
単価						5, 858	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		824. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満					CB210510	
			m 3	1	824. 4	824. 4		
計						824. 4		
単価						824. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	1	1, 960	1, 960	CB210110
計						1, 960	
単価						1, 960	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 239. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	239. 9	239. 9	CB210020
計						239. 9	
単価						239. 9	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	434	434	CB220010	
計						434		
単価						434	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1750 t=70	単位	m	数量	10	単価	5, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 521	3, 864. 7	WB240720 単一 54号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	17. 5	3, 032	53, 060	WB240730 単一 55号	
養生工		防草コンクリート	m 2	17. 5	95. 37	1, 668. 97	WB240740 単一 56号	
計						58, 593. 67		
単価						5, 860	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1100 t=70	単位	m	数量	10	単価	3, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	1. 4	5, 521	7, 729. 4	WB240720 単一 54号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	11	2, 759	30, 349	WB240730 単一 57号	
養生工		防草コンクリート	m 2	11	95. 37	1, 049. 07	WB240740 単一 56号	
計						39, 127. 47		
単価						3, 913	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一8号	張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1420 t=70	単位	m	数量	10	単価 4, 441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	14. 2	3, 032	43, 054. 4	WB240730 単一 55号
養生工		防草コンクリート	m 2	14. 2	95. 37	1, 354. 25	WB240740 単一 56号
計						44, 408. 65	
単価						4, 441	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一9号	張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 w=1340 t=70	単位	m	数量	10	単価 4, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	13. 4	3, 032	40, 628. 8	WB240730 単一 55号
養生工		防草コンクリート	m 2	13. 4	95. 37	1, 277. 95	WB240740 単一 56号
計						41, 906. 75	
単価						4, 191	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	調整コンクリート (干瓜川橋)	18-8-40(高炉) 敷厚 Mt=8.3cm	単位	m2	数量		単価	
						113		2, 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	9	29, 890	269, 010	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3	9, 550	28, 650	CB240210	
計						297, 660		
単価						2, 635	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	不陸整正 (ICT)	補足材無し	単位	m2	数量		単価	
						1		130. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (I C T)		無し	m 2	1	130. 9	130. 9	CB410060	
計						130. 9		
単価						130. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	橋面防水 (鳩岡川橋)	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 有 12. 26m/100m2 無 200m2以上 無 無	m 2	1	2, 111	2, 111	WB812920 単一 58号	
計						2, 111		
単価						2, 111	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	橋面防水 (干瓜高架橋)	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 有 12. 649m/100m2 無 200m2以上 無 無	m 2	1	2, 080	2, 080	WB812920 単一 59号	
計						2, 080		
単価						2, 080	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	橋面防水 (干瓜川橋)	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 有 23. 276m/100m2 無 200m2以上 無 無	m 2	1	2, 228	2, 228	WB812920 単一 60号	
計						2, 228		
単価						2, 228	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度As改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 885	1, 885	CB410240	
計						1, 885		
単価						1, 885	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポーラスAs(13) 舗装厚 40mm 2. 4m以上	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2. 4m以上 40mm 無し 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2, 120	2, 120	CB410510	
	計					2, 120		
	単価					2, 120	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	901. 2	901. 2	CB410031	
	計					901. 2		
	単価					901. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 428	2, 428	CB410240	
計						2, 428		
単価						2, 428	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	単位	m2	数量		1	単価 2, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2, 568	2, 568	CB410510	
計						2, 568		
単価						2, 568	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	車道舗装A(ICT)		単位	m2	数量	14, 000	単価	12, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）（I C T）		200mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	14, 800	729. 3	10, 793, 640	CB410080	
上層路盤（車道・路肩部）（I C T）		150mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	14, 810	910. 6	13, 485, 986	CB410090	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	14, 600	3, 798	55, 450, 800	CB410040	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	14, 400	2, 016	29, 030, 400	CB410240	
中間層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	14, 200	2, 336	33, 171, 200	CB410250	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2. 4m以上 50mm 無し 各種(2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	14, 000	2, 568	35, 952, 000	CB410510	
計						177, 884, 026		
単価						12, 710	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	管(函)渠型側溝 (1号円形側溝)	幅 30cm 高さ 30cm	単位	m	数量		1	単価 22, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	22, 940	22, 940	CB222790	
計						22, 940		
単価						22, 940	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量		1	単価 11, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 5m3/10m	m	1	11, 070	11, 070	WB821410 単一 61号	
計						11, 070		
単価						11, 070	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	プレキャスト街渠桝 (1号プレキャスト街渠桝)		単位	箇所	数量	1	単価	58, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1	4, 967	4, 967	CB222800	
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	50, 200	50, 200	CB222810	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 056	29, 890	1, 673. 84	CB240010	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 312	4, 897	1, 527. 86	CB240210	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 01	29, 890	298. 9	CB240010	
	計					58, 667. 6		
	単価					58, 670	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	39	単価	79, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	39	45, 540	1, 776, 060	CB411010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	4. 18	290, 700	1, 215, 126	WB240750 単一 62号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 28	341, 600	95, 648	WB240750 単一 63号	
計						3, 086, 834		
単価						79, 150	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	39	単価	79, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	39	45, 540	1, 776, 060	CB411010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	4. 18	290, 700	1, 215, 126	WB240750 単一 62号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 28	341, 600	95, 648	WB240750 単一 63号	
計						3, 086, 834		
単価						79, 150	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	39	単価	94, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	39	45, 540	1, 776, 060	CB411010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	2. 7	242, 800	655, 560	WB240750 単一 64号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	3. 99	290, 700	1, 159, 893	WB240750 単一 62号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 31	341, 600	105, 896	WB240750 単一 63号	
計						3, 697, 409		
単価						94, 810	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	40	単価	96, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	40	45, 540	1, 821, 600	CB411010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	2. 86	242, 800	694, 408	WB240750 単一 64号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	4. 21	290, 700	1, 223, 847	WB240750 単一 62号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 32	341, 600	109, 312	WB240750 単一 63号	
計						3, 849, 167		
単価						96, 230	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	43	単価	97, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	43	45, 540	1, 958, 220	CB411010	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	2. 96	242, 800	718, 688	WB240750 単一 64号	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	4. 4	290, 700	1, 279, 080	WB240750 単一 62号	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 65	341, 600	222, 040	WB240750 単一 63号	
	計					4, 178, 028		
	単価					97, 170	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	43	単価	95, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	43	45, 540	1, 958, 220	CB411010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	2. 87	242, 800	696, 836	WB240750 単一 64号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	4. 31	290, 700	1, 252, 917	WB240750 単一 62号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 63	341, 600	215, 208	WB240750 単一 63号	
計						4, 123, 181		
単価						95, 890	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	標識柱 (1号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	51,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51,260	51,260	WB812110 単一 65号	
計						51,260		
単価						51,260	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	標識柱 (2号路側式標識柱)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 5基以上 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	58,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	58,740	58,740	WB812110 単一 66号	
計						58,740		
単価						58,740	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	標識柱 (3号路側式標識柱)	単柱式 径89.1 柱長さ 4.55m 5基以上 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	82,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	82,720	82,720	WB812110 単一 67号	
計						82,720		
単価						82,720	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	標識柱 (4号路側式標識柱)	単柱式 径89.1 柱長さ 4.5m 5基以上 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	82,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	82,720	82,720	WB812110 単一 67号	
計						82,720		
単価						82,720	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	標識柱 (5号路側式標識柱)	単柱式 径60.5 柱長さ 2.8m 5基以上 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	51,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	51,260	51,260	WB812110 単一 65号	
計						51,260		
単価						51,260	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	251	251	CB210030	
計						251		
単価						251	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 117	2, 117	CB210030	
計						2, 117		
単価						2, 117	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 906	1, 906	CB210410	
計						1, 906		
単価						1, 906	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 711	3, 711	CB210410	
計						3, 711		
単価						3, 711	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	438. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	438. 6	438. 6	CB210080	
計						438. 6		
単価						438. 6	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	施工標示鉋		単位	個	数量	1	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鉋(材料費)			個	1	11, 400	11, 400	WYB00003 単一 68号	
計						11, 400		
単価						11, 400	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	ケーブル配管 (1号埋設管路)	FEP50×4条	単位	m	数量	10	単価	3, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	10	1, 913	19, 130	WE110500 単一 69号	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1. 505	3, 711	5, 585. 05	CB210410	
土材料			m 3	1. 806	3, 400	6, 140. 4	CB210550	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	10	104. 9	1, 049	WE122200 単一 70号	
埋設標識シート(材料費)		W300×2倍	m	10	376	3, 760	WYB00001 単一 71号	
計						35, 664. 45		
単価						3, 567	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	ハト ^ろ ホール (1号ハト ^ろ ホール)	800×1200×1000	単位	箇所	数量	1	単価	321, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	318, 900	318, 900	CB222840	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m 2	1. 92	1, 274	2, 446. 08	CB221110	
計						321, 346. 08		
単価						321, 400	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	ハト ^ろ ホール (2号ハト ^ろ ホール)	800×1600×1000	単位	箇所	数量	1	単価	440, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	437, 000	437, 000	CB222840	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m 2	2. 4	1, 274	3, 057. 6	CB221110	
計						440, 057. 6		
単価						440, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	鋼・コン製伸縮装置	荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付	単位	m	数量	1	単価	325, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有	m	1	325, 300	325, 300	WB811610 単一 72号	
計						325, 300		
単価						325, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	鋼・コン製伸縮装置	荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付	単位	m	数量	1	単価	325, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有	m	1	325, 300	325, 300	WB811610 単一 72号	
計						325, 300		
単価						325, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	鋼・コン製伸縮装置	荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付	単位	m	数量		単価	181, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有	m	1	181, 300	181, 300	WB811610 単一 73号	
計						181, 300		
単価						181, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	安定処理	0. 6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 3. 5t/100m2 セメント(高炉B)	単位	m2	数量		単価	1, 285
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スクリュー 0. 6mを超え1m以下 3. 5t/100m2 1回 各種	m 2	1	1, 285	1, 285	CB211410	
計						1, 285		
単価						1, 285	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 540	10, 540	WB824010 単一 74号	
計						10, 540		
単価						10, 540	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 49. 4km以下 全ての費用	m 3	1	6, 511	6, 511	CB227010	
計						6, 511		
単価						6, 511	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 360	3, 360	WB020051 単一 75号	
計						3, 360		
単価						3, 360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 830	16, 830	WB010212 単一 76号	
計						16, 830		
単価						16, 830	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		スライド付（路床改良用）幅2. 0m 深0. 6～1. 2m 6. 2km 無 無	台	1	71, 000	71, 000	WB010010 単一 77号	
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量	1	単価	770, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費		距離標計測15点 完成図作成1. 512km	式	1		770, 000	WYB00008 単一 80号	
計						770, 000		
単価						770, 000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	28, 356	12, 193		
型わく工			人	0. 86	29, 886	25, 701		
普通作業員			人	0. 52	21, 930	11, 403		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 913		
計						55, 210		
単価						5, 521	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	28, 356	17, 013		
特殊作業員			人	1. 1	26, 112	28, 723		
普通作業員			人	1. 9	21, 930	41, 667		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	20, 600	174, 482		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	42, 560	37, 878	WK240050 単一 81号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 437		
計						303, 200		
単価						3, 032	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	95. 37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	28, 356	2, 552		
普通作業員			人	0. 31	21, 930	6, 798		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		187		
計						9, 537		
単価						95. 37	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-57号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28, 356	28, 356		
普通作業員			人	3. 2	21, 930	70, 176		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	20, 600	174, 482		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 886		
計						275, 900		
単価						2, 759	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	塗膜系防水	新設 有 12. 26m/100m2 無 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		新設	m 2	100	1, 939. 2	193, 920		
排水用導水管（鳩岡川橋）		（加重平均単価）	m	12. 873	1, 330	17, 121		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						211, 100		
単価						2, 111	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	塗膜系防水	新設 有 12. 649m/100m2 無 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		新設	m 2	100	1, 939. 2	193, 920		
排水用導水管（干瓜高架橋）		（加重平均単価）	m	13. 281	1, 058	14, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						208, 000		
単価						2, 080	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	塗膜系防水	新設 有 23. 276m/100m2 無 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		新設	m 2	100	1, 939. 2	193, 920		
排水用導水管（干瓜川橋）		（加重平均単価）	m	24. 44	1, 178	28, 790		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						222, 800		
単価						2, 228	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 445. 38	64, 453		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 730	45, 045		
再生クワッシャー		RC-40	m 3	0. 6	2, 000	1, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						110, 700		
単価						11, 070	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	290, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	172, 300	172, 300	WB240751 単一 82号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	118, 400	118, 400	WB240752 単一 83号	
計						290, 700		
単価						290, 700	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量		単価	341, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	198, 000	198, 000	WB240751 単一 84号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	143, 600	143, 600	WB240752 単一 85号	
計						341, 600		
単価						341, 600	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一64号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価 242, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D29～D32 標準	t	1	153, 800	153, 800	WB240751 単一 86号
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	89, 070	89, 070	WB240752 単一 87号
計						242, 870	
単価						242, 800	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一65号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60. 5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価 51, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5	基	1	51, 260	51, 260	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						51, 260	
単価						51, 260	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	58,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ76. 3	基	1	58,740	58,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,740		
単価						58,740	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	82,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ89. 1	基	1	82,720	82,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82,720		
単価						82,720	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	施工標示鋸(材料費)		単位	個	数量	1	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鋸			個	1	11, 400	11, 400		
計						11, 400		
単価						11, 400	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	26, 214	52, 428		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	400	347	138, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						191, 300		
単価						1, 913	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
						100		104. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	26, 214	10, 485		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 490		
単価						104. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	埋設標識シート(材料費)	W300×2倍	単位	m	数量		単価	
						50		376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 mm×5 0 m 2 倍	巻	1	18, 800	18, 800		
計						18, 800		
単価						376	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	325, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置(鳩岡川橋、干瓜高架橋)		荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付(KMA-80N)	m	1	279, 000	279, 000		
伸縮装置工 新設		普通型	m	1	46, 258	46, 258		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						325, 300		
単価						325, 300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	181, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置(干瓜川橋)	荷重支持型 非排水構造 二次止水装置付(CDx-50)	m	1	135, 000	135, 000		
	伸縮装置工 新設	普通型	m	1	46, 258	46, 258		
	諸雑費（まるめ）		式	1		42		
	計					181, 300		
	単価					181, 300	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 540. 76	10, 540			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						10, 540			
単価						10, 540	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 360	336, 000		
計						336, 000		
単価						3, 360	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 830	16, 830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 830		
単価						16, 830	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	貨物自動車による運搬（１車１回）	スタビライザ（路床改良用）幅2. 0m 深0. 6～1. 2m 6. 2km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	システム初期費（ＩＣＴ）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623, 000		
計						623, 000		
単価						623, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	道路工事完成図等作成費	距離標計測15点 完成図作成1. 512km	単位	式	数量	1	単価	770, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費		距離標計測15点 完成図作成1. 512km	式	1		770, 000		
計						770, 000		
単価						770, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 112	26, 112		
軽油			L	37	152	5, 624		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 760	10, 816		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						42, 560		
単価						42, 560	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－82号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	172, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	28, 356	2, 835		
鉄筋工			人	1. 7	30, 498	51, 846		
普通作業員			人	0. 2	21, 930	4, 386		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6～2 5	t	1. 03	101, 000	104, 030		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		7, 027		
計						172, 300		
単価						172, 300	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－83号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 118, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 4	28, 356	11, 342	
鉄筋工			人	2. 9	30, 498	88, 444	
普通作業員			人	0. 2	21, 930	4, 386	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8, 244	
計						118, 400	
単価						118, 400	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一84号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 198, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	28, 356	5, 671	
鉄筋工			人	2. 3	30, 498	70, 145	
普通作業員			人	0. 2	21, 930	4, 386	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	103, 000	106, 090	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 532	
計						198, 000	
単価						198, 000	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	143, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	28, 356	14, 178		
鉄筋工			人	3. 5	30, 498	106, 743		
普通作業員			人	0. 3	21, 930	6, 579		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		10, 116		
計						143, 600		
単価						143, 600	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一86号	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価 153, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	28, 356	2, 835	
鉄筋工			人	1. 2	30, 498	36, 597	
普通作業員			人	0. 1	21, 930	2, 193	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	102, 000	105, 060	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 939	
計						153, 800	
単価						153, 800	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	89, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	28, 356	8, 506		
鉄筋工			人	2. 1	30, 498	64, 045		
普通作業員			人	0. 2	21, 930	4, 386		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		6, 149		
計						89, 070		
単価						89, 070	円／ t	