単　価　合　意　書

令和７年９月１日に契約した令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋外鋼下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年　９月３０日

発注者　　住所　広島県広島市中区上八丁堀６番３０号

氏名　支出負担行為担当官

国土交通省　中国地方整備局

中国地方整備局長　杉中　洋一

受注者　　住所　広島市中区鉄砲町１番２０号

氏名　川田工業株式会社　広島営業所

所長　林　克宣

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		393,169,032	
工場製作工		式	1		393,169,032	
鋼製橋脚製作工		式	1		257,579,310	
製作加工 (労務費)		式	1		124,928,100	
製作加工 (鋼板SM570-H)	SM570-H	t	33.2	271,900	9,027,080	
製作加工 (鋼板SM570)	SM570	t	18.5	262,600	4,858,100	
製作加工 (鋼板SM520C-H)	SM520C-H	t	255.8	243,300	62,236,140	
製作加工 (鋼板SM490YB)	SM490YB	t	166.2	223,700	37,178,940	
製作加工 (鋼板SM490YA)	SM490YA	t	26.4	218,100	5,757,840	
製作加工 (鋼板SM400C)	SM400C	t	12.5	234,300	2,928,750	
製作加工 (鋼板SM400A)	SM400A	t	30.1	207,000	6,230,700	
製作加工 (鋼板SS400)	SS400	t	1.7	205,100	348,670	
製作加工 (鋼板SUS304)	SUS304	t	0.04	753,900	30,156	
製作加工 (平鋼SS400)	SS400	t	0.06	141,600	8,496	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
製作加工 (等辺山形鋼SS400)	SS400	t	0.48	125,900	60,432	
製作加工 配管用炭素鋼鋼管SGP	SGP	t	0.12	290,400	34,848	
製作加工 (棒鋼SS400)	SS400	t	0.32	158,400	50,688	
製作加工 (棒鋼SR235)	SR235	t	0.006	3,727,000	22,362	
製作加工 (棒鋼SUS304)	SUS304	t	0.05	763,900	38,195	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×165	組	496	356	176,576	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×145	組	384	317	121,728	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×125	組	1,476	292	430,992	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×120	組	180	286	51,480	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×115	組	224	279	62,496	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×110	組	2,712	273	740,376	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×105	組	1,260	266	335,160	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100	組	922	260	239,720	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95	組	670	254	170,180	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90	組	2,514	247	620,958	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85	組	336	241	80,976	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80	組	24	234	5,616	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75	組	12	228	2,736	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70	組	48	222	10,656	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65	組	48	215	10,320	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(B1,UN1,W2)	組	58	119	6,902	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×45(B1,N1,W1)	組	36	17	612	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(B1,N1,W2)	組	106	17	1,802	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M8×35(B1,N1)	組	32	26	832	
Uﾎﾞﾙﾄ	SS400 40B形(N2,W2)	組	5	606	3,030	
Uﾎﾞﾙﾄ	SS400 40C形(N4)	組	5	609	3,045	
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ φ680×1 硬度40°	個	8	7,600	60,800	
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 470×6×670 硬度40°	個	1	26,600	26,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾞﾑ板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 60×39×50 硬度40°	個	4	8,400	33,600	
ｺﾞﾑ板	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 50×38×50 硬度40°	個	12	8,400	100,800	
ﾁｪｰﾝ取付け用ｱｲﾎﾞﾙﾄ	SS400 M8(ﾅｯﾄ含む)	個	72	3,200	230,400	
ﾁｪｰﾝ	SS400 φ6×20×44×1010(両端ｼｬｯｸﾙ(SC-6)付)	本	6	7,050	42,300	
ﾁｪｰﾝ	SS400 φ6×20×44×500(両端ｼｬｯｸﾙ(SC-6)付)	本	3	3,480	10,440	
ﾁｪｰﾝ	SS400 φ6×20×44×800(両端ｼｬｯｸﾙ(SC-6)付)	本	18	5,000	90,000	
ﾁｪｰﾝ	SS400 φ6×20×44×479(両端ｼｬｯｸﾙ(SC-6)付)	本	3	4,480	13,440	
ﾁｪｰﾝ	SS400 φ6×20×44×475(両端ｼｬｯｸﾙ(SC-6)付)	本	3	4,380	13,140	
ﾁｪｰﾝ	SS400 φ6×20×44×460(両端ｼｬｯｸﾙ(SC-6)付)	本	3	4,380	13,140	
ねじ込み式 排水管継手(ｿｹｯﾄ)	呼び1 1/2	個	1	4,860	4,860	
ﾌﾟﾚｰﾄ	FRP 470x15x670	枚	1	84,000	84,000	
密閉用両面ﾊﾝﾄﾞﾙ		個	1	35,000	35,000	
平型蝶番	SUS304	個	2	1,250	2,500	
皿ﾎﾞﾙﾄ	SUS304　M5x15	個	7	40	280	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
皿ﾎﾞﾙﾄ	SUS304　M5x35　Uﾅｯﾄ付	個	4	300	1,200	
皿ﾎﾞﾙﾄ	SUS304　M5x25　Uﾅｯﾄ付	個	4	280	1,120	
ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工		式	1		112,550,927	
製作加工 (労務費)		式	1		21,545,500	
製作加工 (鋼板SM570-H)	SM570-H	t	14.7	291,200	4,280,640	
製作加工 (鋼板SM520C-H)	SM520C-H	t	22.8	245,300	5,592,840	
製作加工 (鋼板SM490YB)	SM490YB	t	1.9	225,400	428,260	
製作加工 (鋼板SM400A)	SM400A	t	3.8	206,100	783,180	
製作加工 (鋼板SS400)	SS400	t	0.05	203,500	10,175	
製作加工 (平鋼SS400)	SS400	t	0.19	141,600	26,904	
製作加工 (等辺山形鋼SS400)	SS400	t	2.1	138,200	290,220	
製作加工 (溝形鋼SS400)	SS400	t	6.8	140,700	956,760	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S35CN　φ180(M175)×4174	組	22	648,000	14,256,000	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S45CN　φ190(M185)×4420	組	20	791,000	15,820,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S45CN φ230(M220)×4757	組	16	1,320,000	21,120,000	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	S45CN φ250(M240)×5299	組	16	1,710,000	27,360,000	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65	組	48	215	10,320	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×60	組	320	209	66,880	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×55	組	16	203	3,248	
工場塗装工		式	1		23,038,795	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(製品ﾌﾞﾗｽﾄ) 160g/m2(15μm)	m2	3,390	2,482	8,413,980	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(動力工具処理) 一般部内面 160g/m2(15μm)	m2	1,660	1,079	1,791,140	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面 塗装回数1回 300g/m2(30μm)	m2	1,550	1,046	1,621,300	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 一般部外面,添接部,摩擦接合部 塗装回数1回 600g/m2(75μm)	m2	1,830	1,657	3,032,310	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 一般部外面 塗装回数1回 160g/m2	m2	790	760	600,400	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 一般部外面 塗装回数1回 540g/m2(120μm)	m2	680	1,372	932,960	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 橋脚天端外面 塗装回数（増し塗り部） 2回 540g/m2(120μm)	m2	100	2,745	274,500	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 一般部内面 塗装回数2回 410g/m2(120+120μm)	m2	1,660	2,818	4,677,880	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	ふっ素系樹脂塗料 一般部外面 中塗 淡彩 塗装回数1回 170g/m2(30μm)	m2	790	776	613,040	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 一般部外面 上塗 淡彩 塗装回数1回 140g/m2(25μm)	m2	790	1,318	1,041,220	
ﾒｯｷ	HDZT77	t	0.18	77,500	13,950	
ﾒｯｷ	HDZT63	t	0.23	76,500	17,595	
ﾒｯｷ	HDZT49	t	0.02	76,000	1,520	
ﾒｯｷ	HDZT35	t	0.04	175,000	7,000	
間接労務費		式	1		54,750,000	
工場純工事費		式	1		447,919,032	
工場管理費		式	1		69,735,000	
（工場製作原価）		式	1		517,654,032	
橋梁下部		式	1		256,416,780	
工場製品輸送工		式	1		11,780,375	
輸送工		式	1		11,780,375	
輸送		t	598	17,430	10,423,140	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場取卸(鋼桁)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ160t吊	t	119.3	3,141	374,721	
現場取卸(鋼桁)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ360t吊	t	149.5	6,572	982,514	
鋼製橋脚工 (P29橋脚)		式	1		33,581,185	
作業土工		式	1		1,784,080	
橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工		式	1		8,129,040	
ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設		基	1	8,116,000	8,116,000	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	80	163	13,040	
橋脚架設工		式	1		11,949,622	
地組		t	36.2	24,030	869,886	
足場 脚柱部		式	1		1,118,030	
足場 横梁部足場		式	1		133,900	
橋脚架設		t	109.4	69,890	7,645,966	
充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号	m3	41	29,280	1,200,480	
根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	m3	15	30,130	451,950	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠		式	1		408,780	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.65	168,400	109,460	
埋戻しｼｰﾙ材	ﾎﾟﾘﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ系	m3	0.001	11,170,000	11,170	
現場継手工		式	1		10,736,620	
現場溶接	30mm以上40mm未満	m	70	145,600	10,192,000	
現場溶接	すみ肉溶接 12mm以上20mm未満	m	9	40,410	363,690	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	1,110	163	180,930	
現場塗装工		式	1		981,823	
素地調整	動力工具処理	m2	15	4,324	64,860	
素地調整	製品ﾌﾞﾗｽﾄ	m2	17	8,017	136,289	
防食下地	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 現場溶接部 塗装回数2回 300g/m2×2(75μm)	m2	17	3,204	54,468	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数1回 130g/m2	m2	15	1,006	15,090	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部,現場溶接部内面 塗装回数2回 500g/m2×2(300μm)	m2	23	4,800	110,400	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 現場溶接部外面 塗装回数2回 200g/m2(60+60μm)	m2	9	2,520	22,680	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	ふっ素樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ外面,現場溶接部外面 中塗 淡彩 塗装回数1回 140g/m2(30μm)	m2	9	1,175	10,575	
上塗	ふっ素樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ外面,現場溶接部外面 上塗 淡彩 塗装回数1回 120g/m2(25μm)	m2	9	1,829	16,461	
防水塗装	CC-B塗装	m2	50	11,020	551,000	
鋼製橋脚工 (P30橋脚)		式	1		31,343,290	
作業土工		式	1		2,254,540	
橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工		式	1		6,588,040	
ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設		基	1	6,575,000	6,575,000	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	80	163	13,040	
橋脚架設工		式	1		8,260,908	
地組		t	23.5	11,980	281,530	
足場 脚柱部		式	1		1,166,640	
足場 横梁部足場		式	1		206,100	
橋脚架設		t	90.2	42,130	3,800,126	
充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号	m3	57	29,280	1,668,960	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	m3	19	30,130	572,470	
型枠		式	1		436,032	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.7	168,400	117,880	
埋戻しｼｰﾙ材	ﾎﾟﾘﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ系	m3	0.001	11,170,000	11,170	
現場継手工		式	1		11,555,982	
現場溶接	20mm以上30mm未満	m	65	140,200	9,113,000	
現場溶接	すみ肉溶接 12mm以上20mm未満	m	51	40,410	2,060,910	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	2,344	163	382,072	
現場塗装工		式	1		2,683,820	
素地調整	動力工具処理	m2	29	4,324	125,396	
素地調整	製品ﾌﾞﾗｽﾄ	m2	110	8,017	881,870	
防食下地	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 現場溶接部 塗装回数2回 300g/m2×2(75μm)	m2	110	3,204	352,440	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数1回 130g/m2	m2	29	1,006	29,174	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部,現場溶接部内面 塗装回数2回 500g/m2×2(300μm)	m2	71	4,800	340,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 現場溶接部外面 塗装回数2回 200g/m2(60+60μm)	m2	65	2,520	163,800	
中塗	ふっ素樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ外面,現場溶接部外面 中塗 淡彩 塗装回数1回 140g/m2(30μm)	m2	65	1,175	76,375	
上塗	ふっ素樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ外面,現場溶接部外面 上塗 淡彩 塗装回数1回 120g/m2(25μm)	m2	65	1,829	118,885	
防水塗装	CC-B塗装	m2	54	11,020	595,080	
鋼製橋脚工 (P33橋脚)		式	1		39,760,352	
作業土工		式	1		1,823,720	
橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工		式	1		6,905,040	
ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設		基	1	6,892,000	6,892,000	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	80	163	13,040	
橋脚架設工		式	1		11,269,090	
地組		t	95.8	10,480	1,003,984	
足場 脚柱部		式	1		1,215,250	
足場 横梁部足場		式	1		281,800	
橋脚架設		t	147	40,290	5,922,630	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号	m3	51	29,280	1,493,280	
根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	m3	24	30,130	723,120	
型枠		式	1		481,452	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.81	168,400	136,404	
埋戻しｼｰﾙ材	ﾎﾟﾘﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ系	m3	0.001	11,170,000	11,170	
現場継手工		式	1		16,781,318	
現場溶接	40mm以上50mm未満	m	83	172,000	14,276,000	
現場溶接	すみ肉溶接 12mm以上20mm未満	m	46	40,410	1,858,860	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	3,966	163	646,458	
現場塗装工		式	1		2,981,184	
素地調整	動力工具処理	m2	49	4,324	211,876	
素地調整	製品ﾌﾞﾗｽﾄ	m2	110	8,017	881,870	
防食下地	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数2回 240g/m2(30μm)	m2	0.6	2,814	1,688	
防食下地	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 現場溶接部 塗装回数2回 300g/m2×2(75μm)	m2	110	3,204	352,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数1回 130g/m2	m2	49	1,006	49,294	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部,現場溶接部内面 塗装回数2回 500g/m2×2(300μm)	m2	94	4,800	451,200	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 現場溶接部外面 塗装回数2回 200g/m2(60+60μm)	m2	68	2,520	171,360	
中塗	ふっ素樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ外面,現場溶接部外面 中塗 淡彩 塗装回数1回 140g/m2(30μm)	m2	74	1,175	86,950	
上塗	ふっ素樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ外面,現場溶接部外面 上塗 淡彩 塗装回数1回 120g/m2(25μm)	m2	74	1,829	135,346	
防水塗装	CC-B塗装	m2	58	11,020	639,160	
鋼製橋脚工 (P34橋脚)		式	1		65,482,491	
作業土工		式	1		1,583,200	
橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工		式	1		8,266,472	
ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設		基	1	8,243,000	8,243,000	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	144	163	23,472	
橋脚架設工		式	1		17,757,927	
地組		t	113.3	23,230	2,631,959	
足場 脚柱部		式	1		1,263,860	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場 横梁部足場		式	1		362,400	
橋脚架設		t	198.9	54,560	10,851,984	
充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号	m3	40	29,280	1,171,200	
根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	m3	27	30,130	813,510	
型枠		式	1		508,704	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.85	168,400	143,140	
埋戻しｼｰﾙ材	ﾎﾟﾘﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ系	m3	0.001	11,170,000	11,170	
現場継手工		式	1		33,041,188	
現場溶接	55mm以上60mm未満	m	129	236,500	30,508,500	
現場溶接	すみ肉溶接 12mm以上20mm未満	m	47	40,410	1,899,270	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	3,886	163	633,418	
現場塗装工		式	1		4,833,704	
素地調整	動力工具処理	m2	68	4,324	294,032	
素地調整	製品ﾌﾞﾗｽﾄ	m2	210	8,017	1,683,570	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防食下地	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数2回 240g/m2(30μm)	m2	1	2,814	2,814	
防食下地	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 現場溶接部 塗装回数2回 300g/m2×2(75μm)	m2	210	3,204	672,840	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数1回 130g/m2	m2	68	1,006	68,408	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部,現場溶接部内面 塗装回数2回 500g/m2×2(300μm)	m2	180	4,800	864,000	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 現場溶接部外面 塗装回数2回 200g/m2(60+60μm)	m2	93	2,520	234,360	
中塗	ふっ素樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ外面,現場溶接部外面 中塗 淡彩 塗装回数1回 140g/m2(30μm)	m2	110	1,175	129,250	
上塗	ふっ素樹脂塗料 高力ﾎﾞﾙﾄ外面,現場溶接部外面 上塗 淡彩 塗装回数1回 120g/m2(25μm)	m2	110	1,829	201,190	
防水塗装	CC-B塗装	m2	62	11,020	683,240	
橋梁付属物工		式	1		68,240	
銘板工		式	1		68,240	
橋歴板	ｱﾙﾐﾆｳﾑ板　300×200×3	枚	4	17,060	68,240	
構造物撤去工		式	1		457,612	
運搬処理工		式	1		457,612	
現場発生品運搬		式	1		457,612	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		73,943,235	
路面覆工 P29橋脚		式	1		669,060	
路面覆工 P30橋脚		式	1		1,901,040	
路面覆工 P33橋脚		式	1		3,616,480	
路面覆工 P34橋脚		式	1		3,512,520	
土留･仮締切工 P29橋脚		式	1		4,128,950	
土留･仮締切工 P30橋脚		式	1		3,834,915	
土留･仮締切工 P33橋脚		式	1		1,766,706	
土留･仮締切工 P34橋脚		式	1		1,517,964	
交通管理工		式	1		52,995,600	
直接工事費		式	1		256,416,780	
共通仮設費		式	1		63,195,000	
共通仮設費		式	1		24,298,597	
運搬費		式	1		19,234,422	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立費		式	1		1,444,000	
重建設機械分解組立費		式	1		141,700	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		7,590,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,015,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,119,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,263,800	
仮設材運搬費		式	1		2,319,760	
仮設材運搬費		式	1		341,162	
技術管理費		式	1		63,175	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,175	
現場環境改善費（率計上）		式	1		5,001,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		38,896,403	
純工事費		式	1		319,611,780	
現場管理費		式	1		117,604,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
(現場原価)		式	1		437,216,580	
工事原価		式	1		954,870,612	
一般管理費等		式	1		71,129,388	
工事価格		式	1		1,026,000,000	
消費税相当額		式	1		102,600,000	
工事費計		式	1		1,128,600,000	