



単価合意書

令和7年8月27日に契約した令和7年度西広島バイパス観音橋高架橋第1下部工事における契約の変更
更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価
表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。


令和7年9月16日

発注者 住所 広島県広島市中区上八丁堀6番30号

氏名 支出負担行為担当官

国土交通省 中国地方整備局

中国地方整備局長 杉中 洋



受注者 住所 広島市中区鞆町13番15号

氏名 株式会社フジタ広島支店

上席執行役員支店長 檜垣 純一



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		123,465,337	
工場製作工		式	1		123,465,337	
刃口金物製作工		式	1		22,583,524	
製作加工		基	4	5,645,881	22,583,524	
鋼製止水壁製作工		式	1		99,794,325	
製作加工		基	3	33,264,775	99,794,325	
ﾌﾟｰ回収装置製作工		式	1		1,087,488	
製作加工		基	4	271,872	1,087,488	
工場純工事費		式	1		123,465,337	
(工場製作原価)		式	1		123,465,337	
橋梁下部		式	1		1,060,789,631	
道路土工		式	1		46,955,601	
残土処理工		式	1		46,955,601	
ｸｰﾝ設備工		式	1		336,276,570	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ケーソ設備		式	1		336,276,570	
ケーソ設備(共通)		式	1		154,341,572	
ケーソ設備(P46L橋脚)		式	1		33,513,949	
ケーソ設備(P46R橋脚)		式	1		27,983,857	
ケーソ設備(P47L橋脚)		式	1		27,126,831	
ケーソ設備(P47R橋脚)		式	1		93,310,361	
RC橋脚工 P46L橋脚		式	1		95,667,396	
小断面ニューマチックケーソ基礎工		式	1		95,667,396	
据付地盤拵		式	1		29,775	5m3
積込(ルース)	土砂	m3	6	217.8	1,306	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6	5,071	30,426	
皿板		式	1		32,205	19m2
刃口金物据付		基	1	423,579	423,579	
鋼製セントル支保		式	1		214,680	40空m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
沈下掘削		m3	1,010	24,245	24,487,450	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,010	2,291	2,313,910	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	1,000	119.9	119,900	
沈下促進	水荷重	t	349.5	543.3	189,883	
沈下促進	滑材注入	m3	14.8	106,240	1,572,352	
コンクリート 躯体コンクリート	5号	m3	558	28,755	16,045,290	
コンクリート 頂版コンクリート	8号	m3	99	28,247	2,796,453	
鉄筋	SD345 D51	t	118.81	207,316	24,631,213	
鉄筋	SD345 D35	t	2.94	133,261	391,787	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	9.76	150,876	1,472,549	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	44.36	148,939	6,606,934	
鉄筋	SD345 D13	t	0.08	293,729	23,498	
型枠	一般型枠	式	1		83,770	10m2
型枠	一般型枠	式	1		5,213,640	460m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ライナープレート	φ2500 t=2.7mm	m	21	152,167	3,195,507	
足場		式	1		1,624,044	
周面コンタクトプレート		m3	5	21,331	106,655	
中埋コンクリート	6号	m3	43	25,232	1,084,976	
中詰コンクリート	2号	m3	3	28,275	84,825	
中詰水		m3	103	502.6	51,767	
フロー回収装置		基	1	163,326	163,326	
フローパイプバルブ調整		基	1	263,849	263,849	
頂版型枠・支保		式	1		696,835	1基
鋼製止水壁		基	1	1,005,228	1,005,228	
土木用摩擦低減材		m2	136	5,219	709,784	
RC橋脚工 P46R橋脚		式	1		74,971,456	
小断面ニューマチックケトン基礎工		式	1		74,971,456	
据付地盤拵		式	1		29,775	5m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂	m3	6	217.8	1,306	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6	5,071	30,426	
皿板		式	1		32,205	19m2
刃口金物据付		基	1	423,579	423,579	
鋼製セントル支保		式	1		214,680	40空m3
沈下掘削		m3	950	24,005	22,804,750	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	950	2,291	2,176,450	
整地	敷均し(ルース)	m3	950	119.9	113,905	
沈下促進	水荷重	t	387.3	543.3	210,420	
沈下促進	滑材注入	m3	14	100,891	1,412,474	
コンクリート	5号	m3	464	28,174	13,072,736	
躯体コンクリート		m3	99	28,247	2,796,453	
コンクリート	8号	m3	99	28,247	2,796,453	
頂版コンクリート		m3	99	28,247	2,796,453	
鉄筋	SD345 D51	t	64.63	200,492	12,957,797	
鉄筋	SD345 D38	t	2.56	134,184	343,511	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D29～D32	t	9.85	147,187	1,449,791	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	22.14	160,283	3,548,665	
鉄筋	SD345 D13	t	0.08	293,729	23,498	
型枠	一般型枠	式	1		83,770	10m2
型枠	一般型枠	式	1		4,420,260	390m2
ライナープレート	φ2500 t=2.7mm	m	17	152,167	2,586,839	
足場		式	1		1,716,266	
周面コンタクトグラウト		m3	4	21,331	85,324	
中埋コンクリート	6号	m3	43	25,232	1,084,976	
中詰コンクリート	2号	m3	3	28,275	84,825	
中詰水		m3	84	502.6	42,218	
フロー回収装置		基	1	155,948	155,948	
フローパイルバルブ調整		基	1	263,849	263,849	
頂版型枠・支保		式	1		696,835	1基

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼製止水壁		基	1	1,199,819	1,199,819	
土木用摩擦低減材		m2	174	5,219	908,106	
RC橋脚工 P47L橋脚		式	1		71,450,119	
小断面ニューマチックケトン基礎工		式	1		71,450,119	
据付地盤拵		式	1		29,775	5m3
積込(ル-ス [°])	土砂	m3	6	217.8	1,306	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6	5,071	30,426	
皿板		式	1		32,205	19m2
刃口金物据付		基	1	423,579	423,579	
鋼製セントル支保		式	1		214,680	40空m3
沈下掘削		m3	870	24,771	21,550,770	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	870	2,291	1,993,170	
整地	敷均し(ル-ス [°])	m3	870	119.9	104,313	
沈下促進	水荷重	t	297	543.3	161,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
沈下促進	滑材注入	m3	12.7	109,007	1,384,388	
コンクリート 躯体コンクリート	5号	m3	453	28,755	13,026,015	
コンクリート 頂版コンクリート	8号	m3	99	28,247	2,796,453	
鉄筋	SD345 D51	t	60.83	203,720	12,392,287	
鉄筋	SD345 D38	t	1.29	134,184	173,097	
鉄筋	SD345 D29～32	t	10.89	146,542	1,595,842	
鉄筋	SD345 D16～25	t	18.76	164,709	3,089,940	
鉄筋	SD345 D13	t	0.08	293,729	23,498	
型枠	一般型枠	式	1		83,770	10m2
型枠	一般型枠	式	1		4,306,920	380m2
ライナープレート	φ2500 t=2.7mm	m	16.5	152,167	2,510,755	
足場		式	1		1,583,466	
周面コンタクトグラウト		m3	4	21,331	85,324	
中埋コンクリート	7号	m3	43	24,946	1,072,678	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中詰コンクリート	2号	m3	3	28,275	84,825	
中詰水		m3	81	502.6	40,710	
ブロー回収装置		基	1	139,348	139,348	
ブローパイプハブ調整		基	1	263,849	263,849	
頂版型枠・支保		式	1		696,835	1基
鋼製止水壁		基	1	890,503	890,503	
土木用摩擦低減材		m2	128	5,219	668,032	
RC橋脚工 P47R橋脚		式	1		172,174,827	
作業土工		式	1		2,396,264	
小断面ニューマチックケトン基礎工		式	1		169,778,563	
据付地盤拵		式	1		71,008	7m3
皿板		式	1		59,112	24m2
刃口金物据付		基	1	903,045	903,045	
鋼製セントル支保		式	1		619,080	70空m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
沈下掘削		m3	1,260	46,222	58,239,720	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,260	2,291	2,886,660	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	1,300	119.9	155,870	
沈下促進	水荷重	t	151	847.8	128,017	
沈下促進	滑材注入	m3	19.2	157,793	3,029,625	
コンクリート 躯体コンクリート	5号	m3	946	32,988	31,206,648	
コンクリート 頂版コンクリート	8号	m3	102	32,121	3,276,342	
鉄筋	SD345 D51	t	122.59	250,016	30,649,461	
鉄筋	SD345 D38	t	5.71	166,185	948,916	
鉄筋	SD345 D35	t	8.05	189,149	1,522,649	
鉄筋	SD345 D29～32	t	49.29	146,357	7,213,936	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	19.37	209,806	4,063,942	
型枠	一般型枠	式	1		286,620	20m2
型枠	一般型枠	式	1		14,144,480	730m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ライナープレート	φ2900 t=2.7mm	m	21	191,915	4,030,215	
足場		式	1		2,067,635	
周面コンタクトプレート		m3	6	26,956	161,736	
中埋コンクリート	6号	m3	69	32,047	2,211,243	
中詰コンクリート	2号	m3	3	73,400	220,200	
中詰水		m3	139	847.8	117,844	
フロー回収装置		基	1	189,241	189,241	
フローパイプ調整		基	1	451,246	451,246	
頂版型枠・支保		式	1		924,072	1基
構造物撤去工		式	1		687,445	
構造物取壊し工		式	1		406,861	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	36	9,766	351,576	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	29	853.7	24,757	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	40	763.2	30,528	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		280,584	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	36	1,604	57,744	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	6	5,718	34,308	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	36	4,334	156,024	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	6	5,418	32,508	
仮設工						
指定仮設						
		式	1		70,734,559	
作業土工						
		式	1		151,476	
山留覆工						
		式	1		69,691,988	
覆工板・覆工板受桁	設置					
		m2	72	551,584	39,714,048	
継鋼矢板	IV型 L=14.5m					
		枚	62	114,171	7,078,602	
継広幅鋼矢板	IVw型 L=14.5m					
		枚	38	380,050	14,441,900	
切梁・腹起し						
		t	54.9	140,916	7,736,288	
頭部溶接						
		m	50	14,423	721,150	
路面覆工						
		式	1		891,095	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
覆工板・覆工板受桁		m2	18	38,115	686,070	
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	31	1,861	57,691	
下層路盤	RC-40 t=200mm	m2	20	1,313	26,260	
上層路盤	RM-40 t=150mm	m2	22	1,377	30,294	
表層	再生密粒度As(20) t=100mm	m2	20	4,539	90,780	
仮設工						
任意仮設		式	1		191,871,658	
進入路工						
P46R橋脚		式	1		94,445	
施工ヤト工						
P46L橋脚		式	1		12,024,114	
施工ヤト工						
P46R橋脚		式	1		56,480,500	
電力設備工						
		式	1		8,069,497	
交通管理工						
		式	1		115,203,102	
築堤・護岸						
		式	1		20,925,072	
河川土工						
		式	1		110,238	
盛土工						
		式	1		110,238	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	70	216.2	15,134	
積込(ルース)	土砂	m3	80	217.8	17,424	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	971	77,680	
護岸基礎工		式	1		3,688,451	
矢板工		式	1		3,688,451	
広幅鋼矢板 (耐震対策矢板)	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 11m 鋼矢板打込長 6.673m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	19	194,129	3,688,451	
法覆護岸工		式	1		9,623,844	
石積(張)工		式	1		9,623,844	
石積(張)基礎 1号基礎	1号	m	19	85,306	1,620,814	
石積 1号石積	雑割石	m2	86	73,243	6,298,898	
石積 2号石積	雑割石	m2	19	71,970	1,367,430	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	1号	m3	3	60,276	180,828	
橋座部護岸コンクリート 1号横断防止柵基礎コンクリート	1号	m3	2	50,224	100,448	
		箇所	14	3,959	55,426	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
根固め工		式	1		2,783,312	
捨石工		式	1		2,783,312	
捨石		m3	197	12,376	2,438,072	
表面均し		m2	180	1,918	345,240	
防護柵工		式	1		83,850	
防止柵工		式	1		83,850	
転落(横断)防止柵	P種3段 H=0.8m 支柱間隔2.5m Co 建込 めっき品	m	26	3,225	83,850	
構造物撤去工		式	1		810,838	
構造物取壊し工		式	1		558,176	
鋼矢板引抜き	VL型 引抜長 14m	枚	26	13,086	340,236	
鋼矢板引抜き	IV型 引抜長 9.3m	枚	3	28,017	84,051	
鋼矢板引抜き	IIIw型 引抜長 9.3m	枚	7	19,127	133,889	
運搬処理工		式	1		252,662	
現場発生品運搬	鋼矢板等	式	1		252,662	55.8t

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		3,824,539	
土留・仮締切工						
		式	1		3,456,183	
水替工						
		式	1		368,356	
直接工事費						
		式	1		1,081,714,703	
共通仮設費						
		式	1		191,927,409	
共通仮設費						
		式	1		111,628,989	
運搬費						
		式	1		3,179,550	
重建設機械分解組立輸送費						2回
		式	1		2,113,746	
仮設材運搬費						184t
		式	1		907,672	
仮設材運搬費						13t
		式	1		158,132	
事業損失防止施設費						
		式	1		18,390,586	
防音ハウス						
		式	1		18,390,586	
安全費						
		式	1		41,249,386	
救急設備費						
		式	1		22,088,290	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安全設備費						
		式	1		14,549,996	
警戒船						50隻
		式	1		4,611,100	
役務費						
		式	1		10,008,021	
電力基本料金						
		式	1		10,008,021	
技術管理費						
		式	1		30,824,171	
道路施設基本 [〃] 作成費						
		式	1		58,266	
地耐力試験費						
		式	1		3,126,722	
計測管理費						
		式	1		27,639,183	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		7,977,275	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		80,298,420	
純工事費						
		式	1		1,273,642,112	
現場管理費						
		式	1		313,781,733	
(現場原価)						
		式	1		1,587,423,845	
工事原価						
		式	1		1,710,889,182	

