

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度法勝寺川外維持工事
工事地名	日野川支川法勝寺川直轄管理区間、菅沢ダム直轄管理区間

2. 工事内容

1) 事務所名	日野川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度法勝寺川外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	38,535,637	
巡視・巡回工	式	1	200,000	
河川巡視工	式	1	200,000	緊急時対応(法勝寺川) 1 式
除草工	式	1	21,996,997	
堤防除草工	式	1	21,130,820	除草 336,000 m2 (遠隔操縦式) 除草 136,000 m2 (肩掛式) 集草 473,000 m2 (人力) 梱包 137,000 m2 積込・荷卸 473,000 m2 運搬(堤防除草) 246,000 m2 (米子市) 運搬(堤防除草) 227,000 m2 (南部町)
ダム湖周辺除草工	式	1	866,177	除草 10,800 m2 (A) 除草 1,100 m2 (B) 運搬 15 台
堤防養生工	式	1	454,750	
芝養生工	式	1	39,510	抜根 500 m2 抜根+集草+積込運搬；
伐木除根工	式	1	415,240	伐木・伐竹(複合) 400 m2 伐木(粗)； 伐木・伐竹(複合) 400 m2 伐竹； 伐木伐竹運搬 400 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度法勝寺川外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(伐木運搬) 伐木伐竹運搬 400 m2 (伐竹運搬) 処分費 10 m3 (伐木(枝・葉・幹)) 処分費 10 m3 (伐木(根・株)) 処分費 10 m3 (伐竹(枝・葉・幹)) 処分費 10 m3 (伐竹(根・株))
清掃工	式	1	2,149,906	
塵芥処理工	式	1	1,998,566	散在塵芥処理 473,000 m2 堆積塵芥収集(人力処理) 4 m3 処分費 1 m3 (混載) 処分費 4 m3 (漂流廃棄物)
周辺清掃工(菅沢ダム)	式	1	151,340	路面清掃(歩道・人力) 2,000 m2 歩道 塵埃量少ない； 側溝清掃(人力) 100 m 無蓋； 側溝清掃(人力) 100 m 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；
河道整備工	式	1	332,900	
河道整備工	式	1	332,900	堆積土砂撤去 1,000 m3 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
河川管理施設工	式	1	1,355,360	
アスファルト舗装補修工	式	1	1,355,360	下層路盤 400 m2 (路盤)

積算内訳書

工事名	令和6年度法勝寺川外維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	400	m2
ダム管理施設工	式	1	2,024,380			
不陸整正工	式	1	204,840	不陸整正 補足材有り 再生クラッシュレン RC-30 49mm以上55mm 未満 ;	600	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	1,616,340	下層路盤 (路盤) 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ;	550	m2
防止柵工	式	1	203,200	転落(横断)防止柵 (白) 柵高 1.1m 土中建込 ;	20	m
除雪工	式	1	1,302,000			
ダム湖周辺除雪工	式	1	1,302,000	クローラ・ハンドガイト型除雪機	120	時間
応急処理工	式	1	6,986,102			
応急処理作業工	式	1	4,894,590	応急作業	1	式
応急処理作業工	式	1	1,592,612	応急作業	1	式
水防対策工(法勝寺川)	式	1	498,900	水防機材運搬点検	1	式
擁壁工	式	1	410,220			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	410,220	小型擁壁 03-SRG-07	2	m3

積算内訳書

工事名	令和6年度法勝寺川外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ; 重力式擁壁 03-SRG-11 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;
仮設工	式	1	1,323,022	5 m3
工事用道路工	式	1	33,572	
土留・仮締切工	式	1	456,800	
交通管理工	式	1	832,650	
直接工事費	式	1	38,535,637	
共通仮設費	式	1	3,569,136	
共通仮設費	式	1	521,136	
運搬費	式	1	47,136	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	474,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,048,000	
純工事費	式	1	42,104,773	
現場管理費	式	1	14,582,000	
工事原価	式	1	56,686,773	
一般管理費等	式	1	10,373,227	
工事価格	式	1	67,060,000	