

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度日野川皆生排水機場除塵設備整備工事
工事地名	鳥取県米子市皆生新田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	日野川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	除塵設備	
3) 工 期	220日間	自 令和 6年 8月 9日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度日野川皆生排水機場除塵設備整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	49,852,936	
除塵設備製作	式	1	49,852,936	
除塵設備	式	1	43,003,629	除塵機(スクリーン含む) 1 基 レキ形 定置回動式 水路幅 4.6m 水路高 5.3m ; コンベヤ(水平ベルト)製作 1 基 水平ベルト 水平ベルト幅(数値入力) 0.6m 水平機 長(数値入力) 7m ;
操作制御設備	式	1	5,000,000	除塵機機側操作盤 1 面 屋外閉鎖自立形 ;
付属設備	式	1	1,001,139	除塵機架台 1 基 右側 A ; 除塵機架台 1 基 左側 A ;
工場塗装工(機械)	式	1	848,168	工場塗装(架台) 1 式 除塵機架台(左右) 工場塗装(特殊) 1 式 酸洗い
間接労務費	式	1	7,916,000	
純製作費	式	1	57,768,936	
工場管理費	式	1	3,863,000	
製作原価	式	1	61,631,936	
据付工	式	1	7,401,207	
除塵設備輸送工	式	1	288,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度日野川皆生排水機場除塵設備整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
輸送工	式	1	288,000	輸送	1 式
除塵設備据付	式	1	6,981,699		
除塵機据付工	式	1	3,746,095	据付(除塵機)	1 式
				レキ形 定置回動式；	
				コンベヤ(水平ベルト)据付	1 式
				水平ベルト；	
付属設備据付	式	1	338,552	直接経費	1 式
				付属設備	1 式
				除塵機架台（右側）	
				付属設備	1 式
解体撤去工(機械設備)	式	1	2,897,052	除塵機架台（左側）	
				直接経費	1 式
				既設除塵機撤去	1 基
				既設水平ベルトコンベヤ撤去	1 基
仮設工	式	1	131,508	付属設備撤去工	1 式
				既設除塵機機側操作盤撤去	1 面
				直接経費	1 式
土留・仮締切工	式	1	131,508	大型土のう仮締め切り	1 式
				発生土処分	9 m3
				発生土運搬	9 m3
				大型土のう処分費	9 枚
共通仮設費	式	1	1,167,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,167,000		
純工事費	式	1	8,568,207		
現場管理費	式	1	2,018,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度日野川皆生排水機場除塵設備整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付間接費	式	1	5,477,000	
据付工事原価	式	1	16,063,207	
設計技術費	式	1	1,491,000	
工事原価	式	1	79,186,143	
一般管理費等	式	1	14,933,857	
工事価格	式	1	94,120,000	